

OBRAZAC

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	Crna Gora O P Š T I N A B A R <u>Sekretarijat za uređenje prostora</u> <u>Broj: 07-352/18-909</u> <u>Bar, 04.02.2020. godine</u>	
2	Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bar, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17, 44/18, 63/1811/19), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarsva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“, broj 87/18), i „Prostorno-urbanističkog plana opštine Bar“ („Sl.list CG-opštinski propisi“, broj 52/18) i "Prostornog plana područja posebne namjene za obalno područje Crne Gore" („Sl.list CG-opštinski propisi“, broj 56/18), izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	Za rekonstrukciju dijela puta Virpazar – Sutorman – Bar, na katastarskoj parceli/lokaciji broj 3222 KO Boljevići i na katastarskim parcelama br. 4414, 4390, 4400, 4158, 4486, 4401, 4406, 4410, 4411, 4412 i 4413 KO Limljani, po „Prostorno-urbanističkom planu opštine Bar“ i "Prostornog plana područja posebne namjene za obalno područje Crne Gore"	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar
6	POSTOJEĆE STANJE	

U SVEMU PREMA IZVODU IZ „PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE BAR“ I „PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE ZA OBALNO PODRUČJE CRNE GORE“, GRAFIČKI PRLOG »NAMJENA PROSTORA – POSTOJEĆE STANJE–«, IZDATIM OD STRANE OVOG SEKRETARIJATA, A KOJI ČINE SASTAVNI dio ovih uslova.

7	PLANIRANO STANJE
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije <p>Svi putevi utvrđeni Planom su javni putevi i moraju se projektovati po propisima za javne puteve, uz primjenu odgovarajućih standarda (poprečni profil puta, horizontalni i vertikalni elementi trase, elementi za odvodnjavanje, saobraćajna oprema, signalizacija). Kako su u pitanju putevi različitih rangova i značaja – parametri iz propisa koji se imaju primijeniti odredivaće se u svakom pojedinačnom slučaju projektnim zadatkom.</p> <p>Trase puteva planiranih ovim Planom su orientacione, tj. nisu analitički definisane, i prilikom dalje razrade trasa planiranih puteva obavezno je trasiranje sa minimalnim negativnim posljedicama na zatečenu izgrađenost naselja.</p> <p>Procedure izrade tehničko-investicione dokumentacije, kao i samo građenje saobraćajne infrastrukture, mora se sprovoditi u svemu prema važećoj zakonskoj regulativi.</p> <p>Procedure i aktivnosti na projektovanju i građenju saobraćajne infrastrukture, instalacija tehničke infrastrukture i regulacija vodotokova, moraju se objedinjavati.</p> <p>Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture vršiće se u skladu sa sljedećim pravilima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na postojećim putevima primarne putne mreže (magistralni, regionalni i opštinski putevi), tamo gdje je to potrebno, neophodno je izvršiti revitalizaciju i modernizaciju tehničko-eksploatacionih karakteristika. • Revitalizacija i rekonstrukcija lokalnih tj. opštinskih puteva izvan naselja se trasira na postojećim trasama kako bi se sprečilo zauzeće zemljišta i devastacija prirodnih vrednosti. • Minimalna širina kolovoza na postojećim i planiranim magistralnim putevima van naselja je 7,0 m, a na regionalnim putevima je 6,0 m. Minimalna širina kolovoza na postojećim i planiranim opštinskim putevima van naselja je 5,0 m a u naseljima i turističkim kompleksima je 6,0 m. • Na dijelu magistralnog puta koji prolazi kroz naselje, a koji je istovremeno i ulica u naselju, nije dozvoljeno parkiranje vozila u uličnom profilu. • Minimalna širina panoramskih staza: biciklističkih, pješačkih, rekreativnih i sl. iznosi 1,8m. • Minimalna širina trotoara u naseljenim područjima iznosi 1,8 m. • Minimalna širina nekategorisanih puteva iznosi 3,5 m. • Magistralni i regionalni putevi, kao i opštinski putevi koji prolaze kroz naselje, a koji su istovremeno i ulica u naselju, mogu se na zahtjev nadležnog organa opštine, razradom kroz odgovarajuću urbanističku i tehničku dokumentaciju, izgraditi kao ulice sa elementima koji odgovaraju potrebama naselja (širim kolovozom, trotoarima i sl.) kao i sa putnim objektima na tom putu koji odgovaraju potrebama tog naselja. • Regulaciona linija magistralnih i regionalnih puteva je udaljena min. 5,0 m od linije



	<p>putnog pojasa puta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pored javnih puteva, u naseljima ili van naselja ne mogu se graditi objekti, postavljati postrojenja, uređaji i instalacije u dijelu puta koji se zove zaštitni pojas, a prema važećem Zakonu o javnim putevima. • Širina zaštitnog pojasa puta u kome se ne mogu otvarati rudnici i kamenolomi, graditi krečane i ciglane, vaditi šljunak i pjesak, graditi šljunkare ili glinokopi, podizati industrijske zgrade i postrojenja, kao i slični objekti iznosi: pored autoputeva i magistralnih puteva 60 metara, pored regionalnih puteva 40 metara, a pored opštinskih puteva 20 metara, računajući od spoljne ivice putnog pojasa. • Širina zaštitnog pojasa u kome se ne mogu graditi stambene, poslovne, pomoćne i slične zgrade, kopati rezervoari, septičke jame i sl., niti podizati električni dalekovodi iznosi: pored autoputeva 40 metara, pored magistralnih puteva 25 metara, pored regionalnih puteva 15 metara, a pored opštinskih puteva 10 metara, računajući od spoljne ivice putnog pojasa. • U zaštitnom pojusu pored javnog puta moguće je graditi objekte za potrebe puta i korisnika puta (putne baze za redovno i zimsko održavanje puteva, autobuska stajališta na putu, parkirališta, odmorišta, zelene površine i sl.) bez obzira na kategoriju puta, tamo gdje se ukaže potreba ili zainteresovanost potencijalnih korisnika a u skladu sa saobraćajno-tehničkim uslovima upravljača puta i važećom zakonskom regulativom. • U pojusu kontrolisane izgradnje, za sve javne puteve, koji predstavlja površinu sa spoljne strane od granice zaštitnog pojasa koji je iste širine kao i zaštitni pojas, zabranjeno je otvaranje rudnika, kamenoloma i deponija otpada i smeća, izgradnja građevinskih i drugih objekata, kao i postavljanje postrojenja, uređaja i instalacija osim izgradnje saobraćajnih površina pratećih sadržaja javnog puta, kao i postrojenja, uređaja i instalacija koji služe potrebama javnog puta i saobraćaja na javnom putu. • U zaštitnom pojusu javnih puteva mogu da se grade, odnosno paralelno postavljaju, vodovod, kanalizacija, toplovod kao i telekomunikacioni i elektro vodovi, instalacije, postrojenja i sl. na minimalnoj udaljenosti od 3,0 m od krajnje tačke poprečnog profila - nožice nasipa trupa ili spoljne ivice putnog kanala za odvodnjavanje a sve prema saobraćajno-tehničkim uslovima i saglasnosti upravljača javnog puta. • Izgradnjom dijela puta ili putnog objekta ne smije se narušiti kontinuitet trase tog puta i saobraćaja na njemu. • Priključivanje prilaznog na javni put vrši se prvenstveno njegovim povezivanjem sa drugim prilaznim ili nekategorisanim putem koji je već priključen na javni put, a na područjima na kojima ovo nije moguće priključivanje prilaznog puta vrši se neposredno na javni put i to prvenstveno na put nižeg reda. • Zemljani i šumski putevi koji se ukrštaju ili priključuju na magistralne i regionalne puteve, moraju se izgraditi sa tvrdom podlogom ili sa istim kolovoznim zastorom kao i put na koji se priključuje ili sa njim ukršta, u širini od najmanje 5,5 m i u dužini od najmanje 40 m za magistralni put, 20 m za regionalni put i 10 m za opštinski put, računajući od ivice kolovoza javnog puta. • Trajno i privremeno deponovanje drvne građe nije dozvoljeno na javnim putevima. Lokacije na kojima se organizuje trajno ili privremeno deponovanje drvne građe sa javnim putevima moraju biti povezane nekategorisanim ili šumskim putevima, a prema pravilima iz prethodnog stava i utvrđene osnovama gazdovanja. • Radi zaštite puteva od spiranja i odronjavanja, potrebno je, ako priroda zemljišta
--	--



	<p>dopušta, obezbijediti kosine usjeka, zasječka i nasipa, kao i druge kosine u putnom zemljištu tzv. "bioarmiranjem", tj. ozeleniti travom, šibljem i drugim autohtonim rastinjem koje ne ugrožava preglednost puta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radovi na putevima ili u zaštitnom pojasu (prekopavanje, potkopavanje, bušenje, obaranje drveća, odnošenje drvene građe i drugog materijala i sl.), mogu da se izvode samo uz dozvolu javnog preduzeća koje upravlja putevima. • Ograde, drveće i zasadi pored puteva podižu se tako da ne ometaju preglednost puta i ne ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Ograde, drveće i zasadi pored puteva se moraju ukloniti ukoliko se, prilikom rekonstrukcije ili rehabilitacije puta, dođe do zaključka da negativno utiču na preglednost puta i bezbjednost saobraćaja. • Na svim javnim putevima potrebno je postaviti saobraćajnu signalizaciju o zabrani prevoza i ispuštanja opasnih i štetnih materija, kao i drugih materija u količinama koje mogu trajno i u značajnom obimu da ugroze prirodna dobra (izvorišta vode, floru, faunu i sl.). • Duž javnih puteva potrebno je obezbijediti infrastrukturu za prikupljanje i kontrolisano odvođenje oborinskih voda. • Saobraćajnice izvoditi sa savremenim kolovoznim zastorom na adekvatnom donjem postroju tamponu a u naseljenim područjima oivičiti ivičnjacima. • Pješačke površine (staze/trotoari) obavezno fizički izdvojiti, oivičiti ivičnjacima, u posebne površine zaštićene od motornog saobraćaja.
--	---

7.2.	Pravila parcelacije
	<p>Trasa saobraćajnice će se odrediti u fazi izrade tehničke dokumentacije a sve u skladu sa izvodom iz PUP-a Opštine Bar i u skladu sa izvodom iz Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, izdatom od strane ovog Sekretarijata, a koji čine sastavni dio ovih uslova.</p> <p>Za sve koridore od javnog značaja, kao i važne investicione projekte, plan omogućava manja odstupanja zbog objektivnih prirodnih ograničenja, kao što su klizišta, nepovoljna geološka struktura terena i sl. ali na način da se ne ugroze prorodne i kulturno-istorijske vrijednosti.</p> <p>Prilikom određivanja lokacije potrebno je ispoštovati odredbe citiranog Zakona o planiranju prosotora i izgradnji objekata, ostalu Zakonsku i podzakonsku regulative, kao i druge akte koja uređuju ovu oblast.</p> <p>Napomena: Prije podnošenja prijave građenja objekta potrebno je da se rješavaju imovinsko – pravni odnosi za zemljište u cijelosti na kojem se izvode predmetni radovi.</p>

7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	<p>Trase puteva planiranih ovim Planom su orientacione, tj. nisu analitički definisane, i prilikom daljerazrade trasa planiranih puteva obavezno je trasiranje minimalnim negativnim posljedicama na zatečenu izgrađenost naselja.</p> <p>Regulaciona linija opštinskih puteva ja udaljena min. 1,0 m od linije putnog pojasa puta.</p>
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA



U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Sl. list Crne Gore«, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16), Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Sl. list RCG«, br. 8/93), Zakonom o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Sl. list Crne Gore«, br. 26/10 i 48/15) i Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (»Sl. list Crne Gore«, br. 34/14).

Zbog izražene seizmičnosti područja statiku računati na IX stepen MCS skale.

Opšte preporuke u smislu izbjegavanja visokog nivoa hazarda i smanjenja rizika mogu se sažeto definisati u sljedećem:

- Izbjegavanje zona visoke seizmičnosti, nestabilnih terena i potencijalnih klizišta,
- U planiranju novih sadržaja ispitivanje potencijala likvifakcije obavezuje se za sva područja na svim područjima na kojima je ova pojava već zapamćena tokom zemljotresa 1979. g.
- Za gradnju objekata neophodno je sprovesti detaljne studije same lokacije, uz definisanje projektnih parametara, preporuke za uslove i vrstu temeljenja, predloge poboljšanja tla i dr.
- Izbjegavanje pozicioniranja objekata odnosno izgradnje na aktivnim rasjedima i u njihovoj neposrednoj blizini. Posebno, u planiranju glavnih koridora infrastrukturnih sistema, drugih važnih sadržaja, kao i u odabiru pojedinih lokacija posebne namjene Obalnog područja, obavezno se preporučuje konsultovanje karte aktivnih seizmičkih rasjeda i raspoloživih geoloških podataka i karti - vezano za nosivost i (ne)stabilnost terena, uz konsultovanje relevantnih podataka - o nagibima terena, zonama visokih nivoa podzemnih voda, klizištima, jaružanju i sl. i navedenih oleata mikroseizmičkih rejonizacija opština.
- Determinisanje namjenskog korišćenja zona unutar regiona, sa određivanjem lokacija za sve važnije i najosjetljivije razvojne programe, kao onih područja koja bi mogla biti zatvorena za razvoj.
- Dekoncentrisanje najvećih grupa i elemenata rizika.
- Dekoncentrisanje proizvodnje i drugih aktivnosti, uz njihovo izmještanje van većih urbanih centara regiona.
- Obezbeđivanje opšte prohodnosti izgradnjom diversifikovane komunalne mreže infrastrukturnih sistema sa naglaskom na saobraćajnice.

Koncepcija Strategije u dijelu zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća u Primorskom regionu bazira se na minimizaciji rizika po ljudsko zdravlje i živote, prirodne i stvorene vrijednosti. Naglašeno je da je neophodno preuzeti sve mjere i radnje koje se preduzimaju u cilju otkrivanja i sprječavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća i drugih nesreća, kao i spašavanja građana i materijalnih dobara ugroženih njihovim djelovanjem, a koje su predviđene u Nacionalnoj strategiji za vanredne situacije.

U tom smislu je neophodno **ažurirati plan za zaštitu i sprječavanje u vanrednim situacijama u slučaju zemljotresa, poplava, erozije, klizišta, požara i atmosferskih nepogoda.**

- Propisi za urbanističko projektovanje i izgradnju objekata. Ovim propisima trebalo bi obuhvatiti sve potrebne mjere za kontrolu hazarda i vulnerabiliteta, pri čemu će se definisati najadekvatniji standardi i pravila kako za građevinsko projektovanje tako i za urbanističko planiranje i projektovanje. U ovom pogledu naročito aktuelno nameće se potreba harmonizacije svih odgovarajućih propisa sa programom EUROCODES. Za



čekivati je, međutim, i drugu korespondentnu regulativu / direktive Evropske Unije. Preporučuje se projektovanje konstrukcija prema standardu Instituta za standardizaciju Crne Gore (ISME) MEST EN 1998-1:2015 *Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade i u skladu sa Nacionalno determinisanim parametrima dati Nacionalnim aneksom MEST EN 1998-1:2015/NA:2015.*

Prilikom izrade investicione tehničke dokumentacije obavezno treba da se izrade Projekti ili Elaborati zaštite od požara i eksplozija (ukoliko se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija), planovi zaštite i spašavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, te na navedeno pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa Zakonom

9 USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Poštovati Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu (»Sl. list RCG«, br. 80/05, »Sl. list CG«, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13), Uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu (»Sl. list RCG«, br. 20/07, »Sl. list CG«, br. 47/13 i 53/14) kao i podzakonske akte koji proizilaze iz zakona.

10 USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE

/

11 USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

Prilikom realizacije Planskog dokumenta, obavezna je primjena odredaba Zakona o zaštiti kulturnih dobara (»Službeni list RCG«, br. 49/10), posebno člana 87 (Obaveza pronalazača) i člana 88 (Obaveze Uprave i investitor) ukoliko dođe do Slučajnog otkrića.

Osim nepokretnim kulturnim dobrima, pažnju je potrebno posvetiti i ostalim segmentima nepokretnog nasleđa: potencijalnim arheološkim lokalitetima, prostorima sa izraženim ambijentalnim vrijednostima, kulturnim pejzažima, dobrima za koje se osnovano prepostavlja da posjeduju kulturne vrijednosti, evidentiranim objektima, kao i prostorima za koje se osnovano prepostavlja da posjeduju vrijednosti kulturnog pejzaža.

12 USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM

Projektom obezbijediti nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad licima smanjene pokretljivosti, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti (»Sl. list CG«, br. 48/13). Prilikom projektovanja i izvođenja objekata potrebno je svakom objektu obezbijediti pristup koji mogu da koriste lica sa ograničenim mogućnostima kretanja, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast. Nivelacije svih pješačkih staza i prolaza raditi takođe u skladu sa važećim propisima o kretanju invalidnih lica.

13 USLOVI ZA POSTOJEĆE OBJEKTE

/



14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	Zona oko vodotoka, u pojasu od po 5m sa obije strane, mora se zaštititi od bilo kakve gradnje, kao neprikosnoven priobalni pojas neophodan za održavanje i ekološke funkcije priobalja.
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
	U svemu prema izvodu iz PUP-a opštine Bar i prema izvodu iz PPPN za obalno područje Crne Gore, izdatom od strane ovog Sekretarijata, a koji čine sastavni dio ovih uslova. Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa važećim propisima, standardima i zakonskom regulativom, te priključenje objekta na infrastrukturne sisteme projektovati prema potrebnim uslovima dabiljenim od nadležnih organa.
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	<p><u>Elektroenergetska infrastruktura:</u></p> <p>Upućuje se investitor da pri izradi tehničke dokumentacije (idejni projekat ili glavni projekat) mora poštovati Tehničke preporuke EPCG i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje); • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta; • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja; • Tehnička preporuka TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS- EPCG 10/04 kV. <p>Tehničke preporuke dostupne su na sajtu EPCG. Investitor je obavezan da od Elektrodistribucije Bar pribavi potvrdu o ometanju/neometanju elektroenergetskih instalacija na urbanističkoj parceli/lokaciji.</p>
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	<p><u>Hidrotehnička infrastruktura:</u> Investitor je obavezan da o svom trošku projektuje i izgradi minimum hidrotehničku infrastrukturu, potrebnu za neometano funkcionisanje objekta, zbog nedostatka iste, a do izgradnje Planom planiranih infrastrukturnih objekata.</p> <p>Realizacijom vodovodne i kanalizacione mreže, obavezno je priključenje objekata u skladu sa uslovima propisanim planskim dokumentom i saglasnošću J.P. »Vodovod i kanalizacija« Bar, na glavni projekat.</p> <p>Kao alternativna-privremena rješenja projektovati cistijernu za vodu i vodonepropusnu septičku jamu ili ekološki bioprečistivač, shodno sledećim uslovima:</p> <p>Septička jama</p> <p>Zapreminu septičke jame odrediti srazmjerno veličini objekta, tj. proračunu količine otpadne vode ako je specifična potrošnja vode 140 l/stanovnik/dan; zavisno</p>



hidrauličkom proračunu i dnevnom kapacitetu septičke jame predviđjeti jednokomorna, dvokomorna odnosno trokomorna septička jamu; zidove i dno jame uraditi nabijenim betonom; unutrašnju stranu zida omalterisati cemetnim malterom do crnog sjaja, kako bi se onemogućilo isticanje tečnosti u teren; postaviti ventilacione glave za odvođenje gasova, koji mogu biti ekspozitivni; septičku jamu pokriti betonsko-armiranom pločom, sa propisanim otvorom i poklopcom za crpljenje; obezbijediti nepropustljivost septičke jame, jer se desava da uslijed nesavjesnog rada, jame propuštaju nečistu tečnost i dolazi do zagađenja podzemnih voda;

Ekološki bioprečistač

Adekvatnog kapaciteta, zavisno od proračuna maksimalnog broja stanovnika koji će boraviti u objektu; kvalitet otpadne vode koji se ispušta u recipijent treba da je u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, način i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Službeni list CG", br. 45/2008 i 9/2010, 26/12 i 52/12); proizvođač uređaja mora da posjeduje sertifikat o kvalitetu otpadne vode koja izlazi iz uređaja i da su dopuštene koncentracije opasnih i štetnih materija u otpadnim vodama koje se smiju ispuštati u skladu sa Pravilnikom.

17.3. Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu

U svemu prema izvou iz PUP-a Opštine Bar i prema izvodu iz PPPN za obalno područje Crne Gore, izdatom od strane ovog Sekretarijata, a koji čine sastavni dio ovih uslova i prema uslovima nadležnog organa.

17.4. Ostali infrastrukturni uslovi


Elektronska komunikacija: Upućuje se investitoru da, pri izradi tehničke dokumentacije iz oblasti elektronskih komunikacija, mora poštovati sledeće pravilnike:

- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata (»Sl. list CG«, br. 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata;
- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (»Sl. list CG«, br. 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;
- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, koji propisuju uslovi za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori;
- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, (»Sl. list CG«, br. 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje razpoloživosti slobodnih kapaciteta u toj

	infrastrukturi.
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA
	Za potrebe projektovanja odnosno izradu idejnih i glavnih projekata izraditi elaborat o geološkim istraživanjima u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (»Sl. list RCG«, br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, "Sl.list CG", br. 28/11). Detaljna geološka istraživanja tla obavezno se vrše prije izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata iz tačke 7 citiranog Zakona.
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA
	/
20	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE URBANISTIČKE PARAMETRE ZA PLANIRANE OBJEKTE
	Oznaka urbanističke parcele /
	Površina urbanističke parcele /
	Maksimalni indeks zauzetosti /
	Maksimalni indeks izgrađenosti /
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP) /
	Maksimalna spratnost objekata /
	Maksimalna visinska kota objekta Nivelacija trase odrediće se prilikom izrade tehničke dokumentacije. Poštovati Zakone i tehničke normative koji regulišu građenje ove vrste objekta.
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila /
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja /
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti /
21	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta, urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi.
22	OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:





	Samostalni savjetnik mr Ognjen Leković dipl.ing.arh.	
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Samostalni savjetnik mr Ognjen Leković dipl.ing.arh.
24	M.P.	potpis ovlašćenog službenog lica 
25	PRILOZI	<ul style="list-style-type: none">- Grafički prilozi iz planskog dokumenta- Tehnički uslovi, broj 8954 od 13.12.2019. godine izdati od strane "Vodovod I kanalizacija" d.o.o.Bar- List nepokretnosti I kopija katastarskog plana- Tehnički uslovi, broj 30-20-04-7694 od 24.12.2019. godine izdati od strane "CEDIS" d.o.o. iz Podgorice;- Tehnički uslovi, broj 03-13024/2 od 24.12.2019. godine izdati od strane Uprave za saobraćaj;- Rješnje broj UP/I-03-349/2019-2 od 20.12.2019. godine, izdato od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara;- Rješenje broj 060-327/19-02011-275 od 23.12.2019. godine, izdato od strane Uprave za vode;- Uslovi od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine nisu pristigli u zakonski definisanom roku;



Crna Gora
O P Š T I N A B A R

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine

Broj: 07-352/18-909
Bar, 04.02.2018. godine

IZVOD IZ »PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE BAR“ I
»PROSTORNOG PLANA PODRUČIJA POSEBNE NAMJENE ZA OBALNO
PODRUČIJE CRNE GORE“

Za put Virpazar – Sutorman – Bar.

Samostalni savjetnik,
mr Ognjen Leković
dipl.ing. arh.



CRNA GORA

OPŠTINA BAR



naziv planskog dokumenta :

PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BAR

- prostorno-plansko rješenje -

Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana opštine Bar
(Sl.list Crne Gore - opštinski propisi br. 52/18)

Sekretar Skupštine opštine Bar Aleksandra Grabež

naručilac : Opština Bar

nositelj pripremnih poslova : Sekretarijat za uređenje prostora
V.d. Sekretara Nikoleta Pavićević

grafički prilog :

02

NAMJENA PROSTORA - POSTOJEĆE STANJE -

odgovorni planer: Radmila Ostojić, dipl.inž.arh.

rukovodni tim:

Dr Dragiša Dabić, dipl.inž.arh.

Dubravka Pavlović, dipl.prostorni planer

Dragan Dedić, dipl.inž.arh.

planer - sektorski specijalista:

Dr Dragaiša Dabić, dipl.inž.arh.

Ma Dušan šljivančanin, dipl.prostorni planer

razmjera :

1 : 50 000

2018. godine



Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje
JUGINUS DOO
Dio stranog društva JUGINUS MONT



ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND URBAN&SPATIAL PLANNING OF SERBIA

NASELJENE I IZGRAĐENE POVRŠINE

-  NASELJSKE POVRŠINE
-  KATUNI

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

-  POLUAUTOPUT
-  MAGISTRALNI PUT
-  REGIONALNI PUT
-  LOKALNI PUT
-  ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA
-  ŽELJEZNIČKA STANICA
-  AUTOBUSKA STANICA
-  BENZINSKA STANICA

POVRŠINE ZA POLJOPRIVREDU

-  PAŠNJACI, LIVADE, ŽBUNJE I SUVATI
-  MASLINJACI
-  VOĆNJACI
-  VINOGRADI

OSTALE POVRŠINE


-  ŠUME
-  VODOTOK
-  MORE, JEZERO

PRIRODNE I KULTURNE VREDNOSTI

-  PEĆINA
-  CRKVA
-  MANASTIR
-  DŽAMIJA
-  GROBLJE



-  GRANICA KATASTARSKE OPŠTINE
-  GRANICA NASELJA
-  GRANICA GUP-A BARA
-  GRANICA PPPN ZA MORSKO DOBRO
-  GRANICA NACIONALNOG PARKA "SKADARSKO JEZERO"
-  GRANICA OPŠTINE
-  DRŽAVNA GRANICA



16
1

CRNA GORA
OPŠTINA BAR



naziv planskog dokumenta :

**PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN
OPŠTINE BAR**

- prostorno-plansko rješenje -

Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana opštine Bar
(Sl.list Crne Gore - opštinski propisi br. 52/18)

Sekretar Skupštine opštine Bar Aleksandra Grabež

naručilac : Opština Bar

nosilac pripremnih poslova : Sekretarijat za uređenje prostora
V.d. Sekretara Nikoleta Pavićević

grafički prilog :

03

**NAMJENA PROSTORA
- PLAN -**

odgovorni planer:

Radmila Ostojić, dipl.inž.arh.

rukovodni tim:

Dr Dragiša Dabić, dipl.inž.arh.

Dubravka Pavlović, dipl.prostorni planer

Dragan Dedić, dipl.inž.arh.

planer - sektorski specijalista:

Dubravka Pavlović, dipl.prostorni planer

razmjera :

1: 25 000

2018. godine





Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje
JUGINUS DOO
Dio stranog društva JUGINUS MONT



ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND URBAN&SPATIAL PLANNING OF SERBA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT





CRNA GORA

OPŠTINA BAR



naziv planskog dokumenta :

PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BAR

- prostorno-plansko rješenje -

Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana opštine Bar

(Sl.list Crne Gore - opštinski propisi br. 52/18)

Sekretar Skupštine opštine Bar Aleksandra Grabež

naručilac : Opština Bar

nosilac pripremnih poslova : Sekretarijat za uređenje prostora
V.d. Sekretara Nikoleta Pavićević

grafički prilog :

05

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - STANJE I PLAN -

odgovorni planer:

Radmila Ostojić, dipl.inž.arh.

rukovodni tim:

Dr Dragiša Dabić, dipl.inž.arh.

Dubravka Pavlović, dipl.prostorni planer

Dragan Dedić, dipl.inž.arh.

planer - sektorski specijalista:

Mirjana Pantić, dipl.inž.sabr.

Željko Ivanović, dipl.inž.sobr.

Ivana Marković, dipl.inž.građ.

razmjera :

1 : 25 000

2018. godine



Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje

JUGINUS DOO

Dio stranog društva JUGINUS MONT




ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND URBAN&SPATIAL PLANNING OF SERBA

	JEZERA
	POVRŠINA UNUTRAŠNJEG MORA
	POVRŠINE TERITORIJALNOG MORA
	RIJEKE

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

- AUTOPUT
- KORIDOR VARIJANTE PUTOA
- BRZA SAOBRAĆAJNICA
- VARIJANTA BRZE SAOBRAĆAJNICE
- MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
- MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA - PLANIRANA
- REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA
- REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA - PLANIRANA
- LOKALNI PUT
- LOKALNI PUT - PLANIRAN
- OSTALI PUTEVI
- ŽELJEZNIČKA PRUGA
- ŽELJEZNIČKA PRUGA - PLANIRANA
- ŽIČARA - PLANIRANA
- BICIKLISTIČKE STAZE
- IZLETNIČKE I PLANINARSKE STAZE
- KORIDOR ZA POSTPLANSKI PERIOD
- UKRŠTANJE VAN NIVOA
- MOST
- TUNEL
- OZNAKA PUTOA
- ŽELJEZNIČKA STANICA
- AUTOBUSKA STANICA
- BENZINSKA PUMPA - postojeća
- GRANICA KATASTARSKE OPŠTINE
- GRANICA NASELJA
- GRANICA GUP-A BARA
- GRANICA PPPN ZA MORSKO DOBRO
- GRANICA NACIONALNOG PARKA "SKADARSKO JEZERO"
- GRANICA OPŠTINE





CRNA GORA

OPŠTINA BAR



naziv planskog dokumenta :

PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BAR

- prostorno-plansko rješenje -

Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana opštine Bar
(Sl.list Crne Gore - opštinski propisi br. 52/18)

Sekretar Skupštine opštine Bar Aleksandra Grabež

naručilac : Opština Bar

nosilac pripremnih poslova : Sekretarijat za uređenje prostora
V.d. Sekretara Nikoleta Pavićević

grafički prilog :

06

PRIMARNI OBJEKTI HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE - STANJE I PLAN -

odgovorni planer:

VRadmila Ostojić, dipl.inž.arh.

rukovodni tim:

Dr Dragiša Dabić, dipl.inž.arh.

Dubravka Pavlović, dipl.prostorni planer

Dragan Dedić, dipl.inž.arh.

planer - sektorski specijalista:

Vojko Rajković, dipl.inž.građ.

Vojin Marković, dipl.inž.građ.

razmjera :

1 : 25.000

2018. godine



Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje
JUGINUS DOO
Dio stranog društva JUGINUS MONT



ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND URBAN&SPATIAL PLANNING OF SERBA

VODOVODNA MREŽA
REGIONALNI VODOVOD

- REZERVOAR
- NEKAPTIRANI IZVOR
- KAPTIRANI IZVOR
- KAPTAŽA SA CRPNOM STANICOM
- CJEVOVOD**

KANALIZACIONA MREŽA

- FEKALNA KANALIZACIONA MREŽA**
- PODMORSKI ISPUST
- POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SA CRPNOM STANICOM
- FEKALNA CRPNA STANICA
- PLANIRANA FEKALNA CRPNA STANICA
- RIJEKE

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA


- AUTOPUT
- AUTOPUTA - ALTERNATIVNA TRASA
- "BRZA SAOBRAĆAJNICA" - PLANIRANA
- MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
- MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA - PLANIRANA
- REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA
- REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA - PLANIRANA
- LOKALNI PUT
- LOKALNI PUT - PLANIRANI
- OSTALI PUTEVI
- ŽELJEZNIČKA PRUGA
- ŽELJEZNIČKA PRUGA - PLANIRANA
- ŽIČARA - PLANIRANA
- KORIDOR ZA POST PLANSKI PERIOD

- DENIVELISANA RASKRSNICA

- OZNAKA PUTOA
- ŽELJEZNIČKA STANICA
- AUTOBUSKA STANICA
- BENZINSKA PUMPA - POSTOJEĆA

- LINIJA ODMAKA 100M
- POJAS IZMEĐU 100 I 1000M NAMJENA TURIZAM
- LINIJA ODMAKA 1000M
- GRANICA KATASTARSKE OPŠTINE
- GRANICA NASELJA
- GRANICA GUP-A BARA
- GRANICA PPPN ZA MORSKO DOBRO





CRNA GORA

OPŠTINA BAR



naziv planskog dokumenta :

PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BAR

- prostorno-plansko rješenje -

Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana opštine Bar
(Sl.list Crne Gore - opštinski propisi br. 52/18)

Sekretar Skupštine opštine Bar Aleksandra Grabež

naručilac : Opština Bar

nosilac pripremnih poslova : Sekretarijat za uređenje prostora
V.d. Sekretara Nikoleta Pavićević

grafički prilog :

07

ELEKTROENERGETSKA I ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA - STANJE I PLAN -

odgovorni planer:

Radmila Ostojić, dipl.inž.arh.

rukovodni tim:

Dr Dragiša Dabić, dipl.inž.arh.

Dubravka Pavlović, dipl.prostorni planer

Dragan Dedić, dipl.inž.arh.

planer - sektorski specijalista:


Blažo Orlandić, dipl.inž.elektr.

Mr Gvozden Milošević, dipl.inž.elektr.

razmjera :

1 : 25 000

2018. године



Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje
JUGINUS DOO
Dio stranog društva JUGINUS MONT



ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND URBAN&SPATIAL PLANNING OF SERBIA

ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI

POSTOJEĆE:



TS 110/35 kV



TS 35/10 kV

— NADZEMNI VOD 110 kV

— NADZEMNI VOD 35 kV

— PODZEMNI VOD 35 kV

PLANIRANO:



TS 400/110 kV



TS 110/35 kV (110/30)



TS 35/10 kV



I RASKLOPNO POSTROJENJE 35 kV

— NADZEMNI VOD 400 kV

— NADZEMNI VOD 110 kV

— NADZEMNI VOD 35 kV

— ZAŠITITNI KORIDORI NADZEMNIH VODOVA

— PODZEMNI VOD 35 kV

ELEKTRONSKIE TELEKOMUNIKACIJE I POŠTA

POSTOJEĆE STANJE

— OPTIČKI KABL



TC KOMUNIKACIONI ELEMENT (telefonska centrala)



MT BAZNA STANICA MOBILNE TELEFONIJE

POŠTA:



STOLNA



SEZONSKA

PLANIRANO STANJE

— OPTIČKI KABL



TC KOMUNIKACIONI ELEMENT (telefonska centrala)



MT BAZNA STANICA MOBILNE TELEFONIJE





SEZONSKA POŠTA

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

- AUTOPUT
- AUTOPUTA - ALTERNATIVNA TRASA
- "BRZA SAOBRAĆAJNICA" - PLANIRANA
- MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
- MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA - PLANIRANA
- REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA
- REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA - PLANIRANA
- LOKALNI PUT
- LOKALNI PUT - PLANIRANI
- OSTALI PUTEVI
- ŽELJEZNIČKA PRUGA
- ŽELJEZNIČKA PRUGA - PLANIRANA
- ŽIČARA - PLANIRANA
- KORIDOR ZA POST PLANSKI PERIOD
- DENIVELISANA RASKRSNICA
- M-2 OZNAKA PUTOA
- ŽELJEZNIČKA STANICA
- AUTOBUSKA STANICA
- BENZINSKA PUMPA - POSTOJEĆA
- LINIJA ODMAKA 100M
- POJAS IZMEĐU 100 I 1000M NAMJENA TURIZAM
- LINIJA ODMAKA 1000M
- GRANICA KATASTARSKE OPŠTINE
- GRANICA NASELJA
- GRANICA GUP-A BARA
- GRANICA PPPN ZA MORSKO DOBRO
- GRANICA OPŠTINE
- DRŽAVNA GRANICA







CRNA GORA

OPŠTINA BAR



naziv planskog dokumenta :

PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BAR

- prostorno-plansko rješenje -

Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana opštine Bar
(Sl.list Crne Gore - opštinski propisi br. 52/18)

Sekretar Skupštine opštine Bar Aleksandar Grabež

naručilac :

Opština Bar

nosilac pripremnih poslova :

Sekretarijat za uređenje prostora
V.d. Sekretara Nikoleta Pavićević

grafički prilog :

10

NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA U OPŠTINI BAR

odgovorni planer:

Radmila Ostojić, dipl.inž.arh.

rukovodni tim:

Dr Dragiša Dabić, dipl.inž.arh.

Dubravka Pavlović, dipl.prostorni planer

Dragan Dedić, dipl.inž.arh.

razmjera :

1 : 50000

2018. godine



JUGINUS MONT

Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje
JUGINUS DOO
Dio stranog društva JUGINUS MONT



ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND URBAN&SPATIAL PLANNING OF SERBIA

OPŠTINA BAR

LEGENDA

KULTURNA DOBRA

Međunarodnog značaja	Nacionalnog značaja	Lokalnog značaja	
●	●	●	Arheološki lokaliteti
●	▲	●	Arheološki lokaliteti - gomile i tumuli
●	●	●	Sakralni objekti
●	●	●	Profani objekti
●	●	●	Fortifikacije
●	●	●	Urbane cjeline
●	●	●	Urbane cjeline sa podgradem
●	●	●	Infrastrukturni objekti
●	●	●	Spomen obilježja
●	●	●	Kulturni pejzaž

OBJEKTI SA POTENCIJALnim KULTURNIM VRijEDNOSTIMA I EVIDENTIRANI OBJEKTI I LOKALITETI SA POTENCIJALnim KULTURNIM VRijEDNOSTIMA

●	●	Arheološki lokaliteti
●	●	Arheološki lokaliteti - gomile i tumuli
●	●	Sakralni objekti
●	●	Profani objekti
●	●	Fortifikacije
●	●	Urbane cjeline
●	●	Urbane cjeline sa podgradem
●	●	Infrastrukturni objekti
●	●	Spomen obilježja
●	●	Kulturni pejzaž



LEGENDA GRANICA I OBUHVATA



Granica zahvata opština



Predložena granica zaštite i granica zaštićene okoline
evidentiranih kulturnih pejzaža, arheoloških rezervata
ruralnih cjelina i infrastrukturnih većih objekata (putevi)



Granica Urbanog jezgra Starog grada sa podgradima

KULTURNA DOBRA

- (1) Manastir Orahovo
- (2) Crkva Sv. Alanasija, Sotonići
- (3) Crkva Sv. Jovana i Arhanđela Mihaila, Sotonići
- (4) Crkva Sv. Petke, Sotonići
- (5) Spomen-ploča, Gluhi do
- (6) Spomen-ploča na mjestu pogibije Blaža Orlandića, Godinje
- (7) Ambijentalna cjelina Lekovići
- (8) Spomenik u Gornjim seocima posvećen poginulim borcima u NOR 1941 - 1945
- (9) Spomen-ploča u Gornjim seocima
- (10) Spomen ploča Ivu Nikiću, Limljani
- (11) Crkva Sv. Mučenika Jevstatija, Tomiči
- (12) Spomenik narodnom heroju Branku M. Đonoviću
- (13) Crkva Sv. Trojice, Brčeli
- (14) Manastir Gornji Brčeli
- (15) Manastir Donji Brčeli
- (16) Spomen-ploča na mjestu bivšeg logora
- (17) Spomen-ploča na rodnoj kući Jovana Tomaševića
- (18) Rodna kuća Jovana Tomaševića
- (19) Crkva Sv. Dimitrija, Nehaj
- (20) Crkva Sv. Roka, Mišići
- (21) Spomen-ploča na početak partizanskih akcija u selu Spiču
- (22) Crkva Sv. Tekle, Zankovići
- (23) Crkva Sv. Petke, Šušanj
- (24) Stari grad Bar
- (25) Omerbašića džamija
- (26) Spomenik palim Crnogorcima u borbi protiv Turaka
- (27) Spomen-ploča poginulim u NOR koje je italijanski okupator bacio u bunar
- (28) Spomen-ploča na zgradi Šlakovića
- (29) Crkva Sv. Nikole, Mikulići
- (30) Spomen-ploča strijeljanim rodoljubima, Polje
- (31) Bivši dvorac kralja Nikole na Topolici
- (32) Zgrada Monopola duvana
- (33) Spomen-ploča na Gatu br.2 u Luci Bar posvećena trojici strijeljenih rodoljuba
- (34) Koncentracioni logor P.M. 137
- (35) Crkva Sv. Vraćeva, Kunje
- (36) Crkva Sv. Ilije, Velje Selo
- (37) Ruševine crkve na Velikom pijesku
- (38) Crkva Sv. Katarine, Ravanj
- (39) Stari bunar, Ostros
- (40) Manastir Prečista Krajinska
- (41) Zaliv Bigovica
- (42) Zemljiste oko donjeg i gornjeg manastira Brčeli
- (43) Ostaci trikonhalne crkve, Novi Bar
- (44) Utvrđenje Nehaj
- (45) Manastir Ratac, Sutomore
- (46) Spomen ploča Ristu Markoviću
- (47) Jednobrodna crkva kod sela Ckla, Bar
- (48) Lokalitet Tophala, Bar
- (49) Manastir Moračnik, Bar
- (50) Manastir Beška, Bar
- (51) Manastir Starčevo, Bar
- (52) Kulturno-istorijska cjelina Virpazar
- (53) "Veliki most" u Virpazaru
- (54) Spomen ploča Ristu Markoviću, Virpazar, Bar



OBJEKTI SA POTENCIJALNIM KULTURNIM VRIJEDNOSTIMA

945

-  1 Selo Brca
-  2 Stare česme i bunari u Baru
-  3 Krajinske uble u Boljevićima

-  1 Banja - Zgrada starog antimalaričnog dispanzera
-  2 Dom kulture, Bar
-  3 Hotel Korali
-  4 Robna kuća

-  1 Crkva Sv. Ilike, Mačuge
-  2 Ostaci crkve Sv. Spasa, Menke
-  3 Škanjevića dzamija, Stari Bar

-  1 Vijadukt, Zupci
-  1 Tvrđava Tabija, Sutomore



**EVIDENTIRANI OBJEKTI I LOKALITETI SA
POTENCIJALNIM KULTURNIM VRIJEDNOSTIMA**

- 1 Osnovna škola u Gluhom dolu
- 2 Kula Durišić, Boljevići
- 3 Barska Nadbiskupija
- 4 Stara škola, Pečurice
- 5 Dom revolucije

- 1 Crkva Sv. Andrije, Dupilo
- 2 Crkva Sv. Arhanđela Gavrila, Dupilo
- 3 Crkva Sv. Đorđa, Brijege
- 4 Crkva Sv. Gospode, Trnovo
- 5 Crkva Sv. Arhanđela Mihaila, Gluhi do
- 6 Crkva Sv. Bogorodice, Gluhi do
- 7 Crkva Sv. Đorda, Utrg
- 8 Crkva Sv. Jovana Krstitelja, Limljani
- 9 Crkva Sv. Petke, Limljani
- 10 Crkva Sv. Tome, Limljani
- 11 Crkva Sv. Nikole i Sv. Jovana, Boljevići
- 12 Crkva Sv. Nikole, Godinje
- 13 Crkva Sv. Nikole, Zabes
- 14 Crkva Sv. Jovana i Sv. Arhanđela, Donja Seoca
- 15 Crkva Sv. Nikole, Gornja Seoca
- 16 Crkva Sv. Marije, Šušanj
- 17 Crkva Sv. Stefana, Mišići
- 18 Crkva Sv. Petke, Sutomore
- 19 Crkva Sv. Marije, Sutomore
- 20 Crkva Sv. Vita, Stari Bar
- 21 Crkva Sv. Marije, Gretva
- 22 Crkva Sv. Nikole kod Nadbiskupije
- 23 Crkva Sv. Nikole, Zupci
- 24 Crkva Sv. Nikole, Lisičići


- 1 Utvrđenje Pandurica, Godinje

- 1 Spomen obilježje, Rena
- 2 Česma Brbot
- 3 Česma kod Omerbašića džamije
- 4 Česma na putu prema Menkama

- 1 Gradina Vrh od grobovlja, Volujica
- 2 Ostaci crkve Sv. Stasija, Sustać
- 3 Slovenska nekropola Mijeće
- 4 Ostaci crkve Sv. Roman i tvrđava, Sutorman

- 1 Dva tumula, Volujica
- 2 Dva tumula, Komarno
- 3 Tumul na imanju Palatin
- 4 Tumul Krstac
- 5 Tumul Prevoj Krstac
- 6 Tumuli, Brkanovići
- 7 Velja mogila, Gornji Šušanj
- 8 Zemljani tumul, Ravanj
- 9 Marina Mogila, Ravanj
- 10 Tumul pored džamije, Ravanj
- 11 Nekropola sa nekoliko kamenih tumula, Ravanj
- 12 Tumul na njivama Popovića, Ravanj
- 13 Ostaci crkve Sv. Katarine
- 14 Tumul 30 m sjeverozapadno od crkve Sv Katarine
- 15 Kameni tumul Pečurice-iza kuće Bajramovića





CRNA GORA

OPŠTINA BAR



naziv planskog dokumenta :

PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BAR

- prostorno-plansko rješenje -

Odluka o izradi Prostorno - urbanističkog plana opštine Bar (Sl.list Crne Gore - opštinski propisi br.:.....)

naručilac :

Opština Bar

nositelj pripremnih poslova :

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

grafički prilog :

11

PLAN PREDJELA

odgovorni planer:

Vesna Limić, dipl.inž.arh.

rukovodni tim:

Dr Dragiša Dabić, dipl.inž.arh.

Dubravka Pavlović, dipl.prostorni planer

Dragan Dedić, dipl.inž.arh.

planer - sektorski specijalista:

Dr Dragaiša Dabić, dipl.inž.arh.

Ma Dušan šljivančanin, dipl.prostorni planer

razmjera :

1 : 25 000

novembar 2018. godine



Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje

JUGINUS DOO

Dio stranog društva JUGINUS MONT



ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND URBAN&SPATIAL PLANNING OF SERBIA

LEGENDA

1. Kulturni predio

- [Dark Green] 1.1 Izuzetno vrijedni prirodni predjeli - prirodni predioni identitet
- [Purple] 1.2 Izuzetno vrijedni kulturni predjeli - kulturna baština
- [Red] 1.3 Izuzetno vrijedni agrikulturni predjeli

2. Urbani predio - zelena infrastruktura

- [Dark Green] 2.1 Urbano pejzažno uređenje
- [Red dot] 2.2 Park šume
- [Grey] 2.3 Naselja

3. Vodeni ekosistemi


4. Sanacija i rekultivacija devastiranih područja

- [Yellow] Naselja sa poljoprivrednim površinama u poljima
- [Pink] Naselja sa poljoprivrednim površinama na terasama
- [Square] Kulturna baština
- [Green dot] Gradski parkovi

Zeleni prodori - cture

- [Hand icon] Strogi režim
- [Hand icon] Fleksibilni režim
- [Red double line] Granica plana
- Pojas od 100 do 1000 m
Namjena turizam
- [Yellow circle] Razvojne zone
- [Yellow star] Lokacije detaljne razrade
- [Red rectangle] Vojne lokacije
- [Purple square] Površine za industriju i proizvodnju
- [Blue square] Površine za obradu, sanaciju i skladištenje otpada
- Autoput
- Autoput -alternativna trasa
- Brza saobraćajnica
- Magistralni put
- Planinska transvezala
- [Red textured bar] Državna granica
- [Red textured bar] Opštinska granica
- Granica NP Skadarsko jezero





PODRUČNA JEDINICA BAR

Broj: 102-956-26087/2018

Datum: 01.11.2018

KO: LIMLJANI

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 501 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
4158		11 35			SAMABUKVA	Nekategorisani putevi -		1472	0.00
4390		9 46			KARUČI	Nekategorisani putevi -		29309	0.00
4400		11 37			POZANI	Nekategorisani putevi -		4001	0.00
4401		11 36			SUTORMAN	Nekategorisani putevi -		23978	0.00
4406		3 46			DONJIKRAJ	Potok -		23054	0.00
4410		8 40			POZANI	Potok -		24804	0.00
4411		11 36			SAMOBULVA	Potok -		16071	0.00
4412		11 31			SUTORMAN	Potok -		18539	0.00
4413		5 31			SUTORMANPOLJE	Potok -		93575	0.00
4414		3 19			BJELOMIR	Nekategorisani putevi -		615	0.00
									235418 0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002010666	- CRNA GORA - UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA	Svojina	1/1
0000002901002	OPŠTINA BAR BULEVAR REVOLUCIJE BR.1 Bar	Raspolaganje	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16 i 37/17). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:

Marić Stevan

Brajušković Stevan dipl.pravnik

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: BAR
Broj: 460-dj-2376/2018
Datum: 26.10.2018.

Katastarska opština: BOLJEVIĆI
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 1,3,6,7
Parcela: 3222


KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500

↑
S

4 676
500
598

4 676
250
598



Obradio:

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA



Ovjerava
Službeno lice:

KOPJA PLANA

Razmjerka 1: 2500

Parcela: 4414, 4390, 4400, 4158, 4486, 4401, 4406, 4410, 4411, 4412, 4413

↑
S

