

OBRAZAC

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	<p>Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje</p> <hr/> <p>Broj: <u>07-332/24-520/7</u></p> <p>Datum: <u>10.09.2024. godine</u></p>	 <p>Crna Gora O P Š T I N A B A R</p>
---	---	--

2	<p>Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje Opštine Bar, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za imovinu i investicije Opštine Bar, za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, a na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarsva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine jedinicama lokalne samouprave (»Sl. list CG«, broj 12/24 i 73/24), DUP-a »Topolica I« - izmjene i dopune (»Sl. list CG - opštinski propis« broj 32/09), izdaje:</p>
---	--

3	<p style="text-align: center;">URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p>
---	--

4	<p>Za izgradnju objekata infrastrukture – saobraćajnice sa parkingom i pratećom infrastrukturom (hidrotehnička infrastruktura, elektroenergetska infrastruktura i telekomunikaciona infrastruktura) u zahvatu DUP-a »Topolica I« - izmjene i dopune, u zoni »E« između UP8 i postojeće park šume, a čija trasa je planirana preko dijela katastarske parcele br. 5757/1 KO Novi Bar.</p>
---	---

Napomena: Stavom 2 člana 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta predviđeno je da se za objekte infrastrukture, umjesto Elaborata parcelacije po planskom dokumentu prilaže grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama. Konačna trasa saobraćajnice, odnosno djelovi katastarskih parcela i površine djelova katastarskih parcela preko kojih prolazi trasa saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom, odrediće se u fazi izrade Glavnog projekta, kroz izradu Elaborata eksproprijacije. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine - PJ Bar.

5	<p>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</p>	<p><u>Sekretarijat za imovinu i investicije</u> Opštine Bar</p>
---	------------------------------------	---

6	<p>POSTOJEĆE STANJE:</p>	
---	---------------------------------	--

Opis lokacije - izvod iz planskog dokumenta
Prema grafičkom prilogu br. 02 – Namjena površina – postojeće stanje, na dijelu predmetne lokacije postoji saobraćajnica.
Ispod trase predmetne saobraćajnice postoji cijev fekalne kanalizacije Ø250.
Na dijelu predmetne lokacije, uz nalazi se postojeće okno TT kanalizacije, oznake OK81.



SAOBRĀCAJNA INFRASTRUKTURA

Sve ulice su asfaltirane i u prilicno dobrom stanju a parking prostor je izведен sa podlogom od asfalta ili betonskih raster ploca.

Parkinzi su organizovani uz pristupni kolski saobraćaj i na većim parking prostorima.

Stacionarni saobraćaj se uglavnom svodi na površinsko parkiranje vozila u zoni kolektivne izgradnje i centralnih funkcija i utisak je da u ovom obimu izgradnje jedva zadovoljava potrebe zahvata plana.

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

U zoni Topolica I je izvedena gotovo sva projektovana i potrebna mreza hidrotehnickih instalacija. Sva mreza je polozena u formiranim saobracajnicama a kapaciteti iste zadovoljavaju postojeće i buduce potrebe naselja.

Dogradnja ovih instalacija je planirana u onim zonama gdje se planira nova izgradnja stambeno poslovnih objekata, sto je vrlo skromno u odnosu na izgradjenu mrezu.

ELEKREOENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Na površini obuhvaćenoj DUP-om TOPOLICA-I postoji izgrađena distributivna mreža koja napaja postojeće objekte.

Mreža 10 kV u zoni obuhvaćenoj ovim DUP-om je kablovskra urađena kablovima presjeka 95 mm² odnosno 150 mm² Al, koji su unificirani za područje Bara. Sve izgrađene trafostanice 10/0,4 kV su jedinične snage 630 kVA i do sada ih je na području zahvata plana Topolice-I izgrađeno 28 (37 trafo jedinice).

Sve (ili većina) izgrađene trafostanice su zidane, odnosno ugrađene u objekte a dio TS je izведен kao montažno-betonske MBTS. *Nazivi* i snage trafostanica date su grafickim prilozima, na situacionom planu odnosno blok šemi elektroenergetskog razvoda 35 i 10 kV (postojeće stanje).

Većina ovih trafostanica je vezana u "otvoreni prsten" tj. ima mogućnost dvostranog napajanja što je veoma povoljno iz razloga sigurnosti u snabdijevanju potrošača električnom energijom, što je uz kvalitet iste (stalnost napona i frekvencije) predstavlja glavne uslove za kvalitetno snabdijevanje potrošača električnom energijom.

Objekti, odnosno potrošači, u zoni obuhvaćenoj DUP-om Topolica-I napajaju se direktno sa izvoda niskonaponskog napona iz TS 10/0,4 kV, odnosno posredstvom slobodnostojećih ormara, postavljenih u zelenom prostoru pored ulica ili fasade zgrade.

Od TS 10/0,4 kV do ovih uličnih razvodnih ormara položeni su niskonaponski kablovi tipa PP41, PP00 – presjeka 95 mm², odnosno Al kabl presjeka 150 mm².

Napojni kablovi do pojedinih manjih objekata, odnosno do njihovih priključnih kablovskih ormarića su manjih presjeka od gore navedenih (4x35 mm² i 4x16 mm²).

Pojedini ulični razvodni ormari imaju vezu sa po dvije trafostanice, što omogućava sigurnos u napajanju i rješenje je kome treba težiti.

Sistem zaštite od opasnog napona dodira je TN-C-S sistem – ranije nulovanje - (JUS N.B4.741 – Zaštita od električnog udara) – u kome su neutralna i zaštitna funkcija objedinjene u jednom provodniku samo u jednom dijelu sistema.

U posmatranoj zoni Topolice I postoji javna rasvjeta duž bulevara 24.novembra /saobracajnica Bar – Sutomore/ sa svjetilkama za natrijumovu sijalicu visokog pritiska 250 (150) W kao i duž ostalih saobracajnica - ulica, a u pojedinim zonama rasvjeta je izvedena kao dekorativna (ugrađene i metal-halogene sijalice 150 (70) W).

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

U zoni Topolica-I locirana je glavna ATC posredstvom koje se obavlja saobraćaj na području grada Bara.

Pomenuta tk centrala raspolaže sa dovoljnim brojem priključaka, i to direktnih, a njen kapacitet se po potrebi može lako proširiti, tako da može u potpunosti da zadovolji potrebe sadašnjih i budućih korisnika iz zone ovog DUP-a.

TK mreža područja Topolica-I i izvedena je odgovarajućim kablovima tipa TK.

Postojeća TK kanalizacija i TK kablovi unutar zone Topolica-I dimenzionisani su tako da trenutno zadovoljavaju u potpunosti potrebe do sada izgrađenih objekata.

Najvećim dijelom pretplatnici su snabdjeveni direktnim telefonskim priključcima.

Kabovi su polagani u kablovskoj kanalizaciji, odnosno dijelom slobodno u zemlju.

Položaj pojedinih TK okana – glavni pravci izvedene TK kanalizacije prikazani su na situacionom planu odnosno blok šemi izvedene TK kanalizacije.

Tk okna su i na jednom i na drugom potezu radjena u tehnologiji zidanih okana i propisnih su dimenzija.

PLANIRANO STANJE:

7.1. Namjena parcele odnosno lokacije:

PRISTUPNA KOLSKA SAOBRĀCAJNICA SA PARKINGOM I PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM

SAOBRĀCAJNA INFRASTRUKTURA

Trase planiranih saobraćajnica u situacionom i nivelacionom planu prilagoditi terenu i kotama izvedenih saobraćajnica sa primjerenim padovima.

Osovine saobraćajnica definisane su koordinatama i date u planu u R=1:1000.

Nivelacioni odnosi zasnovani su na kriterijumu efikasnog odvodnjavanja površinskih voda, tok nivelete je uskladjen zahtjevima da se niveličja prilagodi planiranim urbanistickim sadržajima uz uslov postavljanja granicnih niveličionih parametara. Poprecni nagibi saobraćajnice i trotoara se mijenjaju u zavisnosti od uslova oticanja. Granicni elementi saobraćajnica predviđeni su urbanistickim uslovima, pa je minimalan radijus horizontalnih krivina jednak vrijednosti koja obezbjedjuje prohodnost mjerodavnog vozila.

Saobraćajnice treba opremiti odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Ulice su pod režimom jednosmјernog ili dvosmјernog kretanja vozila. U ulicama primarne mreže zabranjeno je ulično parkiranje vozila. U ulicama mreže nižeg ranga od primarnog dozvoljeno je parkiranje uz ulicu. Ukrštanje ulica primarne mreže sa ulicama istog ranga ili ulicama sekundarne mreže regulisati semaforima koji treba da budu zonski kontrolisani.

Odvodnjavanje saobraćajnica je rjeseno atmosferskom kanalizacijom.

Sobraćajnice i pjesacke staze treba da budu opremljene odgovarajućom rasvjetom.

Kolovoznu konstrukciju saobraćajnica utvrditi projektima shodno rangu saobraćajnice, saobraćajnom opterećenju i strukturi vozila koja će se njome kretati.

Postojeću kolovoznu konstrukciju revitalizovati tamo gdje je potrebno.

Predlog slojeva kolovozne konstrukcije i konstrukcije parkinga definisati Projektima saobraćajnica, u skladu sa predviđenim saobraćajnim opterećenjem poznavanjem karakteristika tla kao i raspoloživim materijalima.

Predlog kolovozne konstrukcija je data od strane obrađivača shodno predviđenom saobraćajnom opterećenju i poznavanju karakteristika tla, kao i raspoloživim materijalima.

Površine rezervisane za kretanje pješaka planirane su uz sve postojeće i planirane saobraćajnice ulične mreže, trotoarima, obostrano ili jednostrano, min. širine 1,50 m.

Trotoari su obavezan dio poprecnog profila pa njihov položaj, dimenzije i prateca oprema, treba da omoguće punu fizicku zastitu pjesaka od mehanizovanog saobracaja. Sirina trotoara predviđena je u funkciji inteziteta pjesaka, ivicnog programa i lokacije.

Trotoare uz saobraćajnice i formirane pješačke staze za šetnju kroz zelenilo urediti od materijala koji je u skladu sa projektovanim parternim rješenjem.

Pješačke staze kroz zelene površine projektovati najmanje širine 3,0 m tako da mogu istovremeno da prime pješački i biciklistički saobraćaj.

Predlog konstrukcije trotoara definisati Projektnima uredjenja u skladu sa predviđenim opterećenjem poznavaju karakteristika tla, kao i raspoloživim materijalima.

Odnos kolovoza i trotoara se regulise poprecnim nagibima i oivicenjima. Ova dva detalja odmjeravaju se prema potrebama za odvodnjavanje kolovoza i bezbjednost korisnika.

Odvodnjavanje sa pješačkih površina ostvariti prirodnim padom /cca-1,00 %/ i atmosferskom kanalizacijom.

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

Hidraulički elementi hidrotehničkih sistema, profili, dubine ukopavanja i dimenzije kolektora

Prilikom razvoja i izrade hidrotehnickih instalacija u zahvatu plana treba se pridrzavati planiranih i vec usvojenih hidraulickih elemenata i to:

- Minimalna dubina ukopavanja

Minimalna dubina ukopavanja mreže je uslovljena nivelicijom postojeće mreže, kao i nizvodnim ograničenjima. Treba težiti da početna dubina ukopavanja kanalizacione mreže za otpadne vode bude između vrijednosti od 0,8 m do 1,5 m, dok se saglasno ovoj mreži treba uskladiti dubina kanalizacione mreže za atmosferske vode koja bi započinjala sa dubinom od 0,8 m. U ekstremnim slučajevima gdje nema nivucionog prostora za početne dubine ukopavanja atmosferske kanalizacije potrebno je prikupljanje atmosferskih voda organizovati putem plitko ukopanih sistema površinskih rešetki.

Vodovodnu mrežu po mogućnosti ukopavati na dubinu ne manju od 1,2 m pa do 1,5 m što će se svakako trebati usaglašavati sa ostalom mrežom fekalnih i atmosferskih kanala.

- Minimalni prečnik vodovodne i kanalizacione mreže

U početnim ograncima kanala računski proticaj je obično vrlo mali. Prema hidrauličkom proračunu doble bi se male dimenzije kanala. Zbog toga što upotrebljene vode često pronose i krupne predmete, koji bi se u uzanim cijevima mogli zaglaviti, zatim zbog toga što se ponekad na dnu zadržava talog pa se tako slobodan profil kanala smanji, kao i zbog toga što u početnim dionicama može doći do preopterećenja, koje nije moglo biti obuhvaćeno uobičajenim načinom proračuna proticaja i najzad radi toga da se čišćenje kanala može lakše izvesti propisuje se najmanji profil kanala. Minimalni prečnik kolektora koji se preporučuje za uličnu kanalizaciju otpadnih voda iznosi 250 mm. Ovaj prečnik od 250 mm je usvojen za minimalni prečnik kolektora ulične kanalizacione mreže otpadnih voda. Kao minimalan prečnik za atmosfersku kanalizaciju usvojen je prečnik Ø300.

Minimalni profil ulične vodovodne mreže usvojen je DN 100 mm, a protivpožarni hidrant je DN 80 mm. Preporučuje se, a i zakonska je obaveza, hidrante izvoditi kao nadzemne te ih treba, svuda gdje to saobraćajni uslovi dozvoljavaju, raditi kao takve.

- Minimalni nagib dna kolektora

Najmanji i najveći dopušteni nagib dna kanala propisuje se s obzirom na brzinu strujanja, koja od njega zavisi.

Najmanja brzina protoka /strujanja/ vode treba da bude 0,4 m/s pri dubini punjenja kanala 2 do 3 cm ili 0,8 m/s kada je kanal pun do vrha. Smatra se da su ove brzine dovoljne da se čvrste čestice održe u suspenziji.


 Na dionicama na kojima nijesu zadovoljeni uslovi ostvarenja minimalnih brzina, potrebno je obezbijediti češće ispiranje i čišćenje kanala, od strane nadležnog vodovodnog preduzeća. Ove dionice su posebno označene u prilogu hidrauličkog proračuna.
 Najmanjoj dopuštenoj srednjoj brzini V_{min} odgovara neki najmanji dopušteni nagib I_{min} .
 Na dionicama sa malim ili kontra padom terena, kanalizacionu mrežu treba projektovati sa minimalnim dozvoljenim nagibima.
 Za $V_{ppmin}=0.8$ (m/s) usvajaju se minimalni dopušteni nagibi dna kanala I_{min} .
 Najveća brzina se ograničava na 3,0 m/s u punom profilu. Smatra se da ako voda teče stalno sa brzinom od 3,0 m/s, neće nastupiti štetno habanje kanala.
 Dispozicija kolektorske mreže uslovljena je postojećim i planiranim saobraćajnicama. Padovi tj. nagibi ovih saobraćajnica prate nagibe prirodnog terena. U tabeli 1 dati su usvojeni minimalni padovi dna kanala i odgovarajuće brzine toka. Kako je na datom prostoru teško uklopiti obije kanalizacione mreže i ispoštovati i nizvodne i uzvodne granične uslove date su dvije kategorije minimalnih padova. Ukoliko ne postoji mogućnost za nivaciono uklapanje u krajnjem su dionice mreže projektovane sa apsolutno minimalnim padovima.

Tabela 1. Minimalni i maksimalni padovi dna kanala i brzina toka

Prečnik (mm)	Minimalni pad (‰)	Apsolutno minimalni pad (‰)	Minimalni pad brzina punog profila (m/s)	Apsolutno minimalni pad brzina punog profila (m/s)
250	4.20	4.0	0.70	0.65
300	3.30	3.0	0.70	0.65
400	2.50	2.3	0.75	0.70
500	2.20	2.0	0.80	0.78
600	2.15	1.5	0.90	0.78
700	1.75	1.5	0.95	0.85
800	1.50	1.0	0.95	0.78
900	1.50	1.0	1.00	0.87
1000	1.50	1.0	1.10	0.93

- Stepen ispunjenosti kolektora

Profili kanala za upotrebljenu vodu obično se biraju tako da budu ispunjeni do dubine od 50,0 % do 70,0 %. Ostatak visine kanala ostaje prazan za strujanje vazduha, za rezervu u slučaju kakvog naglog nadolaska vode i za nepredviđeno prodiranje podzemne vode.

Za atmosfersku kanalizaciju za mjerodavnu kišu dozvoljava se tečenje punim profilom.

Metodologija hidrauličkog proračuna

a/ Hidraulički proračun kanalizacione mreže za otpadne vode

Hidraulički proračun kanalizacione mreže za otpadne vode raditi će se preko jediničnog hidrauličkog opterećenja a na osnovu tabela i nomograma rađenih na osnovu Prant Kolbrukove formule prema pogonskoj rapavosti od $k_b=1.5$ mm.

b/ Hidraulički proračun kanalizacione mreže za atmosferske vode

Hidraulički proračun kanalizacione mreže za atmosferske vode raditi na osnovu mjerodavnog oticaja sa gravitirajućih slivova i mjerodavne kiše inteziteta 150 l/s/ha. Hidraulika tečenja u cevima raditi na osnovu nomograma i tabela rađenih na osnovu Prant Kolbrukove formule prema pogonskoj rapavosti od $k_b = 1.5$ mm.

Izbor cijevnog materijala

Na domaćem tržištu se danas mogu nabaviti cijevi za vodovod i kanalizaciju od raznih



keramika i dr. Pojedine cijevi se isporučuju u raznim dužinama najčešće 1,0-6,0 m. Osnovni parametri za njihovo poređenje su mehanička čvrstoća, vijek trajanja, hidrauličke karakteristike, otpornost na dejstvo hemikalija, težina i dužina i s tim u vezi pogodnost za transport i montažu, izrada i zaptivanje spojnica, raspoloživi prečnici i svakako cijena materijala.

U savremenoj praksi kanalizacija manjih prečnika do Ø 500 mm, se izvodi od plastičnih cijevi (polivinil hlorida-PVC i polietilena-PE).

Na trasama kanalizacije ispod saobraćajnica obavezna je zamjena materijala (zatrpanje šljunkom), a minimalna visina nadsloja iznad tjemena cijevi je 1.50 m, bez dodatne zaštite. Izvan saobraćajnih površina, visina nadsloja je min 0.80 m.

U novije vrijeme, u svijetu se ove instalacije sve više radi sa cijevima od polietilena visoke gustine (PEHD).

Cijevi se nastavljaju čeonim zavarivanjem, pa su spojevi istog kvaliteta kao i sama cijev što obezbijedjuje apsolutnu vodonepropusnost kanalizacione mreže. To ih čini posebno povoljnim za močvarne terene i terene sa visokim nivoom podzemne vode. Dionice kanalizacione mreže koje se izvode u širokom otkopu, mogu se izvesti tako što se cijevi nastave izvan rova (cijela dionica).

Hidrauličke karakteristike ovih cijevi su odlične, a uslovi ugradnje, kada su u pitanju PE cijevi niže klase, slični uslovima ugradnje PVC cijevi. Za teže uslove (manji nadsloj, težak saobraćaj) moguće je ugraditi cijevi više klase od istog materijala.

Obzirom da su sa PEHD cijevima izvedena sva mreza u zoni Topolica I iste se predlazu i za buducu dogradnju potrebne mreze.

Kad su vodovodne cijevi u pitanju već su se na ovom a i širem prostoru sa svim svojim pozitivnim karakteristikama nametnule dvije vrste materijala, PEHD i DUKTIL. U tom smislu se predlaže da se sva mreža radi od navedenih materijala što će u datom momentu uslovjavati cijena na tržištu. U ovom momentu može se reći da su do profila 400,0 mm finasijski povoljnije PEHD cijevi a preko tog profila Duktilne cijevi.

Vodovodna mreža

Vodovodna mreža planirana je kao prstenasta sa nizom sekundarnih i nekoliko primarnih prstenova. Radit će se od savremenih materijala minimalnog prečnika 100,0 mm. Trase mreže usaglasit će se sa planiranom mrežom fekalnih i atmosferskih kanala i postojećim elektro i telefonskim instalacijama.

Na svim spojevima mreže planirana je ugradnja adekvatnih armatura i fazonskih komada koji su smješteni u armiranobetonske šahte potrebnih dimenzija.

Protivpožarni nadzemni hidranti ugradjuju su na medjusobnom razmaku 50-100 m zavisno od lokalnih uslova.

Održavanje hidrotehničkog sistema

Pošto na pojedinim dionicama dolazi do taloženja mulja i pijeska, zbog nedovoljno velikih brzina koje se ostvaruju, a uslovljene su projektovanim min. padom dna kanala, potrebna su povremena ispiranja mreže.

Ispiranje se vrši da ne bi došlo do zagušenja u pojedinim djelovima kanala, što bi dovelo u pitanje funkcionalisanje cijele mreže.

Predviđeno je ispiranje mreže od strane nadležnog vodovodnog preduzeća pomoću aparata visokog pritiska.

Takođe je potrebno i vodovodnu mrežu povremeno ispirati preko tzv. muljnih ispusta koji se projektuju na najnižim tačkama mreže.

Fekalna kanalizacija

Kanalizaciona mreža

Dispozicija kanalizacione mreže je uslovljena dispozicijom postojećih i planiranih saobraćajnica, nivelicijom postojećeg obalnog kolektora, ukrštanjima sa atmosferskom kanalizacionom mrežom kao i nivelicijom postojećih kućnih i blokovskih priključaka. Trase kolektora sa ostalim parametrima mreže su date na preglednoj situaciji.

Objekti na kanalizacionoj mreži

Revizioni silazi su okna koja služe za prilaz kanalima sa površine terena, radi pregleda, čišćenja i popravke kanala. Predviđena je izgradnja revizionih silaza od montažnih elemenata. Revizioni silazi se pokrivaju poklopcem od livenog gvožđa sa okvirom od livenog gvožđa. Postavljaju se svuda na spojevima kanala, na mjestima skretanja trase, promjene profila, promjene nagiba dna, kao i na pravim dionicama približno na razmaku 160D (D-prečnik kolektora) ili maksimalno 50 m. Predviđa se oko 80 revizionih silaza za cijelu mrežu. Predviđeno je da se svi priključci vrše preko revizionih okana.

Atmosferska kanalizacija

Kanalizaciona mreža

Dispozicija kanalizacione mreže je uslovljena dispozicijom postojećih i planiranih saobraćajnica, nivelicijom postojećih opštih kolektora koji u sklopu budućeg rješenja postaju atmosferski, ukrštanjima sa kanalizacionom mrežom otpadnih voda kao i nivelicijom recipijenata postojećih morskih ispusta i kanala Rena, koji protice kroz ovo područije. Nakon svih ovih usaglašavanja date su trase kolektora sa ostalim parametrima mreže na preglednoj situaciji terena.

Objekti na kanalizacionoj mreži

a/ Slivnici

Za prikupljanje atmosferskih voda predviđa se ugradnja tipskih uličnih slivnika. Slivnici se ugrađuju prema projektu rekonstrukcije saobraćajnice a priključuju se na atmosfersku kanalizacionu mrežu prema propisnom detalju. Na dijelu gdje su kišni kolektori plići ukopani za prikupljanje atmosferskih voda predviđa se ugradnja površinskih objekata tj. površinski rešetki sa mogućnošću pristupa i revizije kanaleta i sa direktnim ulivom u šaht atmosferske kanalizacione mreže.

b/ Reviziona okna

Revizioni silazi su okna koja služe za prilaz kanalima sa površine terena, radi pregleda, čišćenja i popravke kanala. Predviđena je izgradnja revizionih silaza od montažnih elemenata. Revizioni silazi se pokrivaju poklopcem od livenog gvožđa sa okvirom od livenog gvožđa. Postavljaju se svuda na spojevima kanala, na mjestima skretanja trase, promjene profila, promjene nagiba dna, kao i na pravim dionicama približno na razmaku 160D (D-prečnik kolektora) ili maksimalno 50,0 m. Predviđa se oko 120 revizionih silaza za cijelu mrežu. Predviđeno je da se svi priključci slivnika vrše preko revizionih okana.

c/ Ispusti atmosferske kanalizacije

Na osnovu dispozicije kolektorske mreže data su 5 (pet) ispusta, 2 direktno u more i 3 ispusta u kanal Rena.

ELEKREOENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Izmjene i dopune 10 kV mreže

Postojeće TS 10/0,4 kV (2x1x630 kVA) zadovoljavaju potrebe konzuma u zoni E (postoje dvije TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA – procijenjeno je da su potrebne dvije TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA).

Predloženi oblik 10 kV mreže omogućava "normalan" pogon mreže i u slučaju ispada nekog od 10 kV fidera u TS 35/10 kV u kom slučaju na jedan 10 kV kabl tipa 1x3x95 mm² bilo bi priključeno najviše šest transformatorskih stanica 10/0,4 kV, 630 kVA.

Na posebnom prilogu urbanističkog plana su takođe prikazane lokacije planiranih TS10/0,4 kV kao i planirane trase 10 kV kablovske mreže.

Izgradnja 10 kV kablovske mreže

dionice planirane 10 kV mreže izvesti kablovima čiji će tip i presjek odrediti stručna služba Elektro distribucije – Bar odnosno kablovima tipa 3xXHP 48 A, 240 mm². Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu, dim 0,4x0,8 m a na mjestima prolaza kabla ispod kolovoza saobraćajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećano mehaničko opterećenje kabla (ili kabl treba izolovati od sredine kroz koju prolazi) kroz kablovsku kanalizaciju, smještenu u rovu dubine 1,0 m.

Nakon polaganja, a prije zatravljavanja kabla, investitor je dužan obezbjediti katastarsko snimanje tačnog položaja kabla, u skladu sa zakonskim odredbama. Na grafičkom prikazu trase kabla treba označiti tip i presjek kabla, tačnu dužinu trase i samog kabla, mjesta njegovog ukrštanja, približavanja ili paralelnog vodjenja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta ugradjenih kablovskih spojnica, mjesta položene kablovskе kanalizacije sa brojem korišćenih i rezervnih cijevi (otvora) itd.

Ukoliko to zahtjevaju tehnički uslovi strucne službe Elektro distribucije - Bar, zajedno sa kablom (na oko 40 cm dubine) u rov položiti i traku za uzemljenje, Fe-Zn 25x4 mm.

Duž trasa kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, opromjenu pravca trase, mjesta kablovskih spojnica, početak i kraj kablovskе kanalizacije, ukrštanja, približavanja ili paralelna vodjenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl. Prije izvodjenja radova pribaviti katastre podzemnih instalacija i u tim slučajevima otkopavanje kabla vršiti ručno.

Pri izvodjenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, gradjana i vozila, a zaštnim mjerama omogućiti odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja. Na mjestima gdje je izvršeno isjecanje regulisanih površina, iste dovesti u prvobitno stanje.

Investitori su dužni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvodjenje dionica kablovskih 10 kV vodova, kao i da obezbjede tehničku kontrolu tih projekata. Investitori su dužni da obezbjede potrebnu dokumentaciju za izdavanje gradjevinske dozvole, kao i stručni nadzor nad izvodjenjem radova. Nakon završetka radova, investitor je dužan zahtjevati vršenje tehničkog pregleda i nakon njega izdavanje upotrebljene dozvole.

Izmjene i dopune 1 kV mreže

Kablovski izvodi iz TS 10/0,4 kV polagaće se do uličnih razvodnih ormara RUO, koji će se ugrađivati (koji su ugrađeni) na slobodnom prostoru ili pored fasade objekta, da bi što manje bio narušen sklad naselja, odakle će se nastaviti do kablovskog priključnog ormarića za uvod u zgradu, odnosno razvodnog ormara sa koncentracijom brojila za očitavanje utroška električne energije.

Nastojati da ulični slobodnostojeći razvodni ormari (RUO) imaju veze sa dvije ili više trafostanica, što omogućava sigurnost u napajanju.

Kablovski izvodi iz TS 10/0,4 kV izvodiće se kablovima tipa PPOO (PPOO-4x95 mm² i PPOO-A-4x150 mm²) koji su unificirani za ovo područje.

Razvodni ulični ormar (RUO) su slobodnostojeći sa odgovarajućim stepenom zaštite (IP 43). U ormar ugraditi 4 do 8 grupa osigurača 400 (250) A – u zavisnosti od konkretnog rješenja napajanja.

Sve kablove po mogućnosti polagati u zelenom pojusu pored ulica u rovu dubine 0,8 m, odnosno kroz zaštitne cijevi pri prelazu ispod saobraćajnica, mostova, trotoara shodno pravilima o polaganju istih.

Naročitu pažnju pri iskopu temelja za buduće objekte i kopanju rovova za polaganje kablova obratiti na to da se izbjegnu oštećenja postojećih kablova i iste adekvatno zaštiti pvc cijevima.

Niskonaponsku mrežu izvesti kao kablovska (podzemna) do lokacija priključnih ormarića. Mreža treba da je radikalna, a za važnije objekte u okviru njihove instalacije riješti prstenasto napajanje .

Mreže izvesti nn kablovima tipa PP00 ili XP00, 6/1 kV (ili drugim, prema zahtjevima stručne službe Elektroistribucije), presjeka prema nominalnim snagama pojedinih prostora objekata. NN kablove po mogućnosti polagati u zajedničkom rovu na propisanom odstojanju uz ispunjenje uslova dozvoljenog strujnog opterećenja po pojedinim izvodima.

Broj nn izvoda TS10/0,4kV će se definisati glavnim projektima objekata i TS 10/0,4kV.

Izgradnja niskonaponske mreže

Nove niskonaponske mreže i vodove izvesti kao kablovske (podzemne), uz korišćenje kablove tipa PP00 (ili XP00 zavisno od mjesta i nacina polaganja), ukoliko strucna služba Elektroistribucije - Bar ne uslovi drugi tipa kabla. Mreže predviđeni kao trofazne, radikalnog tipa.

Zbog potrebe vršenja preraspodjele potrošača po traforeonima, ne rješavati pojedine slučajeve odvojeno od cjeline, vec sagledati uticaj svake izmjene na širi prostor.

Što se tiče izvodjenja niskonaponskih mreža i vodova, primjenjuju se uslovi već navedeni pri izgradnji kablovske 10 kv mreže.

Zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja obezbjediti pravilnim izborom osigurača na početku voda u skladu sa važećim tehničkim propisima. Primjeniti sistem zaštite od opasnog napona dodira TN-C do mjesta prikljucka NN kablove na objektima.

Investitori su dužni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvodjenje instalacije osvjetljenja, kao i da obezbjede tehničku kontrolu tih projekata.

Izmjene i dopune javne rasvjete

Zbog kompleksnosti problematike, proračuna i estetskih zahtjeva pri projektovanju javne rasvjete u ovom elaboratu navedene su osnovne smjernice za projektovanje rasvjete ulica, trotoara, parkinga i šetališta.

Predložene smjernice su u skladu sa preporukama JKO i L1 odnosno zadovoljavaju iste kriterijume u pogledu svjetlostehničkih zahtjeva.

Zaštitu od opasnog napona dodira sprovoditi sistemom TN-C-S (ranije nulovanje), na taj način što će se uz napojne kablove za napajanje spoljne javne rasvjete polagati traka Fe/Zn 25x4 mm kojom galvanski povezati svi stubovi javne rasvjete preko vijka za uzemljenje.

Javnu rasvjetu predviđeni kao cjelunoćnu i polunoćnu, a komandovanje istom vršiti u trafostanicama (automatski) sa polja javne rasvjete odnosno odgovarajućim poljem javne rasvjete ugradjenim u slobodnostojećem razvodnom ormaru.

Svaka TS 10/0,4 kV treba da ima svoje polje javne rasvjete, reon javne rasvjete i u slučaju potrebe mogu se vršiti lokalne komande na istom.

Kablovi za napajanje javne rasvjete su četvorozilni (trozilni) tipa PP00 (4 x16 mm² odnosno 25 mm²).

Kabl polagati na 0.50 m od ivičnjaka na dubini 0.8 m, trotoarom ili u zelenom pojasu, zavisno od pravca postavljanja stubova –trasu odrediti u svakom konkretnom slučaju.

Osvjetljenje javnih povrsina

Pošto je javno osvetljenje sastavni dio urbanističke cjeline, treba ga tako izgraditi da se zadovolje i urbanistički i saobraćajno - tehnički zahtjevi, istovremeno težeći za tim da instalacija osvetljenja postane integralni element urbane sredine. Mora se voditi računa da osvetljenje saobraćajnica i ostalih površina mora osigurati minimalne zahtjeve koji će obezbjediti kretanje uz što veću sigurnost i konfor svih učesnika u počnom saobraćaju, kao



i da ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rješavanju uličnog osvetljenja mora voditi računa o sva četiri osnovna mjerila kvaliteta osvetljenja:

- nivo sjajnosti kolovoza,
- poduzna i opšta ravnomjernost sjajnosti,
- ograničenje zaslepljivanja (smanjenje psihološkog blještanja) i
- vizuelno vodjenje saobraćaja.

Po važećim preporukama CIE (Publikation CIE 115, 1995. god.), sve saobraćajnice za motorni i mješoviti saobraćaj su svrstane u pet svjetrotehničkih klasa, M1 do M5, a u zavisnosti od kategorije puta i gustine i složenosti saobraćaja, kao i od postojanja sredstava za kontrolu saobraćaja (semafora, saobraćajnih znakova) i sredstava za odvajanje pojedinih učesnika u saobraćaju. Sledeća tabela daje vrijednosti pobjrojanih svjetrotehničkih parametara koje još uvijek obezbjeduju dobru vidljivost i dobar vidni komfor:

Svetrotehnička klasa	L _{sr} minimalno (cd/m ²)	Uo (L _{min} /L _{sr})	UI minimalno (L _{min} /L _{max})	TI minimalno (%)	SR maximalno	minimalno (E _{ex} /E _{in})
M1	2,00	0,40	0,70	10	0,50	
M2	1,50	0,40	0,70	10	0,50	
M3	1,00	0,40	0,50	10	0,50	
M4	0,75	0,40	nema zahtjeva	15	nema zahtjeva	
M5	0,50	0,40	nema zahtjeva	15	nema zahtjeva	

Što se tiče vizuelnog vodjenja saobraćaja, ne postoje numerički pokazatelji za njegovo vrednovanje.

Ulice treba svrstati u svjetrotehničku klasu M2.

Na raskrsnicama svih ovih saobraćajnica postići svjetrotehničku klasu za jedan stepen veću od samih ulica koje se ukrštaju.

Kod svih unutrašnjih saobraćajnica u blokovima, ograničenim navedenim ulicama, obezbjediti svjetrotehničku klasu M3.

Kod pjesačkih staza, unutar blokova, obezbjediti srednju osvetljenost od 10 lx, uz minimalnu vrijednost osvetljenosti od 3 lx (klasa P2).

Izgradnja spoljnog osvjetljenja

Izgradnjom novog javnog osvetljenja otvorenog prostora i saobraćajnica oko kompleksa obezbjediti fotometrijske parametre date medjunarodnim preporukama (preporuke CIE), navedenim u okviru plana.

Kao nosače svetiljki koristiti metalne dvosegmentne i trosegmentne stubove, predvidjene za montažu na pripremljenim betonskim temeljima, tako da se po potrebi mogu demontirati, a napajanje javnog osvetljenja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih kablova (PP 000 4x25mm²; 0,6/1 kV za ulično osvetljenje i PP 00 3(4)x16 mm²; 0,6/1 kV za osvetljenje u sklopu uredjenja terena). Pri projektovanju instalacija osvetljenja u sklopu uredjenja terena oko planiranih objekata poseban znacaj dati i estetskom izgledu instalacije osvetljenja.

Sistem osvetljenja treba da bude cijelonočni. Pri izboru svetiljki voditi računa o tipizaciji, odnosno a u cilju jednostavnijeg održavanja.

Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvetljenja, pri radnom režimu, može biti 5,0 %. Kod izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zaštite od električnog udara (zaštita od direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje zajedničkog uzemljivača svih stubova instalacije osvetljenja, polaganjem trake Fe-Zn 25x4 mm i njenim povezivanjem sa stubovima i uzemljenjem napojnih trafostanica.

Obezbjediti selektivnu zastitu kompletнnog napajnog voda i pojedinih svetiljki.

Obezbjediti mjerjenje utrošene električne energije. Komandovanje uključenjem i isključenjem javnog osvetljenja obezbjediti preko uklopнnog sata ili foto ćelije.

Za polaganje napojnih vodova važe isti uslovi kao i kod polaganja niskonaponskih vodova.

Investitori su dužni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvodjenje instalacije osvjetljenja, kao i da obezbjede tehničku kontrolu /reviziju/ tih projekata. Investitori su dužni da obezbjede potrebnu dokumentaciju za izdavanje gradjevinske dozvole, kao i strucni nadzor nad izvodjenjem radova. Nakon završetka radova, investitor je dužan zahtjevati vršenje tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

Izmjene i dopune TK mreže

Potrebno je ostvariti vezu – izvesti kablovsku kanalizaciju na potezu okno 3, okna OK-79 do okna OK-85, odnosno ostvariti vezu sa kablovskim oknom OK-19. Na ovaj način se rješava priključivanje potrošača u zonama K (djelom), E, D.

Predviđeno je polaganje kablova tipa TK 59 GM odgovarajućeg kapaciteta, za provlačenje kroz kablovsku kanalizaciju prečnika cijevi 110 mm pvc i 40 PE u rovu dubine 0,80 m i širine 0,40 m, prema odgovarajućim propisima – pravilima o izvođenju TK kanalizacije.

Na prelazima kablova ispod saobraćajnica i obrađenih površina (platoa i sl.) iste polagati kroz prethodno položene pvc cijevi – kao sastavnih djelova TK kanalizacije.

Tokom izrade investiciono-tehničke dokumentacije za polaganje TK kablova, usaglasiti trase istih sa predviđenim trasama elektroenergetike, vodovoda – odnosno voditi računa o već izvedenoj infrastrukturi u okviru DUP-a Topolica I.

Postojeći TK sistem u zoni topolica-i potrebno je prilagođavati savremenim telekomunikacionim rješenjima.

Planirana TK kanalizacija i planirani tk kablovi moraju da zadovolje standarde koji se postavljaju u dijelu uvodjenja novih telekomunikacionih servisa, kao što su : MIPNET, ISDN, ADSL i dr.

Postojeća tk kanalizacija je prisutna samo na obodima posmatrane zone i njen kapacitet je dovoljan da se može planirati izgradnja nove tk kanalizacije unutar zone ovog DUP-a i njeno povezivanje na postojeću tk kanalizaciju.

Pri tome se moraju u obzir uzeti podaci o planiranim gradjevinskim površinama, površinama namijenjenim stambenim, poslovnim i uslužnim djelatnostima, broju stanovnika unutar zone i dr.

Zbog toga je, u skladu sa naprijed iznijetim činjenicama, uz podatke o postojećoj TK kanalizaciji koji su snimljeni na terenu, za rješavanje problema TK priključaka u zoni ovog DUP-a, kao i sa razvojem objekata unutar zone, predvidjena izgradnja tk kanalizacije na svim potezima gdje je to neophodno, kako bi se omogućilo provlačenje novih tk kablova i stvaranje uslova za priključenje novih TK pretplatnika u zoni na planirane tk kablove.

Planirana tk kanalizacija u zoni DUP-a, radiće se sa 4 PVC cijevi o 110 mm u ukupnoj dužini od oko 1.800 metara, sa 3 PVC cijevi o 110 mm u ukupnoj dužini od oko 1.550 metara, a biće uradjeno i 29 kom tk okana sa lakim poklopcom.

Planiranim rješenjima u dijelu TK kanalizacije, ona se logično veže na postojeću TK kanalizaciju, dok se na isti način povezuje na TK kanalizaciju iz susjedne kontaktne zone, tako da se dobija njen logički nastavak do postojeće tk centrale LC Bar, koja se nalazi u susjednoj kontaktnoj zoni.

Trasu planirane tk kanalizacije potrebno je, gdje god je to moguće, uklopiti u trase trotoara ili zelenih površina, jer bi se u slučaju da se TK okna rade u trasi saobraćajnice ili parking

prostora, morali ugraditi teški poklopci sa ramom i u skladu sa tim uraditi i ojačanje okana, što bi bilo neekonomično.

TK kanalizaciju koja je planirana u okviru ovog DUP-a, kao i TK okna, izvoditi u svemu prema važećim propisima i preporukama ZJ PTT iz ove oblasti.

Jednu PVC cijev Ø 110 mm predvidjeti za potrebe kablovske televizije.

Plan predviđa da se, kroz PVC cijevi 110mm sa kojima se gradi nova tk kanalizacija, provuku uvlačni tk kablovi tipa TK 59 GM, odgovarajućeg kapaciteta (radi se o novim kablovskim pravcima) i izvrši njihovo dovodjenje do svih planiranih kablovskih izvoda.

Od planiranih TK okana, projektima za pojedine objekte u zoni obuhvata, definisati plan i način priključenja svakog pojedinačnog objekta.

TK kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predvidjeti do samih objekata.

Kućnu TK instalaciju u kolektivnim stambenim objektima treba izvoditi u tipskim ormaricima ITO LI, lociranim u ulazu u objekte na propisanoj visini.

Na isti način izvesti i ormariće za koncentraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV signala, sa opremom za pojačavanje TV signala.

Kućnu TK instalaciju u svim prostorijama izvoditi sa provodnikom ly(St)y ili drugim kablovima sličnih karakteristika i provlačiti kroz PVC cijevi, sa ugradnjom odgovarajućeg broja kutija, s tim da u svakom poslovnom prostoru treba predvidjeti minimalno po 4 tk instalacije, a u stambenim jedinicama min. po 2 TK instalacije.

U slučaju da se trasa TK kanalizacije poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom elektro instalacija, treba poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.

U objektima funkcionalne namjene kao što su škole, vrtići, restorani, hoteli itd. predvidjeti mogućnost montaže javnih telefonskih govornica.

Tehnički uslovi za izgradnju TK mreže

Trasu planirane tk kanalizacije potrebno je, gdje god je to moguće, uklopliti u trase trotoara ili zelenih površina, jer bi se u slučaju da se tk okna rade u trasi saobraćajnice ili parking prostora, morali ugraditi teški poklopci sa ramom i u skladu sa tim uraditi i ojačanje okana, što bi bilo neekonomično.

Tk kanalizaciju koja je planirana u okviru ovog DUP-a, kao i tk okna, izvoditi u svemu prema važećim propisima i preporukama ZJ PTT iz ove oblasti.

Jednu PVC cijev o 110 mm predvidjeti za potrebe kablovske televizije.

Plan predviđa da se, kroz PVC cijevi 110 mm sa kojima se gradi nova tk kanalizacija, provuku uvlačni tk kablovi tipa TK 59 GM, odgovarajućeg kapaciteta (radi se o novim kablovskim pravcima) i izvrši njihovo dovodjenje do svih planiranih kablovskih izvoda.

Od planiranih tk okana, Projektima za pojedine objekte u zoni obuhvata, definisati plan i način priključenja svakog pojedinačnog objekta.



Kućnu tk instalaciju u kolektivnim stambenim objektima treba izvoditi u tipskim ormaricima ITO LI, lociranim u ulazu u objekte na propisanoj visini.

Na isti način izvesti i ormariće za koncentraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV signala, sa opremom za pojačavanje TV signala.

Kućnu tk instalaciju u svim prostorijama izvoditi sa provodnikom lySty ili drugim kablovima sličnih karakteristika i provlačiti kroz PVC cijevi, sa ugradnjom odgovarajućeg broja kutija, s tim da u svakom poslovnom prostoru treba predvidjeti minimalno po 4 tk instalacije, a u stambenim jedinicama minimalno po 2 tk instalacije.

U slučaju da se trasa tk kanalizacije poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom elektro instalacija, treba poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.

U objektima funkcionalne namjene kao što su škole, vrtići, restorani, hoteli itd., predviđjeti mogućnost montaže javnih telefonskih govornica.

7.2. Pravila parcelacije:

U skladu sa članom 13, tačka 1 i 2 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG" broj 44/18 i 43/19) izrađuje se Elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju urbanističku parcelu. Stavom 2 člana 13 Pravilnika predviđeno je da se za objekte infrastrukture, umjesto Elaborata parcelacije po planskom dokumetu prilaže grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija u skladu sa članom 138 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list RCG" broj 29/07 i "Službeni list CG" broj 32/11, 40/11, 43/15, 37/17 i 17/18), Elaborat mora biti ovijeren od strane Uprave za nekretnine - PJ Bar, u skladu sa članom 141 Zakona kojim je propisano da kontrolu, pregled i prijem Elaborata vrši organ uprave i potvrđuje pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Uvidom u list nepokretnosti 1107 za KO Novi Bar, utvrđeno je da je katastarska parcela br. 5757/1 u vlasništvu Opštine Bar (obim prava 1/1).

Prostor Plana je podjeljen na zone, a na lokacijama na kojima je planirana izgradnja objekata određene su urbanističke parcele sa jasno definisanom namjenom i numeracijom. Saobraćajne površine su posebno označene ali nemaju svoje urbanisticke parcele.

7.3. Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama:

U svemu prema izvodima iz DUP-a.

8 PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA:

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Sl. list Crne Gore«, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23), Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Sl. list CG«, br. 79/04), Pravilnikom o izradi projekata geoloških istraživanja (»Sl. list CG«, br. 68/23), Zakonom o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Sl. list CG«, br. 26/10 i 48/15) i Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (»Sl. list CG«, br. 34/14 i 44/18).

Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove dužan je da izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta (»Sl. list RCG«, br. 04/99).

Gradilište organizovati tako da se ne remeti život i rad u susjednim objektima. Investitor i izvođač su obavezni da preduzmu sve zakonom predviđene mjere obezbeđenja i

organizacije gradilišta. Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštinim mjerama omogućiti odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja, te javne površine koristiti samo uz prethodno pribavljene potrebne saglasnosti. Na mjestima gdje je izvršeno isjecanje regulisanih površina, iste dovesti u prvobitno stanje.

U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima („Sl.list SFRJ“ br. 52/90).

Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke reonizacije, a objekte od zajedničkog značaja računati za 1 stepen više od seizmičkog kompleksa.

Zbog izražene seizmičnosti područja statiku računati na IX stepen MCS skale.

Objekte koji ne spadaju u visokogradnju realizovati u skladu sa Pravilnikom o tehničkim propisima za građenje u seizmičkim prodrugačjima („Sl.list SFRJ“, br. 39/64).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani (»Sl. list RCG«, br. 47/07 i „Službeni list CG“ br. 86/2009, 88/2009, 25/2010, 40/2011, 14/2012, 2/2017, 46/2019 i 74/2020) i podzakonskih akata koji proizilaze iz ovog zakona.

Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju planiranje i projektovanje i izvođenje objekata i građevinskih radova, u skladu sa standardima MEST EN 1998-1 i nacionalnim standardom MEST EN 1998-1/NA, kako bi se obezbijedili da su: ljudski životi zaštićeni, oštećenja ograničena, objekti od značaja za civilnu zaštitu ostanu u upotrebljivom stanju.

Da bi se obezbijedila stabilnost objekata, kao i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika obavezno je:

1. U skalu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (»Sl. list RCG«, br. 28/93, 27/94 i 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekata geoloških istraživanja (»Sl. list RCG«, br. 68/23) izraditi **Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla**, kojim se detaljno utvrđuju geološke, seizmološke i seismotektonske karakteristike lokacije, seizmičke karakteristike geološkog modela lokacije, proračun dinamičkog odziva geološkog modela tla lokacije na seizmičku pobudu, amplitudno – frekventne karakteristike seizmičkog odziva, projektne seizmičke parameter za analizu konstrukcije po eurokodu MEST EN 1998/1 NA, kao i drugi podaci neophodni za seizmičku sigurnost objekta.
2. U skalu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (»Sl. list RCG«, br. 28/93, 27/94 i 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekata geoloških istraživanja (»Sl. list RCG«, br. 68/23) izraditi **Elaborat o inženjersko – geološkim karakteristikama tla**, kojim se detaljno određuju geomehaničke karakteristike tla, nivo podzemnih voda i drugi geomehanički podaci od značaja za sigurnost objekta i diferencijalno sleganje tla.

9 USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE:

Poštovati Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu (»Sl. list RCG«, br. 80/05, »Sl. list CG«, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 75/18), Zakon o životnoj sredini (»Sl. list CG«, br. 52/16), Zakon o zaštiti prirode (»Sl. list CG«, br. 54/16), Uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu (»Sl. list RCG«, br. 20/07, »Sl. list CG«, br. 47/13, 53/14 i 37/18) kao i podzakonske akte koji proizilaze iz zakona.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na životnu sredinu, potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvidjeti mere zaštite od buke u skladu sa članom 19. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni list CG“ br. 28/11) i Pravilniku o zvučnoj zaštiti zgrada („Službeni list CG“ br. 50/16).

Ukoliko se na lokaciji nalaze pojedinačni primjeri i niz grupa maslina, obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjeri zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste urbanističke parcele uz neophodno pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presađivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje. Sjećanje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju („Službeni list CG“, 45/14 i 39/16).

Kada su u pitanju zaštićene biljne i životinjske vrste postupati u skladu sa Rješenjem o zaštiti životinjskih vrsta u Republici Hrvatskoj („Službeni list RH“ br. 10/14).



("Službeni list SRCG", 36/82). Rješenje je dostupno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: www.epa.org.me

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobraćajnica i objekata najde na eventualne paleontološke ili mineraloške nalaze, koji predstavljaju geonasljeđe, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja.

Prije izrade projektne dokumentacije, uraditi analizu zelenila sa pejzažnom taksacijom. Za sve mjere zaštite, kao i mogućnost dislokacije vrijednih stabala, predvidjeti komponententni stručni nadzor od strane nadležne službe.

Mjerezaštite pejzaža iz plana

Rješavanje prostora za manipulaciju i stacioniranje vozila mora biti definisano tako da smanji moguce negativne vizuelne efekte i efekte narušavanja predeono-pejzažnih vrijednosti prostora.

10 USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE:

Linearno zelenilo (drvoredi)

Ozelenjavanje saobraćajnica, pješačkih staza sprovodi se linearom sadnjom. Ovo zelenilo rješava se tako da cini vezu vangradskog sa zelenilom gradskog područja. Ima veliki uticaj na opštu sliku urbanog pejzaža, utiče na poboljšanje higijensko-sanitarnih uslova, mikroklimatskih karakteristika i estetskih vrijednosti. Da nizovi drvoreda ne bi bili monotoni planirati promjenu sadnog materijala, smjenjivanjem sadnica različitih habitusa.

Formiranjem drvoreda postiže se zasjena mjesta duž pravca kretanja. Sadnice koje se koriste moraju da imaju pravilno formirani habitus, deblo visoko 2,50 m. Sade se u jame dimenzije 80 X 70 cm. Treba takođe voditi računa o visini okolnih objekata, kod niskih objekata koristiti vrste sa rijetkom krunom.

Drvored može biti od sledećih vrsta:

Quercus ilex, Ligustrum japonica, Lagerstroemia indica, Olea europaea, Albizzia julibrissin Magnolia grandiflora i razne vrste palmi.

Najbolji način sadnje drvoreda je u okviru uzanih zelenih pojaseva duž saobraćajnica. U dijelu gdje zeleni pojas nije planiran sadnja se može obaviti i u rupama duž trotoara ali pod uslovom da nema podzemnih instalacija, a drugi način je da se u projektima uređenja privatnih vrtova planira linearna sadnja duž granica parcela prema ulicama.

Ukoliko se sadnja izvodi u trotorima treba obezbijediti dovoljan prečnik sadne jame i birati niže vrste drveća npr. Quercus ilex, Ligustrum japonica, Magnolia grandiflora...

Zaštitno zelenilo se formira kao višefunkcionalan biljni kompleks u granicama plana sa funkcijom zaštite od negativnih klimatskih uticaja, prečišćavanja i dotoka svježeg vazduha, poboljšanja organizacije rekreacije stanovnika i formiranja umjetničkog lika naselja.

Kod izbora biljnih vrsta i za ovu kategoriju važi da je znacajan estetski momenat koji je uslovljen klimatskom tipu vegetacije, a koristiti uglavnom autohtone vrste.

11 USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE:

U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture. U slučaju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi ili je u neposrednoj blizini registrovani spomenik kulture, prema kome se treba upravljati shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG" br. 49/10 i 40/11, 44/17 i 18/19), ovaj Sekretarijat po

kulturnih dobara. Konzervatorski uslovi čine osnov za izradu konzervatorskog projekta u skladu sa članom 103 istog zakona. Na konzervatorski projekat se pribavlja saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

Ukoliko se prilikom izvođenja radova nađe na nalazište ili nalaze za koje se može pretpostaviti da mogu imati arheološko značenje, prema članu 87 Zakona o zaštiti kulturnih dobara (»Sl.list CG«, br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je da prekine radove, obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica, sačuva otkrivenе predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica, odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi za zaštitu kulturnih dobara, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije i saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.

12 USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM:

U procesu projektovanja i građenju saobraćajnih površina neophodno je pridržavati se Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (»Sl.list CG«, br. 48/13 i 44/15).

Najmanje 5,0 % od ukupnog broja parking mjesta mora biti namijenjeno osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Kod planiranja parking mjesta treba predvidjeti rampe u trotarima za silazak kolica za trotoara na kolovoz. Iste rampe moraju se predvidjeti i u raskrsnicama, odnosno na svim mjestima gdje je neophodno da se prelazi sa trotoara na kolovoz ili obrnuto.

Kod upravnog parkiranja vozila, širina parking mjesta za osobe sa invaliditetom iznosi 3,70 m, odnosno na širinu parking mjesta od 2,30 m dodaje se prostor za invalidska kolica, sirine 1,40 m (dubina ista kao kod parking mjesta). Kod dva susjedna parking mjesta može se dozvoliti da koriste isti prostor za invalidska kolica, odnosno da širina dva susjedna mjesta za osobe sa invaliditetom iznosi 6,00 m (2,30 + 1,40 + 2,30 m). Kod kosog parkiranja širina parking mjesta isnosi 3,60 m a kod paralelnog parkiranja širina je 3,20 m a duzina 6,00 m, jer treba obezbijediti prolaz za invalidska kolica izmedju dva susjedna parkirana vozila.

13 USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJI POMOĆNIH OBJEKATA:

/

14 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA:

/

15 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU:

/

16 MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA:

Moguća je fazna izgradnja saobraćajnica.

Kroz projekte saobraćajnica, osim infrastrukture, obavezno projektovati i pripadajuće zelenilo, uređenje proširenja koja nisu ušla u urbanističke parcele, kao i mesta za odlaganje posuda za prikupljanje otpada.

17 USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU:

U svemu prema izvodima iz DUP-a i uslovima koje odrede nadležna preduzeća. Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća.

17.1.	<p>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu:</p> <p>U svemu prema smjernicama datim dopisom od strane DOO »Crnogorski elektrodistributivni sistem«.</p> <p>Elektroenergetska infrastruktura:</p> <p>Upućuje se investitor da pri izradi tehničke dokumentacije (idejni projekat ili glavni projekat) mora poštovati Tehničke preporuke CEDIS-a i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje); • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mesta; • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja; • Tehnička preporuka TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS- EPCG 10/04 kV. <p>Tehničke preporuke dostupne su na sajtu CEDIS-a.</p> <p>Investitor je obavezan da od CEDIS-a pribavi potvrdu o ometanju/neometanju elektroenergetskih instalacija na urbanističkoj parceli/lokaciji.</p> <p>Shodno članu 172 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kablovske podzemne instalacije naponskog nivoa 35kV i više su složeni inženjerski objekti, za koje urbanističko - tehničke uslove izdaje Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.</p>
17.2.	<p>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu:</p> <p>U svemu prema izvodima iz DUP-a i tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije za priključenje na hidrotehničku infrastrukturu propisanim od strane d.o.o. »Vodovod i kanalizacija« Bar.</p>
17.3.	<p>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu:</p> <p>U svemu prema izvodima iz DUP-a i saobraćajno-tehničkim uslovima dobijenim od strane nadležnog organa, a koji čine sastavni dio ovih uslova i to uslovi Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj.</p>
17.4.	<p>Ostali infrastrukturni uslovi:</p>
	<p>Elektronska komunikacija:</p> <p>Upućuje se investitor da, pri izradi tehničke dokumentacije iz oblasti elektronskih komunikacija, mora poštovati sledeće pravilnike:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata (»Sl. list CG«, br. 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata; - Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (»Sl. list CG«, br. 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima; - Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, koji propisuju uslovi za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori; - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, (»Sl. list CG«, br. 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje razpoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi. <p>Web sajtovi:</p> <p>- Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/</p>



- Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me> kao i
- adresa web portala <http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.

18 POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA:

Prilikom izrade tehničke dokumentacije planiranih ulica treba izvršiti geomehanička ispitivanja.

Za potrebe projektovanja odnosno izradu idejnih i glavnih projekata izraditi elaborat o geološkim istraživanjima u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (»Sl. list RCG«, br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, "Sl.list CG", br. 28/11). Detaljna geološka istraživanja tla obavezno se vrše prije izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata iz tačke 7 citiranog Zakona.

Tehničku dokumentaciju raditi isključivo na osnovu ažurnih geodetskih snimaka terena, geoloških i hidrogeoloških podataka, kao i rezultata o geomehaničkim ispitivanjima terena; Izradi tehničke dokumentacije, u skladu sa propisima, mora da prethodi detaljno geomehaničko ispitivanje terena i izrada odgovarajućeg elaborata.

Potrebno je obezbjediti seizmičku stabilnost konstruktivnog sistema na IX stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali.

Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa članom 5 Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izradi **Revidovani Projekat osnovnih geoloških istraživanja tla** za predmetnu lokaciju, u cilju utvrđivanja osnovnih geoloških uslova za projektovanje investicionih objekata. Geološka istraživanja, izradu projekta geoloških istraživanja i reviziju vrše privredna društva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Za izgradnju primarne infrastrukturne mreže jedinice lokalne samouprave, shodno članu 7 tačka 20. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi **Revidovani Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Revidovani Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja**, kojima se detaljno određuju inženjersko - geološke, hidro - geološke i geomehaničke karakteristike temeljnog tla, geotehničke i seizmološke karakteristike terena i prikaz i ocjenu rezultata istraživanja sa obradom dobijenih podataka i zaključkom o uslovima i načinu fundiranja objekta na prostoru koji je istraživan. Tehničku kontrolu izvještaja i elaborate vrši Ministarstvo preko privrednog društva (član 33). Odobrenje za izradu geoloških istraživanja i saglasnost na elaborate o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja za objekte iz člana 7 Zakona o geološkim istraživanjima, vrši Ministarstvo ekonomije.

Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilnosti terena.

19 POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

/

20 URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE

Oznaka urbanističke parcele:

/



Površina urbanističke parcele:	/
maksimalni indeks zauzetosti:	/
maksimalni indeks izgrađenosti:	/
Bruto građevinska površina objekata (max BGP):	/
Maksimalna spratnost objekata:	/
Maksimalna visinska kota objekta:	<p>Utvrđene su u svemu prema izvodima iz DUP-a.</p> <p>Nivelaciono rješenje planiranih objekata i saobraćajnica je vezano za utvrđene visinske kote kolskih saobraćajnica, prilagođeno planiranim objektima i uslovima terena.</p> <p>Prilikom izrade glavnih projekata potrebno je izvršiti geodetsko snimanje u razmjeri 1:250 ili 1:500 radi dobijanja preciznih podataka za izradu nivelacionog plana.</p>
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila:	<p>Težilo se da svaki korisnik svoje potrebe za parkiranjem rješava u okviru svoje urbanističke parcele, ukoliko to uslovi lokacije dozvoljavaju.</p> <p>Planom je predviđeno da se mesta za parkiranje vozila obezbjede na parkiralištima duž ulica, na posebnim parkinzima unutar zona, u dvorištima objekata i garažama u objektima.</p> <p>Ovim izmenama i dopunama DUP-a nije bilo moguće znatnije uticati na zadovoljenje potreba postojećih objekata, ali je prihvaćen princip da svaki novi objekat koji se gradi treba da zadovolji svoje potrebe za stacioniranjem vozila na parceli na kojoj se objekat gradi (ispod ili pored objekta) ili u neposrednoj blizini (u istom bloku, zoni).</p> <p>Na novim urbanistickim parcelama, gdje god postoji mogucnost planirati podzemne garaze, a prilikom projektovanja garaža poštovati sledeće elemente :</p> <ul style="list-style-type: none"> - širina prave rampe po voznoj traci min. 2,75 m; - slobodna visina garaže min. 2,3 m; - dimenzije parking mjesta min. 2,3 x 4,8 m; - podužni nagib pravih rampi, max. 12,0 % za otkrivene i 15,0 % za pokrivene. <p>Parking mjesta na parkiralistima predviđeni su dimenzijama 2,50 x 5,0 m, min-4,80 m.</p> <p>Parkiranje je organizованo prema stepenu motorizacije GUP-a Bara, od 1,5 putničkih automobila po domaćinstvu odnosno 1pm/30 m² poslovnog prostora.</p>
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju:	Primjeniti fleksibilnu kolovoznu konstrukciju sastavljenu od sledećih slojeva:

	<p>zastor d= 6,0 cm - bituminizirani noseći sloj BNS22 - gornji noseći sloj d= 10,0 cm - drobljeni kamen / tucanik - donji noseći sloj II d= 26,0 cm - granulirani šljunak / tampon - donji noseći sloj I d= 46,0 cm - ukupna debljina</p> <p>Obrada otvorenih parkinga treba da je takva da omogući maksimalno ozelenjavanje. Koristiti po mogućnoscu zastor od prefabrikovanih elemenata (beton-trava) i uz ili između parkinga (poželjno na svaka dva-tri parking mesta) zasaditi drvo.</p> <p>Predlog konstrukcije trotoara od strane obradivaca :</p> <p>d= 10,0 cm - betonske ploče MB30 d= 3,0 cm - međusloj od peska d= 12,0 cm - granulirani šljunak d= 25,0 cm - ukupna debljina</p>
Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti:	/

21	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta, urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi.	
22	OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Samostalna savjetnica I, Maja Tišma, dipl.inž.arh.
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Samostalna savjetnica I, Maja Tišma, dipl.inž.arh.
24		M.P. potpis ovlašćenog službenog lica 
25	PRILOZI:	<ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenata - Saobraćajno – tehnički uslovi Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj br. UPI 14-341/24-500 od 21.08.2024. godine - Tehnički uslovi d.o.o. »Vodovod i kanalizacija« br. 5431 od 19.08.2024.g. - Tehnički uslovi CEDIS d.o.o. nisu dostavljeni u zakonom predviđenom roku - Tehnički uslovi izdati od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost br. 0403-5220/2 od 15.08.2024. godine - Listovi nepokretnosti i kopije plana Uprave za nekretnine – PJ Bar



Crna Gora
Opština Bar

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
Bar, Crna Gora
tel: +382 30 301 475
fax: +382 30 301 476
email: prostor@bar.me
www.bar.me

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

Br: 07-332/24-520/7

Datum: 10.09.2024. godine

IZVOD IZ PLANA DUP-a „TOPLICA I” - IZMJENE I DOPUNE
(„Službeni list CG - opštinski propisi“ br. 32/09)

Samostalna savjetnica I,
Maja Tišma, dipl.inž.arh.



DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*-BAR

LEGENDA:

ZAŠTITA PRIRODE

- PRIRODNI PARKOVI I PREDJELI
- POSEBNI PRIRODNI PREDJELI
- REZERVATI PRIRODE
- PARK ŠUMA

URBANO PODRUČJE ZELENILA

- JAVNO ZELENILO
- PRIVATNO ZELENILO
- ZELENILO U SAOBRAĆAJU

ZAŠTITNO PODRUCJE UZ POSEBNO VRIJEDNE ILI OSJETLJIVE GRADSKE ILI SEOSKE CJELINE

ARHEOLOŠKA BAŠTINA

- ARHEOLOŠKO PODRUCJE
- ARHEOLOŠKI POJEDINACNI LOKALITET- KOPNENI

ZP ZASTICENA PODRUCJA

PRIRODNA BAŠTINA

- MEĐUNARODNI ZNACAJ - SVJETSKA BAŠTINA
- DRŽAVNI ZNACAJ
- LOKALNI ZNACAJ

NARUCILAC

OBRADJIVAC

ODGOVORNI URBANISTA

URBANISTICKI PLAN

CRTEZ

OPSTINA BAR

"basketING"do-Bar



Arh. NEBOJSA MILOSEVIC dipl. ing.

DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*- BAR

NAMJENA POVRSINA - POSTOJECE STANJE

KATEGORIJE NAMJENA POVRSINA	PODKATEGORIJE NAMJENA POVRSINA	OZNAKA
POVRSINE ZA STANOVANJE	POVRSINE ZA STANOVANJE VECE GUSTINE	SV
POVRSINE ZA RAD	POVRSINE ZA CENTRALNE DJELATNOSTI	RCD
	POVRSINE ZA POSLOVNE DJELATNOSTI	RPD
	POVRSINE ZA SKOLSTVO	RS
	POVRSINE ZA ZDRAVSTVO	RZ
	POVRSINE ZA KULTURU	RK
	POVRSINE ZA SPORT	RS
POVRSINE ZA TURIZAM	POVRSINE ZA HOTELE	TH
POVRSINE ZA URBANO ZELENILO	PARKOVI	UZP
POVRSINE ZA INFRASTRUKTURU	POVRSINE ZA SAOBRACAJNU INFRASTRUKTURU	IS
	POVRSINE ZA TELEKOMUNIKACIONU INFRASTRUKTURU	ITK
VODENE POVRSINE	VODENE POVRSINE	V
OSTALE PRIRODNE POVRSINE	OSTALE PRIRODNE POVRSINE	OPP
POVRSINE ZA ODBRANU I ZASTITU	POVRSINE ZA ODBRANU I ZASTITU	OZ

NAPOMENA:

NAMJENA POVRSINA JE URADJENA U SIREM KONTEKSTU U
ODNOSU NA POSTOJECI OBJEKAT

LEGENDA:

GRANICE PLANA



GRANICE DUP-a

ELEMENTI URBANISTICKE REGULACIJE



POSTOJECI OBJEKAT

ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA

— — — OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

OSTALI ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA

— IVIČNJAK

— LINIJA PJEŠACKIH STAZA



AUTOBUSKO STAJALIŠTE




JAVNI PARKING I GARAŽA



LINEARNO ZELENILO


VODENA POVRŠINA



RIJEKA

INFRASTRUKTURA





DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*-BAR

LEGENDA:

ZAŠTITA PRIRODE

- PRIRODNI PARKOVI I PREDJELI
- POSEBNI PRIRODNI PREDJELI
- REZERVATI PRIRODE
- PARK ŠUMA

URBANO PODRUČJE ZELENILA

- JAVNO ZELENILO
- PRIVATNO ZELENILO
- ZELENILO U SAOBRAĆAJU

PEJSAZ

- ZAŠTITNO PODRUCJE UZ POSEBNO VRIJEDNE ILI OSJETLJIVE GRADSKE ILI SEOSKE CJELINE

ARHEOLOŠKA BAŠTINA

- ARHEOLOŠKO PODRUCJE
- ARHEOLOŠKI POJEDINACNI LOKALITET- KOPNENI
- ZASTICENA PODRUCJA
- MEĐUNARODNI ZNACAJ - SVJETSKA BAŠTINA
- DRŽAVNI ZNACAJ
- LOKALNI ZNACAJ

UKUPNA POVRSINA ZAHVATA PLANA 513.200,00 m²

NARUCILAC	OPSTINA BAR
OBRADJIVAC	"basketING"do-Bar
ODGOVORNI URBANISTA	Arh. NEBOJSA MILOSEVIC dipl. ing.
URBANISTICKI PLAN	DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*-BAR
CRTEZ	NAMJENA POVRSINA



LEGENDA:

GRANICE PLANA



GRANICE DUP-a

ELEMENTI URBANISTICKE REGULACIJE



POSTOJECI OBJEKAT



PLANIRANI OBJEKAT PO NOVOM DUP-U



LINEARNO ZELENILO

ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA

— — — OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

OSTALI ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA

— — — IVIČNJAK

— — — LINIJA PJEŠACKIH STAZA



DRVORED



AUTOBUSKO STAJALIŠTE



JAVNI PARKING I GARAŽA




LINIJA REKE RENE



LINIJA POTOKA

KATEGORIJE NAMJENA POVRSINA	PODKATEGORIJE NAMJENA POVRSINA	OZNAKA
POVRSINE ZA STANOVANJE	POVRSINE ZA STANOVANJE SREDNJE GUSTINE	SS
POVRSINE ZA RAD	POVRSINE ZA CENTRALNE DJELATNOSTI	RCD
	POVRSINE ZA POSLOVNE DJELATNOSTI	RPD
	POVRSINE ZA SKOLSTVO	RS
	POVRSINE ZA ZDRAVSTVO	RZ
	POVRSINE ZA KULTURU	RK
	POVRSINE ZA SPORT	RS
POVRSINE ZA TURIZAM	POVRSINE ZA HOTELE	TH
POVRSINE ZA URBANO ZELENILO	GRADSKE SUME	UZGS
	PARKOVI	UZP
	LINEARNO ZELENILO	UZPA
	POVRSINE ZA SPORT I REKREACIJU	UZRS
POVRSINE ZA INFRASTRUKTURU	POVRSINE ZA SAOBRAĆAJNU INFRASTRUKTURU	IS
	POVRSINE ZA TELEKOMUNIKACIONU INFRASTRUKTURU	ITK
VODENE POVRSINE	VODENE POVRSINE	V
POVRSINE ZA ODRBANU	POVRSINE ZA ODRRANU	OO






DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*-BAR

LEGENDA:

GRANICE PLANA



GRANICE DUP-a



GRANICE ZONA DUP-a



GRANICA URBANISTICKE PARCELE

1

BROJ URBANISTICKE PARCELE U OKVIRU KARAKTERISTICNE ZONE

T10

KARAKTERISTICNE KOORDINATE GRANICE ZONA


10

KARAKTERISTICNE KOORDINATE URBAN. PARCELA U OKVIRU
KARAKTERISTICHNIH ZONA

ELEMENTI URBANISTICKE REGULACIJE



POSTOJECI OBJEKAT



PLANIRANI OBJEKAT PO NOVOM DUP-U

ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA

— — — OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

OSTALI ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA

— — IVIČNJAK

— — LINIJA PJEŠACKIH STAZA

— — — LINIJA REKE RENE

— — — LINIJA POTOKA

UKUPNA POVRSINA ZAHVATA PLANA 513.200,00 m²

NARUCILAC

OPSTINA BAR

OBRADJIVAC

"basketiNG" doo-Bar

ODGOVORNI URBANISTA

Arh. NEBOJSA MILOSEVIC dipl. ing.





URBANISTICKI PLAN

DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*- BAR

CRTEZ

PARCELACIJA





ZONA E

TACKA	koordinata X	koordinata Y
1	6590904.0568	4662245.8895
2	6590920.9725	4662217.5259
3	6590871.7597	4662188.1762
4	6590923.4396	4662206.5277
5	6590961.3254	4662143.7835
6	6590932.2300	4662125.6401
7	6590892.2207	4662187.6410
8	6590880.2234	4662180.1154
9	6590910.1200	4662111.8901
10	6590861.4505	4662083.5427
11	6590842.1235	4662115.1479
12	6590890.8746	4662145.4281
13	6590877.1900	4662172.8600
14	6590826.9469	4662141.4785
15	6590818.7957	4662219.5551
16	6590843.7231	4662236.2474
17	6590853.5165	4662215.0140
18	6590858.3632	4662160.0780
19	6590799.5775	4662230.6977
20	6590775.2856	4662214.5510
21	6590760.8407	4662235.4199
22	6590784.4009	4662252.4168
23	6590774.9916	4662245.8050
24	6590763.7412	4662261.5661
25	6590749.4751	4662251.7294
26	6590878.8762	4662283.4253
27	6590897.5837	4662251.0100
28	6590851.6800	4662223.8306
29	6590839.0070	4662256.8902
30	6590788.4352	4662199.6353
31	6590851.4980	4662266.8079
32	6590852.3750	4662265.3799
33	6590847.1314	4662244.6286
34	6590845.7556	4662237.7060
35	6590853.5930	4662220.8454
36	6590850.8559	4662218.9799
37	6590898.3320	4662241.9190
38	6590901.4670	4662242.6290
39	6590876.8568	4662178.8437
40	6590909.2762	4662113.3756
41	6590818.0853	4662156.5449
42	6590888.4652	4662120.8526



DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*-BAR

LEGENDA:

GRANICE PLANA



GRANICE DUP-a

ELEMENTI URBANISTICKE REGULACIJE



GRANICE ZONA DUP-a



POSTOJECI OBJEKAT



PLANIRANI OBJEKAT PO NOVOM DUP-U



RL REGULACIONA LINIJA



GL GRADJEVINSKA LINIJA

ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA



Osovina SAOBRAĆAJNICE

OSTALI ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA



IVIČNJAK



LINIJA PJEŠACKIH STAZA



LINIJA REKE RENE



LINIJA POTOKA

UKUPNA POVRSINA ZAHVATA PLANA 513.200,00 m²

NARUCILAC

OPSTINA BAR

OBRADJIVAC

"basketING" d.o.o.-Bar



ODGOVORNI URBANISTA


Arh. NEBOJSA MILOSEVIC dipl. ing.

URBANISTICKI PLAN

DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*- BAR

CRTEZ

NIVELACIJA I REGULACIJA



DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*-BAR

LEGENDA:

GRANICE PLANA



GRANICE DUP-a

ELEMENTI URBANISTICKE REGULACIJE



POSTOJECI OBJEKAT



PLANIRANI OBJEKAT PO NOVOM DUP-U

ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA

— — — OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

OSTALI ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA

— — — IVIČNJAK

— — — LINIJA PJEŠACKIH STAZA



AUTOBUSKO STAJALIŠTE



JAVNI PARKING I GARAŽA

— — — LINIJA REKE RENE

— — — LINIJA POTOKA

KATEGORIJE NAMJENA POVRSINA	PODKATEGORIJE NAMJENA POVRSINA	OZNAKA
POVRSINE ZA INFRASTRUKTURU	POVRSINE ZA SAOBRAĆAJNU INFRASTRUKTURU	(IS)
	KOLOVOZ	(IS)
	POVRSINE ZA MIRUJUCI SAOBRAĆAJ / PARKING	(IS)
	POVRSINA ZA PJEŠACKI SAOBRAĆAJ	(IS)

UKUPNA POVRSINA ZAHVATA PLANA 513.200,00 m²

NARUCILAC

OPSTINA BAR

OBRADJIVAC

"basketING"do-Bar

ODGOVORNI URBANISTA

Arh. NEBOJSA MILOSEVIC dipl. ing.

URBANISTICKI PLAN

DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*-BAR

CRTEZ


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA




PROFILI POSTOJEĆIH SAOBRAĆAJNICA GRADA BARA

R 1 500

**Tipični poprečni profili
gradske magistrale**




Ulica Jovana
Tomaševića




Bulevar JNA

**Tipični poprečni profili
gradske saobraćajnice**




Ulica Vladimira Rolovića
- Makedonska




Ulica Vladimira Rolovića
(deonica od Bulevara
JNA ka Luci)

**Tipični poprečni
profili sabirne ulice**




Ulica Maršala Tita
(od V. Rolovića ka
Nikolinom dvoru)




Ulica Obala "13. Jul"

**Tipični poprečni profili
stambene i pristupne ulice**



Ulica Vladimira Rolovića
u zoni iza školskog
centra




Pristupne ulice u
Makedonskom naselju




**PROFILI PLANIRANIH SAOBRAĆAJNICA
GRADA BARA**
R 1 500


Tip 1: BULEVARI




Tip 3: SAOBRAĆAJNICE II REDA




Tip 2: SAOBRAĆAJNICE I REDA




Tip 3a: SAOBRAĆAJNICE II REDA
SA BIC. STAZOM




Tip 2a: SAOBRAĆAJNICE I REDA
SA BIC. STAZOM



Tip 4: ŠPILJARNE SAOBRAĆAJNICE





DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*-BAR

LEGENDA:

ZAŠTITA PRIRODE

- PRIRODNI PARKOVI I PREDJELI
- POSEBNI PRIRODNI PREDJELI
- REZERVATI PRIRODE
- PARK ŠUMA

URBANO PODRUČJE ZELENILA

- JAVNO ZELENILO
- PRIVATNO ZELENILO
- ZELENILO U SAOBRAĆAJU

PEJSAZ

- ZAŠTITNO PODRUCJE UZ POSEBNO VRIJEDNE ILI OSJETLJIVE GRADSKE ILI SEOSKE CJELINE

UKUPNA POVRSINA ZAHVATA PLANA 513.200,00 m²

NARUCILAC	OPSTINA BAR
OBRADJIVAC	"basketING" d.o.o-Bar
ODGOVORNI URBANISTA	Arh. NEBOJSA MILOSEVIC dipl. ing.
URBANISTICKI PLAN	DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*-BAR
CRTEZ	PEJZAZNA ARHITEKTURA

LEGENDA:

KATEGORIJE NAMJENA POVRSINA ZA TURIZAM	PODKATEGORIJE NAMJENA POVRSINA	OZNAKA
POVRSINE ZA URBANO ZELENILO	GRADSKE SUME	UZGS
	PARKOVI	UZP
	LINEARNO ZELENILO	UZPA
	POVRSINE ZA SPORT I REKREACIJU	UZRS

ZONA	POVRSINA ZONA	POVRSINA ZELENIH POVRSINA	PROCENAT ZAUZETOSTI ZELENIM POVRSINAMA
A	63.800,00 m ²	8.020,00 m ²	12,50%
B	41.300,00 m ²	6.235,00 m ²	15,00%
C	39.800,00 m ²	5.100,00 m ²	12,80%
D	24.600,00 m ²	5.000,00 m ²	20,30%
E	34.350,00 m ²	10.470,50 m ²	30,50%
F	93.650,00 m ²	16.160,00 m ²	17,26%
G	115.300,00 m ²	26.250,00 m ²	22,77%
H	45.100,00 m ²	7.750,00 m ²	17,20%
K	55.300,00 m ²	22.450,00 m ²	40,60%
UKUPNO	513.200,00 m ² cca 513.200,00 m ²	107.435,50 m ² cca 107.450,00 m ²	20,94% cca 21,00%

GRANICE PLANA



GRANICE DUP-a

ELEMENTI URBANISTICKE REGULACIJE



POSTOJECI OBJEKAT



PLANIRANI OBJEKAT PO NOVOM DUP-U



LINEARNO ZELENILO



DRVORED

ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA



OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

OSTALI ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA




IVIČNJAK



LINIJA PREGACKIHLI STAZA





DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*-BAR

LEGENDA:

GRANICE PLANA



GRANICE DUP-a

ELEMENTI URBANISTICKE REGULACIJE



POSTOJECI OBJEKAT



PLANIRANI OBJEKAT PO NOVOM DUP-U

ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA

— OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

OSTALI ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA

— IVIČNJAK

— LINIJA PJEŠACKIH STAZA

— LINIJA REKE RENE



POSTOJEĆA VODOVODNA MREŽA



POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA



POSTOJEĆA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA



PLANIRANA DOGRADNJA VODOVODNE MREŽE




PLANIRANA DOGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE



PLANIRANA DOGRADNJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

UKUPNA POVRSINA ZAHVATA PLANA 513.200,00 m²

NARUCILAC	OPSTINA BAR
OBRADJIVAC	"basketING" d.o.o.-Bar
ODGOVORNI URBANISTA	Arh. NEBOJSA MILOSEVIC dipl. ing.
URBANISTICKI PLAN	DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*- BAR
CRTEZ	HIDROENERGETSKA INFRASTRUKTURA



PTT INSTALACIJE

- OKXX novopredviđena okna TT kanalizacije
- OKXX postojeća okna TT kanalizacije

- Za izradu predviđene TT mreže koristiti postojeću rezervu u kablovima. Polagati potrebne kable odgovarajućeg kapaciteta /od najbližeg okna TT kanalizacije_ odnosno od mjesta najbliže rezerve/ - sve u dogovoru sa nadležnom TT

ELEKTROENERGETIKA

- Novopredvidjene TS
- Postojeće TS

DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*-BAR

LEGENDA:

LEGENDA:

GRANICE PLANA



GRANICE DUP-a

ELEMENTI URBANISTICKE REGULACIJE



POSTOJECI OBJEKAT



PLANIRANI OBJEKAT PO NOVOM DUP-U

ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA

OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

OSTALI ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA

IVIČNJAK

LINIJA Pjesackih staza

LINIJA REKE RENE

UKUPNA POVRSINA ZAHVATA PLANA 513.200,00 m²

NARUCILAC

OPSTINA BAR

OBRADJIVAC

"basketING" d.o.o.-Bar

ODGOVORNI URBANISTA

Arh. NEBOJSA MILOSEVIC dipl.ing.


URBANISTICKI PLAN

DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*- BAR

CRTEZ

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA





DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*-BAR

LEGENDA:

PTT INSTALACIJE

- OKXX novopredviđena okna TT kanalizacije
- OKXX postojeća okna TT kanalizacije
- TC postojeca telefonska centrala
- TC planirana telefonska centrala

- Za izradu predviđene TT mreže koristiti postojeću rezervu u kablovima. Polagati potrebne kablove odgovarajućeg kapaciteta /od najbližeg okna TT kanalizacije_ odnosno od mjesta najbliže rezerve/ - sve u dogovoru sa nadležnom TT

UKUPNA POVRSINA ZAHVATA PLANA 513.200,00 m²

NARUCILAC

OPSTINA BAR

OBRADJIVAC

"basketING" doo-Bar

ODGOVORNI URBANISTA

Arh. NEBOJSA MILOSEVIC dipl. ing.




URBANISTICKI PLAN

DETALJNI URBANISTICKI PLAN *TOPOLICA I*- BAR

CRTEZ

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA




C R N A G O R A
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: BAR
Broj: 917-DJ-1319/2024
Datum: 20.06.2024.



Katastarska opština: NOVI BAR
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 18,19
Parcela: 5757/1

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000





10000000366



102-919-20379/2024

UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-20379/2024

Datum: 20.06.2024.

KO: NOVI BAR

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1107 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
5757	1	28 98	09/06/2023	Topolica	Sume 1. klase		11942	28.66
5757	1	28 98		Topolica	Stambeno-poslovne zgrade		474	0.00
5757	1	28 98		Topolica	Stambeno-poslovne zgrade		457	0.00
5757	1	28 98		Topolica	Stambeno-poslovne zgrade		598	0.00
5757	1	28 98		Topolica	Skola za osnovno obrazovanje		209	0.00
5757	1	28 98	09/06/2023	Topolica	Stambeno-poslovne zgrade		23	0.00
					GRADENJE			
							13703	28.66

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002901002	OPŠTINA BAR BULEVAR REVOLUCIJE BR.1 Bar	Korišćenje	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
5757	1	2 Stambeno-poslovne zgrade	0	474	/
5757	1	2 Stambeni prostor POKLON Dvosoban stan	1	P1 72	Svojina DJEKIĆ MILOSAV DRAGICA 1704955215207 JOVANA TOMAŠEVIĆA BR. 45 BAR Bar
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	2	P1 61	Svojina KRKOVIĆ VESELIN 9992001003283 J. TOMAŠEVIĆA 45 Bar
5757	1	2 Stambeni prostor NASLJEĐE Dvosoban stan	3	P2 61	Svojina JOVIČEVIĆ STEVO SLOBODAN 0406970223009 ULJ.TOMAŠEVIĆA 45 BAR Bar
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	4	P2 61	Svojina STRUGAR BLAŽO NIKOLA 1612943220017 J.TOMAŠEVIĆA 45 Bar
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	5	P3 61	Svojina KIŠIĆ DRAGIŠA JASMINA 0801958715199 VLADIMIRA TOMANOVIĆA BR.19/21 BEOGRAD 0 Susvojna KIŠIĆ BRANKO SINIŠA 1109956710176 VLADIMIRA TOMANOVIĆA BR.19/21 BEOGRAD 0

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	6	P3 61	Svojina KUKIĆ SAVO RADOMIR 1/1 Vrbas 0712947172670
5757	1	2 Stambeni prostor Dvosoban stan	7	P4 61	Svojina STIJOVIĆ STEVAN MARKO 1/1 ULJOVANA TOMAŠEVIĆA BR.45 Bar 0 0305982220012
5757	1	2 Stambeni prostor NASLJEDE Dvosoban stan	8	P4 61	Svojina DABOVIĆ ZORICA 1/1 BUL. MIHAJLA PUPINA 191/52 BEOGRAD 0 2312955875019
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA	9	P1 61	Svojina ARAP JUSUF SANIJA 1/1 BAR PODGRAD Bar 0705954225015
5757	1	2 Stambeni prostor NASLJEDE Jednosoban stan	10	P1 37	Svojina ŽUGIĆ PREDRAG 1/1 Bar Bar 0 0805957180017
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	11	P2 61	Svojina NEPOZNATI VLASNICI 1/1 BAR BAR Bar 2808960000000
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	12	P2 61	Svojina JOJIĆ MILAN ZORAN 1/1 JOVANA TOMAŠEVIĆA BR. 49 ST12/ BAR Bar 2706938180005
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Jednosoban stan	13	P2 36	Svojina GVOZDENoviĆ NIKOLA 1/1 J. TOMAŠEVIĆA49 Bar 9992001003284
5757	1	2 Stambeni prostor POKLON Dvosoban stan	14	P2 61	Svojina PAVIČEVIĆ VASA BOŽIDAR 1/1 J. TOMAŠEVIĆA 49 BAR Bar 1610987220186
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	15	P2 61	Svojina MEHINAGIĆ HUSEIN MIRSAD 1/1 JOVANA TOMAŠEVIĆA BR. 49 Bar 2304950793410
5757	1	2 Stambeni prostor PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA Jednosoban stan	16	P2 36	Svojina SUBOTIĆ MILOVAN NEDJELJKO 1/1 J.TOMAŠEVIĆA 49/16 Bar 2703949230013
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	17	P3 61	Svojina NIKOLIĆ BOŽIDAR SVETLANA 1/1 BAR UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA 49/ Bar 2209969215032
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	18	P4 61	Svojina NIKOVIĆ ROSA 1/1 ULJOVANA TOMAŠEVIĆA BR. 49 BAR Bar 1611950228000
5757	1	2 Stambeni prostor NASLJEDE Jednosoban stan	19	P4 36	Svojina LAZAREVIĆ DRAGAN 1/1 BAR Bar 2510985230027
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	20	P4 61	Susvojina EGOROV ALEKSANDAR 1/2 RUSKA FEDERACIJA Susvojina EGOROVA ALLA VALENTINOVNE 1/2 RUSKA FEDERACIJA Susvojina VUJOŠEVIĆ - FILIP 6010000059160
					Susvojina VUJOŠEVIĆ - TIJANA 1/3 1909983215051
5757	1	2 Poslovni prostor u vanprivredi KUPOVINA Sedam soba	21	P 1400	Susvojina VUJOŠEVIĆ NIKOLA BRANKO 1/3 BEOGRADSKA 9 PODGORICA Podgorica Susvojina VUJOŠEVIĆ - FILIP 0201987210562
					Susvojina VUJOŠEVIĆ - TIJANA 1/3 1909983215051
					Svojina ZAOVIĆ SILVESTER KRISTINA 1/1 J. TOMAŠEVIĆA 51 BAR Bar 0801966225028
5757	1	2 Stambeni prostor ODRŽAJ,POKLON Dvosoban stan	22	P1 61	Svojina ČAUŠEVIĆ MEHMED AHMED 1/1 BORSKA 2A Bar 1312969290028
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	23	P1 61	Svojina LUKŠIĆ MARKO DIMITRIJE 1/1 JOVANA TOMAŠEVIĆA 17C BAR 3010981223000

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Pedbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	25	P2 61	Svojina VUKASOVIĆ DUŠAN PETAR 1/1 3005979220017 ULJOVANA TOMAŠEVIĆA 51/4 Bar
5757	1	2 Stambeni prostor NASLJEDE Dvosoban stan	26	P3 61	Svojina RADANOVIĆ RADMILA 1/1 0802946225036 JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.17C BAR 0
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	27	P3 61	Svojina MIJOVIĆ SAVO SEGEJ 1/1 9992001003286 J. TOMAŠEVIĆA 51 Bar
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	28	P4 61	Svojina DABANOVIC ĐURO SAVO 1/1 2701952220018 ULJOVANA TOMAŠEVIĆA 51/4 Bar
5757	1	2 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	29	P4 61	Svojina STRUGAR NIKOLA NEBOŠA 1/1 0711954223012 BARSKIH LOGORAŠA 3A/37 Bar
5757	1	2 Zgrada javnog skloništa	30	IP 331	Svojina - CRNA GORA - 1/1 0000002010666 UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA Raspolaganje 1/1 -- VLADA CRNE GORE 601000063091 UL. KARADJORDJEVA BB PODGORICA
5757	1	2 Zgrada javnog skloništa PRAVNI PROPIS	31	IP 96	Svojina - CRNA GORA - 1/1 0000002010666 UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA Raspolaganje 1/1 -- VLADA CRNE GORE 601000063091 UL. KARADJORDJEVA BB PODGORICA
5757	1	2 Stambeni prostor	32	P1 61	Svojina MARVUČIĆ DANILO VLADIMIR 1/1 1109967220049 JOVANA TOMAŠEVIĆA BR. 49 BAR Bar
5757	1	3 Stambeno-poslovne zgrade	0	457	Svojina OPŠTINA BAR 1/1 0000002901002 BULEVAR REVOLUCIJE BR.1 Bar
5757	1	4 Stambeno-poslovne zgrade	0	P5 598	
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Garsonjera	6	P1 23	Svojina GOLJEVIĆ MIJAT MARIJA 1/1 1602982285155 NIKOLJAC BR. 40 BJELO POLJE 0
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Jednosoban stan	7	P1 47	Svojina POPOVIĆ RADISLAV VLADIMIR 1/1 2602979212981 0 ORAŠJE BB DANIOVGRAD 0
5757	1	4 Stambeni prostor POKLON Garsonjera	9	P2 24	Svojina TEPAVČEVIĆ MILOŠ PREDRAG 1/1 250496710280 0 MIROSLAVA KRLEŽE 006/11, BEOGRAD R. SRBIJA 0
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Garsonjera	10	P2 23	Svojina BOŽOVIĆ KRSTO MILKA 1/1 1110950265012 MILOČANI NIKIŠ NIKIŠ
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA	11	P2 23	Svojina KAMIDŽORAC RADOJICA 1/1 2112938715017 NAĐEŽDA UL. JURIJA GAGARINA 73/69 BEOGRAD Beograd
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Garsonjera	12	P2 23	Svojina ŽECEVIĆ ANDRIJA 1/1 6010000062567 KANADA
5757	1	4 Stambeni prostor NASLJEDE Jednosoban stan	13	P2 48	Svojina DOĆINOVIC RADOSAV 1/2 2008966715179 DANIJELA ul. Vladimira Tomanovića br.33 Beograd Svojina MOMČILOVIĆ KOSTADINOVIC 0907964715020 RADOSAV DRAGANA ul. Ustanička br.133, Voždovac Beograd
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Trošoban stan	14	P3 63	Svojina BANKOVIĆ ZORAN MILOŠ 1/1 1805980761020 0 BUL.KRALJA PETRA BR. 43 Smederevska Palanka 0
5757	1	4 Poslovni prostor u vanprivredi KUPOVINA Jednosoban stan	22	P 34	Svojina STOJANOVIC TIHOMIR 1/1 0907959260015 DRAGOMIR J. TOMAŠEVIĆA BR.35 BAR

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
5757	1	4 Poslovni prostor u vanprivredi KUPOVINA Trosoban stan	23	P1 71	Svojina STOJANOVIĆ TIHOMIR DRAGOMIR J. TOMAŠEVIĆA BR.35 BAR 1 / 1 0907959260015
5757	1	4 Stambeni prostor Dvosoban stan	24	P3 54	Svojina ČEJOVIĆ ČEDOMIR VESNA ŽUKOTRLICA Bar 1 / 1 2109962225011
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Garsonjera	25	P3 23	Svojina BUDIMLIJA - MARKOVIĆ MILOVAN NATASA BEOGRAD KRALJA MILANA 4 B Beograd 1 / 1 1509972715216
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	26	P3 50	Svojina SELAKOVIĆ DAVID JOVANA TOMAŠEVIĆA 40/1 Bar 1 / 1 1410949710111
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Garsonjera	27	P3 23	Svojina KOJIĆIĆ GOJKO SONJA ULJ.TOMAŠEVIĆA BR. 6/I/IV/17 BAR Bar 1 / 1 0904957215013
5757	1	4 Stambeni prostor Jednosoban stan	28	P3 48	Susvojina JANIĆ PREDRAG KATARINA Bar Susvojina JANIĆ PREDRAG NATAŠA Bar Susvojina JANIĆ DJORDJE PREDRAG Bar Susvojina JANIĆ MILOVAN TATJANA Bar 1 / 4 0303972715495 1 / 4 2410942710233 1 / 4 0201942715183
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Četvorosoban stan	29	P4 88	Svojina RADOVANOVIĆ NIKO VELIMIR OBALA 13 JUL 4 Bar 1 / 1 0703941220011
5757	1	4 Stambeni prostor Garsonjera	30	P4 24	Svojina RADOVANOVIĆ MAJA JOVANA TOMAŠEVIĆA E-6 Bar 1 / 1 1403976225024
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Garsonjera	31	P4 23	Svojina DRAGANIĆ MILENKO JOVANA TOMAŠEVIĆA 21/4 Bar 1 / 1 2104956130007
5757	1	4 Stambeni prostor Četvorosoban stan	32	P4 101	Svojina NEPOZNATI VLASNICI BAR BAR Bar 1 / 1 2808960000000
5757	1	4 Poslovni prostor u privredi PRAVNI PROPIS	33	P 4700	Svojina PRIMORKA-AD U STEČAJU BAR 0000002033437 BARTULA STRI BAR Stari Bar 1 / 1
5757	1	4 Poslovni prostor u vanprivredi PRAVOSNAZNA ODLUKA SUDA Dvije sobe	34	P 69	Svojina MANOJLOVIĆ BATRIĆ BELKA ILINO BR. 283 - 1 / 1 3008947935005
5757	1	4 Stambeni prostor Trosoban stan	35	P1 71	Svojina NEPOZNATI VLASNICI BAR BAR Bar 1 / 1 2808960000000
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Jednosoban stan	36	P1 54	Svojina KILIBARDA RISTO IVAN POPA DUKLJANINA BR.7 BAR Bar 1 / 1 1405973210304
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Trosoban stan	37	P1 91	Susvojina BAJROVIĆ HUSEJIN ERMINA UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BR. 3 BAR Bar 1 / 2 2007952225024
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Garsonjera	38	P1 23	Susvojina DJURANOVIĆ RODI. JOVIĆEVIC STEVO BILJANA Moskovska br.3 Podgorica Susvojina DJURANOVIĆ NEBOJŠA IVAN Moskovska br.3 Podgorica 1 / 2 2702956215236 1 / 2 2108985210287
5757	1	4 Stambeni prostor PRAVNI PROPIS Dvosoban stan	39	P1 48	Svojina HAJDUKOVIĆ MOMČILO PREDRAG UL. DJOKA MIRAŠEVIĆA BR. 55 PODGORICA Podgorica 1 / 1 2607955210254

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Dvojposoban stan	40	P2 71	Svojina 1/1 OTAŠEVIĆ ZDRAVKO VOJKAN 2105962910029 / TOMAŠEVIĆA F- 5 BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor Dvosoban stan	41	P2 54	Svojina 1/1 NEPOZNATI VLASNICI 2808960000000 BAR BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Trošoban stan	42	P2 91	Svojina 1/1 OSTOJIĆ SLADJANA 2403979235016 BAR BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Garsonjera	43	P2 23	Svojina 1/1 OSTOJIĆ SLADJANA 2403979235016 BAR BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor NASLJEĐE Jednosoban stan	44	P2 48	Svojina 1/1 NIKČEVIĆ KORNELIJA 2808949215037 UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA E-5/10 BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor NASLJEĐE Trošoban stan	45	P3 71	Svojina 1/1 POPIVODA LJUBAN ZLATICA 1701952225024 M.BOŠKOVIĆA H-6 Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	46	P3 48	Svojina 1/1 STOJIČEVIĆ RADIŠA GORAN 2106964762023 J. TOMAŠEVIĆA 12- BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor NASLJEĐE Trošoban stan	47	P3 92	Svojina 1/1 STĚVOVIĆ STOJANKA 0204941225017 ZGRADA CRNOTRAVCA E-5 BARA Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Garsonjera	48	P3 23	Svojina 1/1 RADOVANOVIĆ MILENKO 2209937710368 BULEVAR REVOLUCIJE BR. 473 Beograd
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Jednosoban stan	49	P3 48	Susvojina 1/2 POPOVIĆ JELENA 3107928719006 JOVANA TOMAŠEVIĆA 15/3 Bar Susvojina 1/2 POPOVIĆ RADOŠ 0606926710007 JOVANA TOMAŠEVIĆA 15/3 Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Trošoban stan	50	P4 71	Svojina 1/1 ANDJELIĆ BOGDAN BOŠKO 1504954293019 / TOMAŠEVIĆA 5 Bar
5757	1	4 Stambeni prostor Dvosoban stan	51	P4 54	Svojina 1/1 NEPOZNATI VLASNICI 2808960000000 BAR BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Trošoban stan	52	P4 92	Svojina 1/1 DJAKONOVIĆ LUKA SAŠA 2409964220010 J. TOMAŠEVIĆA 5 Bar
5757	1	4 Stambeni prostor POKLON Garsonjera	53	P4 23	Svojina 1/1 SAVIĆ JOVAN SNEŽANA 2311978715349 0 GENERALA ŠTEFANIKA BR. 12 BEOGRAD - SRBIJA 0
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Jednosoban stan	54	P4 48	Svojina 1/1 NIKOLIĆ DRAGAN 1401969710399 JOVANA TOMAŠEVIĆA 20/4 Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA	55	P6 23	Svojina 1/1 DJURKOVIĆ VOJISLAV PETAR 0605964220017 POLJE BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor ODRŽAJ,POKLON Garsonjera	56	P5 23	Susvojina 1/0 RISTIĆ MILORAD ALEKSANDAR 1610965710406 UL.PARTIZANSKA BR.12 DOBANOVCI Dobanović Susvojina 1/6 RISTIĆ MIHAJLO BILJANA 1812943715341 UL.PARTIZANSKA BR. 12 DOBANOVCI Dobanović Susvojina 1/6 RISTIĆ MILORAD KRISTINA 0405971715235 UL.PARTIZANSKA BR. 12 DOBANOVCI Dobanović Susvojina 1/2 NEŠOVIĆ STANOJE UROŠ 1502971710437 Žarka Vukovića-Pucara 008A, Čukarica BEOGRAD
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Jednosoban stan	57	P5 48	Svojina 1/1 ORLANDIĆ DRAGOLJUB 1610979223001 MOMČILO ČELUGA BR.65 -

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
5757	1	4 Poslovni prostor u vanprivredi NASLJEĐE	58	P 32	Susvojina SJEKLOĆA BRANISLAV 1/2 0403955220037- Bar Susvojina SJEKLOĆA FILIP 1/2 0609982220038- Makedonska br. 9/48 Bar
5757	1	4 Stambeni prostor	60	P6 23	Susvojina GRUBETIĆ SAVO IVAN 1/2 0204942762016- TRG BRATSTVA I JEDINSTVA 7/7 KOSTOLAC Kostolac Susvojina GRUBETIĆ DUŠAN VERICA 1/2 1009955767013- TRG BRATSTVA I JEDINSTVA BR. 7 KOSTOLAC Kostolac
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Dvosoban stan	62	P 60	Svojina DRAGOVIĆ MIRKO 1/1 1405944213019- JOVANA TOMAŠEVIĆA 40/1 Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Četvorosoban stan	63	P1 88	Svojina RADOJIČIĆ DRAGUTIN ZORAN 1/1 0201954220031- J. STOJANOVIĆA 25 Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Garsonjera	64	P1 24	Svojina MARKOVIĆ IVAN SINIŠA 1/1 3008964220028- BRATSTVA JEDINSTVA BR.19 BAR
5757	1	4 Stambeni prostor Garsonjera	65	P1 23	Svojina NEPOZNATI VLASNICI 1/1 2808960000000- BAR BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Jednosoban stan	68	P4 48	Svojina VUJOŠEVIĆ DARKO 1/1 2601975220010- BULEVAR REVOLUCIJE BR. 4 Bar
5757	1	4 Stambeni prostor VIŠE OSNOVA Garsonjera	69	P4 23	Svojina NEPOZNATI VLASNICI 1/1 2808960000000- BAR BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Trosoban stan	70	P5 88	Svojina JOVOVIĆ JEVREM TATJANA 1/1 0808938225017- J. TOMAŠEVIĆA Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Garsonjera	71	P5 24	Svojina TADIĆ SVETOZAR 1/1 1012926710399- SLAVOLJUBA VUKSANoviĆA BR. 2 REB. SRBIJA
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Garsonjera	72	P5 23	Svojina RAVNJAK PERO JAKOV 1/1 1902942710066- UL. 24. NOVEMBAR BR. 124 Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Četvorosoban stan	73	P5 101	Svojina LEKIĆ ČEDOMIR DRAGAN 1/1 0503964220028- JOVANA TOMAŠEVIĆA E-6 BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Garsonjera	74	P5 23	Svojina RAMLJAK IVICA ZDENKO 1/1 2610954220028- JOVANA TOMAŠEVIĆA 26 BAR
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Jednosoban stan	75	P5 42	Svojina JOVETIĆ DUŠAN BISERKA 1/1 2510958225020- ČELUGA BB POLJE Bar
5757	1	4 Stambeni prostor Garsonjera	77	P7 24	Svojina NEPOZNATI VLASNICI 1/1 2808960000000- BAR BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor Garsonjera	78	P7 23	Svojina NEPOZNATI VLASNICI 1/1 2808960000000- BAR BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor Garsonjera	79	P7 24	Svojina NEPOZNATI VLASNICI 1/1 2808960000000- BAR BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor Garsonjera	80	P7 23	Svojina NEPOZNATI VLASNICI 1/1 2808960000000- BAR BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor Jednosoban stan	81	P7 48	Svojina NEPOZNATI VLASNICI 1/1 2808960000000- BAR BAR Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Trosoban stan	82	P7 84	Svojina MILOŠEVIĆ RAJKO RISTO 1/1 2311943210163- J. TOMAŠEVIĆA E-6 BAR Bar

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
5757	1	4 Poslovni prostor u vanprivredi	83	P 85	Svojina TRANSJUG LOG DOO BAR 1/1 BAR Bar 0000002757125
5757	1	4 Poslovni prostor u vanprivredi	84	P1 84	Svojina TRANSJUG LOG DOO BAR 1/1 BAR Bar 0000002757125
5757	1	4 Poslovni prostor u vanprivredi KUPOVINA	85	P 35	Svojina TITANYAN ARAMIS 1/1 RUSKA FEDERACIJA - 6010000060222
5757	1	4 Poslovni prostor u vanprivredi NASLJEĐE	86	P 68	Susvojina KARADUZOVIĆ MERSIJE 1/2 STARI BAR Bar Susvojina KARADUZOVIĆ MUZAFER 2911964220018 RENA 48 Bar
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA	87	P1 59	Svojina TITANYAN ARAMIS 1/1 RUSKA FEDERACIJA - 6010000060222
5757	1	4 Poslovni prostor u vanprivredi KUPOVINA	100	P 171	Svojina OMERDIĆ MIRSA DARIO 1/1 BULEVAR REVOLUCIJE B4/6 BAR
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA Jednosoban stan	102	P7 48	Susvojina MARKOVIĆ STANIŠA 1/2 ŽIVOSLAVA UL. MILOŠA SAVČIĆA BR. 13 SVILAJNCA - SRBIJA Susvojina MARKOVIĆ MIROSLAV ZORAN 1704953723914 UL. MILOŠA SAVČIĆA BR. 13 SVILAJNCA - SRBIJA
5757	1	4 Poslovni prostor u vanprivredi	150	P 67	Svojina DRAGOVİĆ MIRKO 1/1 JOVANA TOMAŠEVIĆA 40/I Bar
5757	1	4 Poslovni prostor u vanprivredi PRAVNI PROPIS	151	P 70	Susvojina MIJOVIĆ SAVO ANDREJ 1/2 JOVANA TOMAŠEVIĆA 8/22 - Susvojina MIJOVIĆ VASILJE LJUBINKA 1/2 JOVANA TOMAŠEVIĆA 8/22 -
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA	156	P3 23	Svojina TURUSKOVIĆ RAMADAN VAID 1/1 TUZI Tuzi 0 0
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA	157	P6 24	Svojina LEKIĆ DRAGAN 1/1 I.TOMAŠEVIĆA BR. E-6 BAR Bar
5757	1	4 Poslovni prostor u vanprivredi NASLJEĐE	158	P 105	Susvojina MALYSH PAVLOVIĆ ANDRIJ 1/0 g. Lugansk, ul.Volkova br.3, stan br. 20 UKRAJINA FG168180 Susvojina PRYSTIUK VLADIMIR BOHDAN 6010000101443 FA004332 DRAGOMIROVA 14/2, KIEV UKRAJINA FA004332 Susvojina KIRIIAK SERGEII 1/3 6010000100883 ER927037 UKRAINA - ER927037 Susvojina 1/6 MALYSH PAVLOVIĆ YAROSLAV 6010000104940 FB932532 g. Lugansk, ul.Volkova br.3, stan br. 20 UKRAJINA
5757	1	4 Poslovni prostor u vanprivredi POKLON	159	P 66	Susvojina PRYSTIUK VLADIMIR BOHDAN 1/3 6010000102284 FA004332 UL.DRAGOMIROVA 14/2 KIEV-UKRAINA FA004332 Susvojina MALIŠ PAVLOVIĆ JAROSLAV 6010000107230 TT284931 Lugansk, ul.Volkova br.3 UKRAJINA TT284931 Susvojina 1/3 KIRIIAK ALEKSEJ SERGII 6010000101222 ER927037 KONCUBINSKOVO BR. 9/23 DNIPROPETROVSK -
5757	1	4 Stambeni prostor KUPOVINA	160	P6 42	Svojina ARKHIHENKO NATALIA 1/1 RUSKA FEDERACIJA - 6010000060095

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
5757	1	6 Škola za osnovno obrazovanje	0	P2 209	/
5757	1	6 Poslovni prostor u vanprivredi PRAVNI PROPIS Šest soba 6	1	P 178	Svojina 1/1 - CRNA GORA - 0000002010666 UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA Raspolaganje 1/1 OPŠTINA BAR 0000002901002 BULEVAR REVOLUCIJE BR.1 Bar
5757	1	6 Poslovni prostor u vanprivredi PRAVNI PROPIS Sedam soba 6	2	P1 178	Svojina 1/1 - CRNA GORA - 0000002010666 UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA Raspolaganje 1/1 OPŠTINA BAR 0000002901002 BULEVAR REVOLUCIJE BR.1 Bar
5757	1	6 Poslovni prostor u vanprivredi PRAVNI PROPIS Sedam soba 6	3	P2 178	Svojina 1/1 - CRNA GORA - 0000002010666 UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA Raspolaganje 1/1 OPŠTINA BAR 0000002901002 BULEVAR REVOLUCIJE BR.1 Bar
5757	1	7 Stambeno-posl.zgrada u izgradnji GRAĐENJE	0	P1 23	/
5757	1	7 Poslovni prostor u vanprivredi GRAĐENJE	1	P 19	Svojina 1/1 SIJEKLOČA VOJSLAV 0403955220037 BRANISLAV Vladimira Ralevića, zgrada Drine, stan br.5 Bar
5757	1	7 Poslovni prostor u vanprivredi GRAĐENJE	2	P1 19	Svojina 1/1 STOJANOVIĆ TIHOMIR 0907959260015 DRAGOMIR J. TOMAŠEVIĆA BR.35 BAR

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
5757	1	2	1	Stambeni prostor	06/05/2019 8:25	Doživotno, plodouživanje ZABILJEŽBA PRAVA DOŽIVOTNOG PLODUŽIVANJA U KORIST POKLONODAVCA ĐEJKIĆ (DUŠAN) MIODRAGA, JMBG.0409949210206. UZZ BR.1588/2018 OD 16.11.2018.
5757	1	2	1	Stambeni prostor	06/05/2019 8:27	Zabranjena otudjenja i opterećenja ZABRANA OTUDJENJA I OPTEREĆENJA NEPOKRETNOSTI BEZ PISANE SAGLASNOSTI POKLONODAVCA ĐEJKIĆ (DUŠAN) MIODRAGA JMBG.0409949210206. UZZ BR.1588/2018 OD 16.11.2018.
5757	1	2	16	Stambeni prostor	03/12/2010 0:0	Zabilježba sporazuma ZABILJEŽBA SPORA PO TUŽBI ADV.FERATOVIC RIFATA ZA BODEA-RODJ.SUBOTIĆ MIRJANE I SANKOVIC RODI. SUBOTIĆ IVANE PRIMLJENE U OSNOVНОM SUDU BAR DANA 12.11.2003.
5757	1	2	17	Stambeni prostor	13/10/2020 13:2	Hipoteka NA IZNOS 35.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE 226 MJESECI PO UZZ BR. 599/2020 OD 02.10.2020. GOD. U KORIST ERSTEBANK PODGORICA.
5757	1	2	17	Stambeni prostor	13/10/2020 13:3	Zabranjena otudjenja i opterećenja BEZ PISANE SAGLASNOSTI HIP. POVJERIOCA PO UZZ BR. 599/2020 OD 02.10.2020. GOD.
5757	1	2	24	Stambeni prostor	29/01/2014 0:0	Hipoteka NA IZNOS OD 30.000,00 EURA PO UZZ BR. 52/2014 OD 27.01.2014. SA ROKOM ODPL. 120 MJESECI U KORIST ERSTE BANKE AD PODGORICA.

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
5757	1	2	24	2	Stambeni prostor	29/01/2014 0:0	Zabrana otudjenja i opterećenja BEZ PISANE SAGLASNOSTI HIP. POVJERIOCA.
5757	1	4	6	1	Stambeni prostor	18/02/2022 11:13	Hipoteka NA IZNOS OD 30.900,00 EURA I ROKA OTPLATE 300 MJESECI PO UZZ BR. 58/2022 OD 10.02.2022. GOD. U KORIST ERSTE BANK AD PODGORICA.
5757	1	4	6	2	Stambeni prostor	18/02/2022 11:14	Zabrana otudjenja i opterećenja BEZ PISANE SAGLASNOSTI HIP. POVJERIOCA PO UZZ BR. 58/2022 OD 10.02.2022. GOD.
5757	1	4	6	3	Stambeni prostor	18/02/2022 11:15	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UZZ BR. 58/2022 OD 10.02.2022. GOD.
5757	1	4	12	1	Stambeni prostor	18/06/2011 0:0	Doživotno plodouživanje U KORIST PERUNOVIĆ RADMILA JMBG 2712931715418
5757	1	4	33	1	Poslovni prostor u privredi	0:0	Zabrana otudjenja i opterećenja
5757	1	4	33	2	Poslovni prostor u privredi	03/10/2008 0:0	Fiducijarni prenos prava svojine ZABILJEŽBA RJEŠENJA PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI ST. BR. 115/08 OD 22.09.2008. GOD KOJIM JE PRIHVACEN PREDLOG ZA POKRETANJE STECAJNOG POSTUPKA .
5757	1	4	63	1	Stambeni prostor	26/09/2011 0:0	Hipoteka NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UZZ BR. 103/2011 OD 22.09.2011. GOD.
5757	1	4	63	2	Stambeni prostor	26/09/2011 0:0	Zabrana otudjenja i opterećenja BEZ PISANE SAGLASNOSTI HIPO. POVJERIOCA.
5757	1	4	74	1	Stambeni prostor	24/03/2017 9:36	ZABRANA OTUDJENJA I OPTEREĆENJA BEZ PISANE SAGLASNOSTI DAVAOCA IZDRŽAVANJA BULATOVIC MIHAILA, PO UGOVORU O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR.106/2017 OD 08.03.2017. IZMEDJU RAMLIJAK ZDENKA KAO PRIMAOCΑ I BULATOVIC MIHAILA KAO DAVAOCΑ IZDRŽAVANJA.
5757	1	4	158	1	Poslovni prostor u vanprivredi	30/11/2022 8:26	Hipoteka NA IZNOS OD 2.392,30 EURA, NA OSNOVU RJE SENJA UPRAVER PRIHODA I CARINA PI BAR BR. 17/03-2/2892/4-15 OD 28.10.2022 GODINE , U KORIST DRŽAVE CRNE GORE , NA IME PORESKOG OBVEZNIKA KIRIIAK SERGEII
5757	1	4	158	2	Poslovni prostor u vanprivredi	30/11/2022 8:28	Hipoteka NA IZNOS OD 2.620,58 EURA, NA OSNOVU RJE SENJA UPRAVER PRIHODA I CARINA PI BAR BR. 17/03-2/2551/4-15 OD 28.10.2022 GODINE , U KORIST DRŽAVE CRNE GORE , NA IME PORESKOG OBVEZNIKA KIRIIAK SERGEII
5757	1	4	159	2	Poslovni prostor u vanprivredi	19/10/2022 8:22	Hipoteka NA IZNOS OD 907,77 BURA, NA OSNOVU RJEŠENJA SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE OPŠTINE BAR BR. UPI 05-430/22-1112 OD 28.09.2022 GODINE U KORIST OPŠTINE BAR
5757	1	7	1	1	Poslovni prostor u vanprivredi	09/06/2023 9:21	Zabilježba objekta koji nije izgradjen u skladu sa zakonom /

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
5757	1	7	2	1	Poslovni prostor u vanprivredi	09/06/2023 9:21	Zabilježba objekta koji nije izgradjen u skladu sa zakonom /
5757	1	7		1	Stambeno-posl.zgrada u izgradnji	09/06/2023 9:21	Zabilježba objekta koji nije izgradjen u skladu sa zakonom /
5757	1	7		2	Stambeno-posl.zgrada u izgradnji	09/06/2023 9:26	Gradjenje na tujem zemljištu /

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Mrdjan Kovačević dipl.pravnik

SPISAK PODNIJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Br. parcele podbroj	Zgrada PD	Predmet	Datum i vrijeme	Podnositac	Sadržina
5757/1	2	102-2-954-1794/1-2017	09.06.2017 14:16	MEHINAGIĆ FATMIR	ZA BRISANJE HIPOTEKE KO NOVI BAR BRISOVNA IZJAVA
	15				
5757/1	2	102-2-954-4924/1-2019	12.12.2019 11:31	VUJOŠEVIĆ BRANKO, VUJOŠEVIĆ TIJANA I	ZA UPIS STVARNE POVRŠINE POSLOVNOG PROSTORA NA KAT.P. 5757/1 PD21
	21				
5757/1	4	102-2-919-4742/1-2023	30.08.2023 13:57	MITROVIĆ MIRKO	ZA SPROVODIENJE ELABORATA IDENTIFIKACIJA KO NOVI BAR LIST 1107, KAT.P. 5757/1
	53				



Crna Gora
Opština Bar
Sekretarijat za komunalne poslove
i saobraćaj



Crna Gora
OPŠTINA BAR

Primljeno:	22.08.2024		
Org.jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	07-332/24-520		

Broj: UPI 14-341/24-500

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 311 561
email: sekretarijat.kps@bar.me
www.bar.me

Bar, 21.08.2024. godine

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam i prostorno planiranje Opštine Bar, za potrebe Sekretarijata za imovinu i investicije Opštine Bar, a na osnovu člana 17 Zakona o putevima („Sl. list Crne Gore“, br. 82/20, 140/22), člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 82/20, 86/22, 04/23) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list Crne Gore“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi:

R J E Š E N J E

Utvrđuju se saobraćajno-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije, za izgradnju objekta infrastrukture – saobraćajnice sa parkingom i pratećom infrastrukturom (hidrotehničkom, elektroenergetskom i telekomunikacionom), u zahvatu DUP-a „Topolica I“ – izmjene i dopune, u zoni „E“ između UP8 i postojeće park šume, a čija trasa je planirana preko dijela katastarske parcele broj 5757/1 KO Novi Bar, opština Bar:

- Širinu kolovoza, dužinu i širinu parking mjesta, kao i ostale elemente situacionog i nivucionog plana, usvojiti iz DUP-a „Topolica I“ – izmjene i dopune – grafički prilog Saobraćaj;
- Uzdužne profile prilagoditi terenu, postojećem stanju saobraćajnica i okolnim objektima, uz obavezno postizanje poprečnih i poduznih nagiba potrebnih za odvođenje atmosferskih voda;
- Na priključcima na postojeće saobraćajnice, kao i u zoni raskrsnica obezbijediti zonu potrebne preglednosti;
- Voditi računa o spojevima postojećeg i novog puta, za sami priključak koristiti iste materijale;
- Obavezno predvidjeti parking mjesta za vozila lica sa invaliditetom;
- Na mjestima pješačkih prelaza predvidjeti rampe za lica smanjene pokretljivosti;
- Obavezan dio tehničke dokumentacije je projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije, koji mora biti urađen u skladu sa važećim standardima, tehničkim uputstvima i normativima iz predmetne oblasti.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje Opštine Bar, za potrebe Sekretarijata za imovinu i investicije Opštine Bar, obratio se ovom Sekretarijatu zahtjevom, broj 07-332/24-520/3 od 12.08.2024. godine, zavedenim u ovom organu, pod brojem UPI 14-341/24-500 od 12.08.2024. godine, za izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova, za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta infrastrukture – saobraćajnice sa parkingom i pratećom infrastrukturom (hidrotehničkom, elektroenergetskom i telekomunikacionom), u zahvatu DUP-a „Topolica I“ – izmjene i dopune, u zoni „E“ između UP8 i postojeće park šume, a čija trasa je planirana preko dijela katastarske parcele broj 5757/1 KO Novi Bar, opština Bar.

1708 Maja

Članom 17 Zakona o putevima („Sl. list Crne Gore“, br. 82/20, 140/22) propisano je da organ uprave izdaje saobraćajno-tehničke uslove za priključenje na javni put, pri čemu predmetne uslove za opštinske puteve izdaje nadležni organ lokalne uprave.

Članom 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 82/20, 86/22, 04/23) je propisano da uslove koje prema posebnim propisima izdaje organ za tehničke uslove, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana pribavlja Ministarstvo. Shodno članu 5 stav 1 alineja 16 Zakona, organ za tehničke uslove je, pored ostalih, organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja.

Razmatrajući predmetni zahtjev, a uzimajući u obzir naprijed navedene propise, odlučeno je kao u dispozitivu Rješenja.

Rješenje je donijeto bez izjašnjenja stranke o rezultatima ispitnog postupka iz razloga jer je utvrđeno da se Rješenje donosi u korist stranke.

Upustvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bar u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se ulaže preko ovog organa i taksira se sa 3 € administrativne takse.

Viši savjetnik III za saobraćaj

Božidar Glavanović

B.Glavanović



M454



DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

1804



Ul. Branka Čalovića br.13, 85000 BAR
+382 30 312938, +382 30 312043
+382 30 312938



vodovodbar@t-com.me
info@vodovod-bar.me



www.vodovod-bar.me


PIB: 02054779 • PDV: 20/31-00124-5

Broj: 5431

Bar, 19.08.2024.godine

OPŠTINA BAR

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje
Bulevar revolucije br.1



Predmet: Tehnički uslovi

Na osnovu zahtjeva Sekretarijata za imovinu i investicije Opštine Bar, shodno dopisu br. 07-332/24-520/4 od 12.08.2024.godine, koji je zaveden u arhivi DOO "Vodovod i kanalizacija"- Bar dana 13.08.2024.godine pod brojem 5431, dostavljamo vam tehničke uslove za izradu projektne dokumentacije za izgradnju objekta infrastrukture – saobraćajnice sa parkingom i pratećom infrastrukturom (elektroenergetska, hidrotehnička i telekomunikaciona infrastruktura) u zahvatu DUP-a „Toplica I“ – izmjene i dopune, u zoni „E“ između UP8 i postojeće park šume, a čija trasa je planirana preko dijela katastarske parcele broj 5757/1 KO Novi Bar.

Prilog:

- Tehnički uslovi
- Situacija R 1:1000 - katastar postojećih hidrotehničkih instalacija (nije geodetski snimljena)

S poštovanjem,

Tehnički direktor:

Alvin Tombarević



Broj:5431

Bar, 19.08. 2024. godine

Rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za imovinu i investicije Opštine Bar, shodno dopisu Sekretarijata za urbanizam i prostorno planiranje Opštine Bar, br. 07-332/24-520/4 od 12.08.2024.godine, koji je zaveden u arhivi DOO "Vodovod i kanalizacija"- Bar dana 13.08.2024.godine pod brojem 5431, izdaju se

TEHNIČKI USLOVI

za izradu projektne dokumentacije za izgradnju objekta infrastrukture – saobraćajnice sa parkingom i pratećom infrastrukturom (elektroenergetska, hidrotehnička i telekomunikaciona infrastruktura) u zahvatu DUP-a „Topolica I“ – izmjene i dopune, u zoni „E“ između UP8 i postojeće park šume, a čija trasa je planirana preko dijela katastarske parcele broj 5757/1 KO Novi Bar.

a) Opšti dio

- Broj stanovnika:
Prema podacima iz PUP-a Opštine Bar 2020 godine i izvještaja Dahlem-Pecher IGH
- Specifična potrošnja:
Prema podacima PUP-a Bar 2020. godine i prema „Master planu odvođenja otpadnih voda za Crnogorsko primorje“
- Nivo podzemne vode:
Prema podacima iz PUP-a Opštine Bar 2020. godina

b) Tehnički dio:

Vodovod:

- Dubina cijevi:
Minimalni nadsloj iznad cijevi iznosi 80cm . Ukoliko je manji, potrebno je predvidijeti adekvatnu zaštitu cjevovoda:
- Položaj cjevovoda:
 - Vertikalni položaj:
Kod ukrštanja vodovoda sa TK i elektroenergetskim instalacijama rastojanje mora biti min 40cm iznad tjemena vodovodne cijevi. Kod međusobnog ukrštanja, obavezno je obezbijediti prolaz javne kanalizacije ispod vodovoda. Rastojanje između dna vodovodne cijevi i tjemena kanalizacione cijevi treba da iznosi min 50cm
 - Horizontalni položaj:
Rastojanje između javnog vodovoda i javne kanalizacije treba da iznosi minimum 100cm od spoljne ivice vodovoda, a između vodovoda i ostalih instalacija minimum 80cm
- Pojas sanitарне заštite
U zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2m od osovine cjevovoda sa obje strane
- Vrsta materijala cijevi
PEHD (polietilen), DCI (ductil iron), ČE (čelik)
- Vrsta materijala tipskog okna
AB monolitni
- Mjesto priključenja
U skladu sa planskim dokumentom – faza hidrotehnika i priloženom situacijom

Fekalna kanalizacija:

- Dubina cijevi:
Minimalni nadsloj iznad cijevi iznosi 80cm. Ukoliko je manji, potrebno je predvidijeti adekvatnu zaštitu cjevovoda:
- Položaj cjevovoda:
 - Vertikalni položaj:
Kod ukrštanja vodovoda sa TK i elektroenergetskim instalacijama rastojanje mora biti min 40cm iznad tjemena vodovodne cijevi. Kod međusobnog ukrštanja, obavezno je obezbijediti prolaz javne kanalizacije ispod vodovoda. Rastojanje između dna vodovodne cijevi i tjemena kanalizacione cijevi treba da iznosi min 50cm
 - Horizontalni položaj:
Rastojanje između javnog vodovoda i javne kanalizacije treba da iznosi minimum 100cm od spoljne ivice vodovoda, a između vodovoda i ostalih instalacija minimum 80cm
- Pojas zaštite
U zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2m od osovine cjevovoda sa obje strane
- Vrsta materijala cijevi
PP – polipropilen PEHD (polietilen), PVC (Polivinilchlorid), poliester u zavisnosti od vrste zemljišta gdje se ugrađuje, nivoa podzemne vode i vrste opterećenja
- Vrsta materijala revizionog okna
AB (monolitni, montažni), poliester GRP
- Tip revizionog okna
Obični kaskadni kružnog poprečnog presjeka
- Način priključenja:
U šahti ili cjevasto sa račvom
- Mjesto priključenja
U skladu sa planskim dokumentom – faza hidrotehnika i priloženom situacijom

Atmosferska kanalizacija:

- Dubina cijevi:
Minimalni nadsloj iznad cijevi iznosi 80cm . Ukoliko je manji, potrebno je predvidijeti adekvatnu zaštitu cjevovoda:
- Položaj cjevovoda:
 - Vertikalni položaj:
Kod ukrštanja vodovoda sa TK i elektroenergetskim instalacijama rastojanje mora biti min 40cm iznad tjemena vodovodne cijevi. Kod međusobnog ukrštanja, obavezno je obezbijediti prolaz javne kanalizacije ispod vodovoda. Rastojanje između dna vodovodne cijevi i tjemena kanalizacione cijevi treba da iznosi min 50cm
 - Horizontalni položaj:
Rastojanje između vodovoda i atmosferske kanalizacije treba da iznosi minimum 100cm od spoljne ivice vodovoda, a između atmosferske kanalizacije i ostalih instalacija minimum 80cm
- Pojas zaštite
U zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2m od osovine cjevovoda sa obje strane
- Vrsta materijala cijevi
PEHD (polietilen), PP (polipropilen), poliester u zavisnosti od vrste zemljišta gdje se ugrađuje, nivoa podzemne vode i vrste opterećenja.
- Vrsta materijala revizionog okna
AB (monolitni, montažni), poliester GRP
- Tip revizionog okna

Obični kaskadni kružnog poprečnog presjeka

- Način priključenja:
U šahti ili cjevasto sa račvom
- Mjesto priključenja:
U skladu sa planskim dokumentom – faza hidrotehnika i priloženom situacijom
- Ostalo:
Ako se atmosferske vode sa parking prostora, garaža i saobraćajnica upuštaju direktno u recipijent (otvoreni vodotok, jezero, more) potrebno je predvidijeti separator ulja i naftnih derivata.

Prilog:


Situacija R 1:1000 - katastar postojećih hidrotehničkih instalacija (nije geodestki snimljeno)

Napomena:

Na predmetnom prostoru postoje individualni vodovodni priključci i priključci na fekalnu kanalizaciju manjih profila za koje ne raspolažemo sa terenskim podacima (prikazano na situaciji).

P.J.Razvoj i projektovanje

Ob ráđio:



Hasanbegović A.

P.J. Razvoj i projektovanje:




Branislav Orlandić

Tehnički direktor:



Aljin Tombarević





CRNA GORA

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

Broj: 0403 - 5220/2

Podgorica, 15. 08. 2024. godine
OPŠTINA BAR

22 08179

Vrijednost

07-332/74-520

OPŠTINA BAR

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

– n/r Samostalne savjetnice I, Maja Tišma –

85 000 B A R

Bulevar revolucije br. 1

Predmet: Uslovi za izradu tehničke dokumentacije i dostavljanje katastra elektronske komunikacione infrastrukture

Vašim dopisom broj: 07-332/24-520/6 od 12.08.2024. godine, koji je kod ove Agencije zaveden pod brojem 0102-5220/1 dana 14.08.2024. godine, tražili ste od Agencije izdavanje uslova iz njene nadležnosti. Dostavili ste Urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta infrastrukture – saobraćajnice sa parkingom i pratećom infrastrukturom (hidrotehnička infrastruktura, elektroenergetska infrastruktura, telekomunikaciona infrastruktura), u zahvatu DUP-a „Topolica I” - izmjene i dopune, u zoni „E” između UP8 i postojeće park šume, a čija trasa je planirana preko dijela katastarske parcele broj 5757/1 KO Novi Bar, u opštini Bar.

Izdavanje uslova za izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture tražili ste u skladu sa članom 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 04/23). Agencija smatra da je u Urbanističko-tehničkim uslovima neophodno navesti obavezu poštovanja Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. list Crne Gore”, br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega pri izradi tehničke dokumentacije za projektovanje predmetnog objekta. Kako ovi propisi sadrže sve potrebne uslove za izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture propisivanje posebnih uslova od strane Agencije nije potrebno i dovoljno je da konačni Urbanističko-tehnički uslovi sadrže ove preporuke kako u ovom slučaju, tako i u buduće pri izdavanju Urbanističko-tehničkih uslova.

U smislu prethodno navedenog potrebno je u dijelu koji se odnosi na Elektronske komunikacije precizno navesti nazine relevantnih propisa koje je potrebno poštovati prilikom izrade tehničke dokumentacije:

- Zakon o elektronskim komunikacijama („Sl. list Crne Gore”, br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19),
- Zakon o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina ("Službeni list Crne Gore" broj 001/22),
- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Sl. list Crne Gore”, br. 33/14),
- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Sl. list Crne Gore”, br. 41/15),

- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list Crne Gore”, br. 59/15 i 39/16),
- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list Crne Gore”, br. 52/14) i
- Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima („Sl. list Crne Gore”, br. 6/15).

Takođe, u Urbanističko-tehničkim uslovima naročito treba naglasiti da je potrebno voditi računa o sljedećem:

- Kod gradnje novih infrastrukturnih objekata i rekonstrukcije postojećih posebnu pažnju обратити на заштиту postojeće elektronske komunikacione infrastrukture.
- Potrebno je da se uvjek obezbijede koridori za elektronske komunikacione kablove duž svih postojećih i novih saobraćajnica.
- Gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora se izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijumima.
- Elektronska komunikaciona mreža, elektronska komunikaciona infrastruktura i povezana oprema trebalo bi da se grade na način koji omogućava jednostavan prilaz, zamjenu, unaprjeđenje i korišćenje koje nije uslovljeno načinom upotrebe pojedinih korisnika ili operatora, odnosno treba da bude obezbijeden pristup i nesmetano održavanje iste tokom čitavog vijeka trajanja.
- Kod gradnje novih objekata i rekonstrukcije postojećih treba obavezno obezbijediti zaštitu postojećih elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme. U skladu sa ovim:
 - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na svom sajtu objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture (<http://geoportal.ekip.me/>). Sve zainteresovane strane mogu da zatraže od ove Agencije otvaranje korisničkog naloga kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture preko web portala, kako je opisano u uputstvu koje možete naći na navedenoj adresi. Takođe, podaci o stanju elektronske komunikacione infrastrukture na određenoj lokaciji se mogu dobiti od Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ili operatora elektronskih komunikacija na osnovu pisanog zahtjeva.
- U slučaju da se trasa kanalizacije za potrebe elektronske komunikacione infrastrukture poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom elektro instalacija, treba poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.
- U svrhu eliminisanja mogućeg mehaničkog i hemijskog oštećenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme kod paralelnog vođenja, približavanja i ukrštanja sa ostalom infrastrukturom u prostoru, potrebno je pridržavati se određenih minimalnih rastojanja.

Nadalje, kako je potrebno obezbijediti koridore za elektronske komunikacione kablove duž svih postojećih i novih saobraćajnica, pri gradnji saobraćajnice obavezno projektom predvidjeti izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture (kabloske kanalizacije), kao i zaštitu ili eventualno potrebno izmještanje postojeće elektronske komunikacione infrastrukture.

Kapacitet kablovske telekomunikacione kanalizacije projektovati u skladu sa DUP–om zone u kojoj se nalazi saobraćajnica, a najmanje dvije PVC cijevi Ø110mm. Planirati da trasa telekomunikacione kanalizacije bude duž čitave saobraćajnice i da se, gdje god je to moguće, uklopi u buduće trotoare saobraćajnica i zelene površine. U slučaju da se trasa telekomunikacione kanalizacije poklapa sa trasama vodovodnih i elektro instalacija potrebno je poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.

U kablovskoj telekomunikacionoj kanalizaciji i priključima na elektronsku komunikacionu mrežu predvidjeti rezervne kapacitete, koji bi omogućavali dalju modernizaciju elektronskih komunikacionih mreža bez potrebe za izvođenjem naknadnih građevinskih radova, kojima bi se iznova devastirala postojeća infrastruktura.

U prilogu Vam dostavljamo podatke o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi kojima raspolaže ova Agencija za opštinu Bar. Za detalje o eventualnim promjenama po pitanju položaja elektronske komunikacione infrastrukture potrebno je da se obratite operatorima vlasnicima. Napominjemo da su podaci koji se tiču podzemne elektronske komunikacione infrastrukture izvezeni iz sistema Agencije za mapiranje elektronske komunikacione infrastrukture i ovaj sistem koristi WGS 84 koordinatni sistem. Uvid u isto možete imati na adresi <http://geoportal.ekip.me/>. Detaljnim podacima sa Geoportala možete pristupiti ako se registrujete kod ove Agencije, a na osnovu zahtjeva, kako je opisano u uputstvu koje možete naći na navedenoj adresi.

Napominjemo da je Agencija na svom sajtu objavila preporuke za izradu planskih dokumenta sa podzakonskim aktima koji su donešeni na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama (<https://ekip.me/page/electronic-communications/ec-networks/development-of-planning-documents/planning-recommendations>). Navedene preporuke, podzakonski akti i podaci, trebalo bi da budu oduhvaćeni planskim dokumentima u dijelu koji se odnosi na elektronske komunikacije. Takođe, na sajtu Agencije nalaze relevantni propisi u skladu sa kojima se vrši izrada tehničke dokumentacije (<https://ekip.me/page/electronic-communications/ec-networks/development-of-technical-documents/content>).

Prilog – Podaci koji se tiču elektronske komunikacione infrastrukture – katastar instalacija za Bar (i u dwg formatu)

S poštovanjem,

Izvršni direktor

Darko Grgurović



Dostaviti:

- Naslovu preporučeno
- a/a