

OBRAZAC

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

| | |
|---|--|
| <p>1 Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje <hr/><u>Broj: 07-332/24-876/4</u> <hr/><u>Datum: 17.12.2024. godine</u></p> |  <p>Crna Gora O P Š T I N A B A R</p> |
|---|--|

| | |
|----------|--|
| <p>2</p> | Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje Opštine Bar, postupajući po zahtjevu <u>»Cedis« d.o.o. iz Podgorice</u> , za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, a na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine jedinicama lokalne samouprave (»Sl.list CG«, broj 012/24) i DUP-a »Ilino« (»Sl.list CG« broj 32/09), izdaje: |
|----------|--|

| | |
|----------|---|
| <p>3</p> | <h3>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</h3> <p>za izradu tehničke dokumentacije</p> |
|----------|---|

| | |
|----------|--|
| <p>4</p> | Za izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 kV, br. 30 - Nova, na katastarskoj parceli broj 4054/6 KO Novi Bar, označena markicom TS 30 Nova, u zahvatu urbanističke parcele broj UP 9, u zoni »K«, po DUP-u »Ilino« u Baru, uzemljenje na kat. parc. br. 4054/6 i 4054/4 KO Novi Bar i kablovski vod, na katastarskim parcelama br. 4814/1, 4814/9, 4796/3, 4801/3, 4803/3, 4834/3, 4066/3, 4065/3, 4058/3, 4058/4, 4059/2, 3972/4, 3970/3, 3971/3, 3971/5, 3665/10, 3664/36, 3664/35, 3996/2 i 3996/7 KO Novi Bar, koji je definisan planom elektroenergetike, prilog br. 12, NDTS "30 – Nova", kao i tehničkim uslovima broj 30-20-04-11237 od 27.11.2024. godine, izdatim od strane "Cedis" d.o.o. iz Podgorice. Trafostanica NDTS 10/0,4 kV, br. 30 - Nova, na katastarskoj parceli broj 4054/6 KO Novi Bar, označena je markicom TS »Br. 30-Nova«, tako da ista treba biti pozicionirana u granicama zahvata urbanističke parcele broj UP 9 (ograničena koordinatama datim u izvodu iz DUP-a »Ilino«- grafički prilog Parcelacija), u zoni »K«, po DUP-u »Ilino« u Baru. |
|----------|--|

| | |
|----------|--|
| <p>5</p> | PODNOŠILAC ZAHTJEVA: <u>»Cedis« d.o.o. iz Podgorice</u> |
|----------|--|

| | |
|----------|--|
| <p>6</p> | POSTOJEĆE STANJE: Opis lokacije - izvod iz planskog dokumenta DUP »Ilino«, dio urbanističke parcele UP 9 u zoni »K«, ograničena koordinatama datim u izvodu iz DUP-a »Ilino«- grafički prilog Parcelacija. |
|----------|--|

| | |
|----------|--|
| <p>7</p> | PLANIRANO STANJE: |
| 7.1. | Namjena parcele odnosno lokacije: Namjena objekta – trafostanica |
| | Nove NDTS su slobodnostojeći objekti i treba da budu bar dva puta prolazne na strani |

GERÄTE

INDUSTRIELEKTRONIK-TECHNIKE UND GIGA



WIR SIND DAS KOMPLETTE TEAM FÜR
INDUSTRIELEKTRONIK UND GIGA

Datum: 07.09.2015 - Seite: 1 von 1



Quelle: GEORGE

E A B E T R A P C

Datum: 07.09.2015 - Seite: 1 von 1

Selbstverständlich ist unser Team ein breitgefächertes Projektteam der Industrielektronik und Gigatechnik. Es besteht aus erfahrenen Fachberatern, die überwiegend aus dem Bereich der Produktion und Montage stammen. Sie sind auf die Anforderungen der Produktion und Montage spezialisiert und haben eine umfassende Erfahrung in der Entwicklung und Realisierung von industriellen Anwendungen. Die Beratung umfasst alle Bereiche der Produktion und Montage, von der Planung bis zur Realisierung. Das Team ist für die Entwicklung und Realisierung von industriellen Anwendungen verantwortlich. Es besteht aus erfahrenen Fachberatern, die überwiegend aus dem Bereich der Produktion und Montage stammen. Sie sind auf die Anforderungen der Produktion und Montage spezialisiert und haben eine umfassende Erfahrung in der Entwicklung und Realisierung von industriellen Anwendungen. Die Beratung umfasst alle Bereiche der Produktion und Montage, von der Planung bis zur Realisierung.

INDUSTRIELEKTRONIK-TECHNIKE UND GIGA

WIR SIND DAS KOMPLETTE TEAM FÜR
INDUSTRIELEKTRONIK UND GIGA

Wir sind das komplette Team für Industrielektronik und Gigatechnik. Unser Team besteht aus erfahrenen Fachberatern, die überwiegend aus dem Bereich der Produktion und Montage stammen. Sie sind auf die Anforderungen der Produktion und Montage spezialisiert und haben eine umfassende Erfahrung in der Entwicklung und Realisierung von industriellen Anwendungen. Die Beratung umfasst alle Bereiche der Produktion und Montage, von der Planung bis zur Realisierung. Das Team ist für die Entwicklung und Realisierung von industriellen Anwendungen verantwortlich. Es besteht aus erfahrenen Fachberatern, die überwiegend aus dem Bereich der Produktion und Montage stammen. Sie sind auf die Anforderungen der Produktion und Montage spezialisiert und haben eine umfassende Erfahrung in der Entwicklung und Realisierung von industriellen Anwendungen. Die Beratung umfasst alle Bereiche der Produktion und Montage, von der Planung bis zur Realisierung.

INDUSTRIELEKTRONIK-TECHNIKE UND GIGA

WIR SIND DAS KOMPLETTE TEAM FÜR
INDUSTRIELEKTRONIK UND GIGA

WIR SIND DAS KOMPLETTE TEAM FÜR
INDUSTRIELEKTRONIK UND GIGA

WIR SIND DAS KOMPLETTE TEAM FÜR
INDUSTRIELEKTRONIK UND GIGA

WIR SIND DAS KOMPLETTE TEAM FÜR
INDUSTRIELEKTRONIK UND GIGA

WIR SIND DAS KOMPLETTE TEAM FÜR
INDUSTRIELEKTRONIK UND GIGA

WIR SIND DAS KOMPLETTE TEAM FÜR
INDUSTRIELEKTRONIK UND GIGA

WIR SIND DAS KOMPLETTE TEAM FÜR
INDUSTRIELEKTRONIK UND GIGA

WIR SIND DAS KOMPLETTE TEAM FÜR
INDUSTRIELEKTRONIK UND GIGA

WIR SIND DAS KOMPLETTE TEAM FÜR
INDUSTRIELEKTRONIK UND GIGA

WIR SIND DAS KOMPLETTE TEAM FÜR
INDUSTRIELEKTRONIK UND GIGA

WIR SIND DAS KOMPLETTE TEAM FÜR
INDUSTRIELEKTRONIK UND GIGA

WIR SIND DAS KOMPLETTE TEAM FÜR
INDUSTRIELEKTRONIK UND GIGA

WIR SIND DAS KOMPLETTE TEAM FÜR
INDUSTRIELEKTRONIK UND GIGA

visokog napona, izradjene u SF6 tehnologiji sa potrebnim brojem NN izvoda , odnosno osam po transformatoru 630 kVA a dvanaest po transformatoru od 1000 kVA.

Sve trafostanice su 1 x 630 kVA ili 1 x 1000 kVA sa kućištem za dva transformatora radi mogućnosti ugradnje drugog transformatora u periodu posle 2012 godine.

Pri projektovanju i izgradnji trafostranice, opremu tipizirati u skladu sa tehničkim preporukama EPCG- A. D. – Nikšić (TP-1b), odnosno zahtjevima nadležne Elektroprivrede.

Novoplanirane trafostanice su predvidjene za ugradnju u objekte DUP-a. Raspored opreme i položaj energetskih transformatora moraju biti takvi da obezbjede što racionalnije korišćenje prostora, jednostavnost rukovanja, ugradnje i zamjene pojedinih elemenata i blokova i omogućava efikasnu zaštitu od direktnog dodira djelova pod naponom.

Projektima uredjenja okolnog terena svim trafostanicama obezbjediti kamionski pristup, najmanje širine 3,0 m.

Sve trafostanice moraju biti bar dva puta prolazne na strani visokog napona u tehnici SF6. Opremu trafostanica predvidjeti u skladu sa "Tehničkim preporukama EPCG –TP1-b: Distributivna transformatorska stanica DTS - EPCG 1x1000 kVA (DTS 1x630)", donesenim od strane Sektora za distribuciju - Bar "Elektroprivrede Crne Gore", A.D. – Nikšić.

Investitori su dužni da obezbjede projektnu dokumentaciju za gradjenje planiranih trafostanica, kao i da obezbjede tehničku kontrolu tih projekata. Investitori su dužni da obezbjede potrebnu dokumentaciju za izdavanje gradjevinske dozvole, kao i stručni nadzor nad izvodjenjem radova. Nakon završetka radova, investitor je dužan zahtjevati vršenje tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebljive dozvole.

Izgradnja 10 kV kablovske mreže

Nove izvode i nove dionice između TS 10/0,4 kV izvesti sa 3 x XHE 48 A ,240 mm² , 10 kV (prenosne moći oko 7,96 MVA).

Sve postojeće kablove na teritoriji DUP-a , kao i kablove sa kojima su TS sa područja DUP- a povezane sa TS izvan DUP-a treba zamjeniti sa 3 x XHE 48 A, 240 mm², 10 kV (prenosne moći oko 7,96 MVA).

Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0,4 x 0,8 m, a na mjestima prolaza kabla ispod kolovoza saobraćajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećano mehaničko opterećenje kabla (ili kabl treba izolovati od sredine kroz koju prolazi) kroz kablovsku kanalizaciju, smještenu u rovu dubine 1,0 m.

Nakon polaganja, a prije zatrpanjivanja kabla, investitor je dužan obezbjediti katastarsko snimanje tačnog položaja kabla, u skladu sa zakonskim odredbama. Na grafičkom prikazu trase kabla treba označiti tip i presjek kabla, tačnu dužinu trase i samog kabla, mjesta njegovog ukrštanja, približavanja ili paralelnog vodjenja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta ugradjenih kablovske spojnica, mjesta položene kablovske kanalizacije sa brojem korišćenih i rezervnih cijevi (otvora) itd.

Ukoliko to zahtjevaju tehnički uslovi stručne službe Elektroprivrede - Bar, zajedno sa kablom (na oko 40 cm dubine) u rov položiti i traku za uzemljenje, Fe-Zn 25x4 mm.

Duž trasa kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, opromjenu pravca trase, mjesta kablovske spojnica, početak i kraj kablovske kanalizacije, ukrštanja, približavanja ili paralelna vodjenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl.

Prije izvodjenja radova pribaviti katastre podzemnih instalacija i u tim slučajevima otkopavanje kabla vršiti ručno.

Pri izvodjenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, gradjana i



vozila, a zaštnim mjerama omogućiti odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja. Na mjestima gdje je, radi polaganja kablova, izvršeno isjecanje regulisanih površina, iste dovesti u prvobitno stanje.

Investitori su dužni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvodjenje dionica kablovskih 10 kV vodova, kao i da obezbjede tehničku kontrolu tih projekata. Investitori su dužni da obezbjede potrebnu dokumentaciju za izdavanje gradjevinske dozvole, kao i stručni nadzor nad izvodjenjem radova. Nakon završetka radova, investitor je dužan zahtjevati vršenje tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

Napomena: Investitor je u obavezi da riješi imovinsko-pravne odnose prije podnošenja prijave građenja objekta nadležnom organu.

7.2. **Pravila parcelacije:**

Nova parcelacija je predstavljena u grafičkom prilogu *Plan parcelacije* prilog br. 7.

7.3. **Gradjevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama:**

U svemu prema izvodu iz DUP-a »Ilino«. Nova parcelacija je predstavljena u grafičkom prilogu »Plan parcelacije« prilog br. 7.

8 **PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠТИTU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠТИTU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA:**

S obzirom na visoku seizmičnost područja statiku računati na IX stepen MCS skale i pri projektovanju i izvođenju objekata moraju se uzeti u obzir slijedeće preporuke:

- Način fundiranja treba birati u skladu sa rezultatima geomehaničkih istraživanja i projektnih faktora seizmičnosti.
- Pri odabiru konstruktivnog sistema, prednost treba dati krućim, manje fleksibilnim sistemima sačinjenim od armirano betonskih zidova i skeleta ukrućenih zidovima ili jezgrima od armiranog betona koji preuzimaju horizontalnu seizmičku silu. Skeletni sistemi bez zidova za ukrućenje nisu poželjni.
- Bez obzira na izbor konstrukcije tavaničnim konstrukcijama treba posvetiti posebnu pažnju. One moraju biti monolitne, odnosno sposobne da prenesu inercijalne sile i rasporede ih na nenoseće elemente.

U skladu sa Zakonom o odbrani (Sl. list SRJ br. 67/93) radi se poseban Prilog mera zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i uslovi od interesa za odbranu.

Prilogom mera zaštite dafinišu se potrebe i uslovi zaštite ljudi i materijalnih dobara u slučaju rata i neposredne ratne opasnosti.

Osnovna mjeru civilne zaštite je izgradnja skloništa u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju skloništa (Sl. list SFRJ br. 55/83)

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda (Sl. list RCG br. 57/1992) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (Sl. list RCG br. 8/1993).

Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju planiranje i projektovanje i izvođenje objekata i građevinskih radova, u skladu sa standardima MEST EN 1998-1 i nacionalnim standardom MEST EN 1998-1/NA, kako bi se obezbijedili da su: ljudski životi zaštićeni, ostećenja ograničena, objekti od značaja za civilnu zaštitu ostanu u upotrebljivom stanju. Da bi se obezbijedila stabilnost objekta, kao i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika obavezno je:

1. U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (Sluzbeni list RCG", br. 28/93,



| | |
|--|--|
| | <p>27/94, 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekata geoloških istraživanja (Sluzbeni list RCG", br. 68/23) izraditi Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla, kojim se detaljno utvrđuju geološke, seizmološke i seismotektonске karakteristike lokacije, seizmičke karakteristike geološkog modela lokacije, proračun dinamičkog odziva geološkog modela tla lokacije na seizmičku pobudu, amplitudno - frekventne karakteristike seizmičkog odziva, projektne seizmičke parametre za analizu konstrukcije po eurokodu MEST EN 1998/1NA, kao i drugi podaci nepodni za seizmičku sigurnost objekta.</p> <p>2. U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (Službeni list RCG", br. 28/93, 27/94, 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekata geoloških istraživanja (Službeni list RCG", br. 68/23) izraditi Elaborat o inženjersko - geološkim karakteristikama tla, kojim se detaljno određuju geomehaničke karakteristike tla, nivo podzemnih voda i drugi geomehanički podaci od značaja za sigurost objekta i diferencijalno slijeganje tla.</p> |
|--|--|

| | |
|----|---|
| 9 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE: |
| | Poštovati zakon o životnoj sredini (»Sl.list CG«, br. 48/08 i 40/10). <ul style="list-style-type: none"> Tehničku dokumentaciju izraditi prema standardima vezanim za protivpožarnu i zaštitu na radu. Investitor je dužan da pribavi saglasnosti nadležnih organizacija na glavni projekat. |
| 10 | USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE: |
| | / |
| 11 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE: |
| | Poštovati Zakon o zaštiti kulturnih dobara (»Sl.list CG«, br. 049/10 od 13.08.2010, 040/11 od 08.08.2011, 044/17 od 06.07.2017) tj. 3. Slučajna otkrića: Član 87, u kojima se navode obaveze pronalazača, kao i Član 88 – obeveze Uprave i investitora. |
| 12 | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM: |
| | Potrebno je omogućiti pristup lica sa posebnim potrebama u sve objekte i djelove objekata koji svojom funkcijom podrazumjevaju javni pristup. Kroz objekte i djelove objekata u kojima je omogućen rad licima sa posebnim potrebama neophodno je obezbjediti nesmetano kretanje kolica, pristup u odgovarajuće dimenzionisane liftove i sanitарне prostorijeProjektom obezbjediti nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti (»Sl.list CG«, br. 48/13). |
| 13 | OSTALI USLOVI: |
| | / |
| 14 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA: |
| | / |
| 15 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU: |
| | / |
| 16 | MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA: |



| | |
|-------|---|
| | / |
| 17 | USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU: |
| 17.1. | <p>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu: U svemu prema izvodu iz DUP-a »Ilino«, grafički prilog Elektroenergetska infrastruktura i uslovima koje odredi Crnogorski elektrodistributivni sistem.</p> <p>Elektroenergetska infrastruktura: Upućuje se investitor da pri izradi tehničke dokumentacije (idejni projekat ili glavni projekat) mora poštovati Tehničke preporuke CEDIS-a i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje); • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta; • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja; • Tehnička preporuka TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS- EPCG 10/04 kV. <p>Tehničke preporuke dostupne su na sajtu CEDIS-a. Investitor je obavezan da od CEDIS-a pribavi potvrdu o ometanju/neometanju elektroenergetskih instalacija na urbanističkoj parceli/lokaciji.</p> |
| 17.2. | Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu: / |
| 17.3. | Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu: U svemu prema izvodu iz DUP-a »Ilino«, grafički prilog Saobraćaj. |
| 17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi: <p>Elektronska komunikacija: Upućuje se investitor da, pri izradi tehničke dokumentacije iz oblasti elektronskih komunikacija, mora poštovati sledeće pravilnike:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata (»Sl. list CG«, br. 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata; - Pravilnik o tehnčkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (»Sl. list CG«, br. 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima; - Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, koji propisuju uslovi za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori; - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, (»Sl. list CG«, br. 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje razpoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi. - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me; |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|
| | <p>- adresa web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastructure;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | <p>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA:</p> <p>U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima, („Službeni list RCG”, br. 28/93, 27/94, 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekata geoloških istraživanja („Službeni list RCG”, br. 68/23) izraditi:</p> <p>1. Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla, kojim se detaljno utvrđuju geološke, seizmološke i seismotektonske karakteristike lokacije, seizmičke karakteristike geološkog modela lokacije, proačun dinamičkog odziva geoloskog modela tla lokacije na seizmičku obudu, amplitudno -frekventne karakteristike seizmičkog odziva, projektne seizmičke parametre za analizu konstrukcije po eurokodu MEST EN 1998/1NA, kao i drugi podaci nepodni za seizmičku sigurnost objekta.</p> <p>2. Elaborat o inženjersko - geološkim karakteristikama tla, kojim se detaljno određuju geomehaničke karakteristike tla, nivo podzemnih voda i drugi geomehanički podaci od značaja za sigurnost objekta i diferencijalno slijeganje tla.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | <p>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</p> <p>/</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | <p>URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</p> <table border="1"> <tr> <td>Oznaka urbanističke parcele:</td><td>NDTS 10/0.4 kV »Br. 30 – Nova« 630 kVA, dio UP 9, zona "K"</td></tr> <tr> <td>Površina urbanističke parcele:</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Minimalni i maksimalni indeks zauzetosti:</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Minimalni i maksimalni indeks izgrađenosti:</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Bruto građevinska površina objekata (min / max BGP):</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Maksimalna spratnost objekata:</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Maksimalna visinska kota objekta:</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila:</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja:</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti:</td><td>/</td></tr> </table> | Oznaka urbanističke parcele: | NDTS 10/0.4 kV »Br. 30 – Nova« 630 kVA, dio UP 9, zona "K" | Površina urbanističke parcele: | / | Minimalni i maksimalni indeks zauzetosti: | / | Minimalni i maksimalni indeks izgrađenosti: | / | Bruto građevinska površina objekata (min / max BGP): | / | Maksimalna spratnost objekata: | / | Maksimalna visinska kota objekta: | / | Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila: | / | Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja: | / | Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti: | / |
| Oznaka urbanističke parcele: | NDTS 10/0.4 kV »Br. 30 – Nova« 630 kVA, dio UP 9, zona "K" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Površina urbanističke parcele: | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimalni i maksimalni indeks zauzetosti: | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimalni i maksimalni indeks izgrađenosti: | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bruto građevinska površina objekata (min / max BGP): | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maksimalna spratnost objekata: | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maksimalna visinska kota objekta: | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila: | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja: | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti: | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Napomena: Prije podnošenja zahtjeva za prijavu radova na izgradnji objekta neophodno je riješiti imovinsko pravne odnose. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | |
|----|--|--|
| 21 | DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi. | |
| 22 | OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: | |
| | Samostalni savjetnik: mr Ognjen Leković dipl.ing.arh. | |
| 23 | OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE: | Samostalni savjetnik: mr Ognjen Leković dipl.ing.arh. |
| | M.P.  | potpis ovlašćenog službenog lica  |
| 24 | PRILOZI: | <ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi broj 30-20-04-11237 od 27.11.2024. godine, izdati od strane "Cedis" d.o.o. iz Podgorice; - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana |



Crna Gora
Uprava za nekretnine
Područna jedinica Bar



Crna Gora
OPŠTINA BAR

Broj: 917-dj-2663/2024

| Primljeno: 16.12.2024. | | | |
|------------------------|---------------|--------|------------|
| Org.jed. | Broj | Prilog | Vrijednost |
| | 07-332/24-876 | | |

Adresa: Bar, Crna Gora
Bulevar Revolucije br.1
tel: +382 030 312 447
www.nekretnine.co.me
e-mail:bar@uzn.gov.me

13.12.2024. godine

**SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE
BAR
mr Ognjen Leković**

Veza zahtjev broj: 07-332/24-876/2 od 19.11.2024.god.

Shodno Vašem zahtjevu za izdavanje listova nepokretnosti i kopije katastarskog plana za kat.parcele broj 4054/6, 4054/4, 4814/1, 4814/9, 4796/3, 4801/3, 4803/3, 4834/3, 4066/3, 4065/3, 4058/3, 4058/4, 4059/2, 3972/4, 3970/3, 3971/3, 3971/5, 3665/10, 3664/36, 3664/35, 3996/2 i 3996/7 KO. Novi Bar, u prilogu Vam dostavljamo traženo.


S poštovanjem,

Prilog:

- Kopije plana
- Listovi nepokretnosti



Ovlašćeno službeno lice:
Vesna Klčović, dipl.ing.geod.





10000000346



102-919-43466/2024

UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-43466/2024

Datum: 13.12.2024.

KO: NOVI BAR

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 946 - IZVOD

Podaci o parcelama

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 4054 | 6 | 16 36 | | 17/11/2022 | Ilino | Voćnjak 1. klase NASLJEDJE | | 129 | 5.43 |
| | | | | | | | | 129 | 5.43 |

Podaci o vlasniku ili nosiocu

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava | Obim prava |
|------------------------|---|-------------|------------|
| 0505976220018 | MARDJONOVIĆ PETAR DJURO ŠUŠANJ BAR Bar | Svojina | 1/1 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Nacelnik:
Mrđan Kovačević dipl.pravnik





10000000346



102-919-43467/2024

UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-43467/2024

Datum: 13.12.2024.

KO: NOVI BAR

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4943 - IZVOD

Podaci o parcelama

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 3970 | 3 | | 15 33 | 12/08/2024 | Ilino | Livada 1. klase PRAVNI PROPIS | | 46 | 0.34 |
| 3971 | 3 | | 15 33 | 12/08/2024 | Ilino | Livada 1. klase PRAVNI PROPIS | | 151 | 1.13 |
| 3971 | 3 | 1 | 15 33 | 12/08/2024 | Ilino | Pomoćna zgrada PRAVNI PROPIS | | 12 | 0.00 |
| 3971 | 3 | 2 | 15 33 | 12/08/2024 | Ilino | Garaža PRAVNI PROPIS | | 13 | 0.00 |
| 3971 | 5 | | 15 33 | 12/08/2024 | Ilino | Livada 1. klase PRAVNI PROPIS | | 296 | 2.22 |
| 3972 | 4 | | 15 32 | 12/08/2024 | Ilino | Voćnjak 1. klase PRAVNI PROPIS | | 715 | 30.10 |
| 4054 | 4 | | 16 36 | 03/10/2024 | Ilino | Voćnjak 1. klase PRAVNI PROPIS | | 671 | 28.25 |
| 4058 | 3 | | 16 36 | 12/08/2024 | Ilino | Dvoriste PRAVNI PROPIS | | 236 | 0.00 |
| 4058 | 4 | | 16 36 | 09/12/2024 | Ilino | Nepločna zemljišta PRAVNI PROPIS | | 48 | 0.00 |
| 4059 | 2 | | 16 36 | 12/08/2024 | Ilino | Voćnjak 1. klase PRAVNI PROPIS | | 22 | 0.93 |
| 4834 | 3 | | 20 36 | 12/08/2024 | Ilino | Voćnjak 1. klase PRAVNI PROPIS | | 1819 | 76.58 |

4029 139.55

Podaci o vlasniku ili nosiocu

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava | Obim prava |
|------------------------|--|--------------|------------|
| 0000002010666 | - CRNA GORA - UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA | Svojina | 1/1 |
| 0000002015099 0 | OPŠTINA BAR BULEVAR REVOLUCIJE BR. 1 BAR Bar 0 | Raspolaganje | 1/1 |


Podaci o objektima i posebnim djelovima

| Broj Podbroj | Broj zgrade | Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost | PD Godina izgradnje | Spratnost/ Sprat Površina | Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto |
|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------------|---|
| 3971 | 3 | 1 Pomoćna zgrada PRAVNI PROPIS | 980 | P 12 | Svojina - CRNA GORA - 1/1 UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA Raspolaganje 1/1 OPŠTINA BAR 0000002015099 BULEVAR REVOLUCIJE BR. 1 BAR Bar 0 |
| 3971 | 3 | 1 | | | |
| 3971 | 3 | 2 Garaža PRAVNI PROPIS | 987 | I 13 | Svojina - CRNA GORA - 1/1 UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA |

| Podaci o objektima i posebnim djelovima | | | | | |
|---|-------------|---|------------------------|------------------------------|--|
| Broj Podbroj | Broj zgrade | Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost | PD Godina izgradnje | Spratnost/ Sprat Površina | Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto |
| | 2 | | | | Raspolaganje OPŠTINA BAR BULEVAR REVOLUCIJE BR. 1 BAR Bar 0 1 / 1 0000002015099 0 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



SPISAK PODNJIETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

| Br. parcele podbroj | Zgrada PD | Predmet | Datum i vrijeme | Podnositac | Sadržina |
|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 3970/3 | | 102-2-919-5461/1-2022 | 21.10.2022 14:22 | SEKRET. ZA IMOVINE, ZASTUPANJE I | ZA EKSPROPRIJACIJU RADI ULIČE II PO DUP ILINO ZONA H I D I ZONA K I E KAT.P. 3970/3 I 3971/3, 3971/5 I DR.. KO |
| 3971/3 | | 102-2-919-5461/1-2022 | 21.10.2022 14:22 | SEKRET. ZA IMOVINE, ZASTUPANJE I | ZA EKSPROPRIJACIJU RADI ULIČE II PO DUP ILINO ZONA H I D I ZONA K I E KAT.P. 3970/3 I 3971/3, 3971/5 I DR.. KO |
| 3971/5 | | 102-2-919-5461/1-2022 | 21.10.2022 14:22 | SEKRET. ZA IMOVINE, ZASTUPANJE I | ZA EKSPROPRIJACIJU RADI ULIČE II PO DUP ILINO ZONA H I D I ZONA K I E KAT.P. 3970/3 I 3971/3, 3971/5 I DR.. KO |
| 3972/4 | | 102-2-919-5461/1-2022 | 21.10.2022 14:22 | SEKRET. ZA IMOVINE, ZASTUPANJE I | ZA EKSPROPRIJACIJU RADI ULIČE II PO DUP ILINO ZONA H I D I ZONA K I E KAT.P. 3970/3 I 3971/3, 3971/5 I DR.. KO |
| 4054/4 | | 102-2-919-5461/1-2022 | 21.10.2022 14:22 | SEKRET. ZA IMOVINE, ZASTUPANJE I | ZA EKSPROPRIJACIJU RADI ULIČE II PO DUP ILINO ZONA H I D I ZONA K I E KAT.P. 3970/3 I 3971/3, 3971/5 I DR.. KO |
| 4058/3 | | 102-2-919-5461/1-2022 | 21.10.2022 14:22 | SEKRET. ZA IMOVINE, ZASTUPANJE I | ZA EKSPROPRIJACIJU RADI ULIČE II PO DUP ILINO ZONA H I D I ZONA K I E KAT.P. 3970/3 I 3971/3, 3971/5 I DR.. KO |
| 4834/3 | | 102-2-919-5461/1-2022 | 21.10.2022 14:22 | SEKRET. ZA IMOVINE, ZASTUPANJE I | ZA EKSPROPRIJACIJU RADI ULIČE II PO DUP ILINO ZONA H I D I ZONA K I E KAT.P. 3970/3 I 3971/3, 3971/5 I DR.. KO |





10000000346



102-919-43468/2024

UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-43468/2024

Datum: 13.12.2024.

KO: NOVI BAR

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1154 - IZVOD

Podaci o parcelama

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Pribod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|--|------------|-------------------------|--------|
| 4066 | 3 | | 20 36 | 25/03/2022 | Ilino | Nekategorisani putevi - | | 37 | 0,00 |
| 4796 | 3 | | 20 37 | 14/11/2019 | Ilino | Nekategorisani putevi - | | 34 | 0,00 |
| 4814 | 1 | | 20 50 | 29/07/2019 | Ilino | Neplođna zemljišta ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA | | 46 | 0,00 |
| 4814 | 1 | | 20 50 | 06/11/2023 | Ilino | Voćnjak 1. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA | | 1275 | 53,68 |
| | | | | | | | | 1392 | 53,68 |

Podaci o vlasniku ili nosiocu

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava | Obim prava |
|------------------------|---|--------------|------------|
| 0000002010666 | - CRNA GORA - UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA | Svojina | 1/1 |
| 0000002901002 | OPŠTINA BAR BULEVAR REVOLUCIJE BR.1 Bar | Raspolaganje | 1/1 |

Podaci o teretima i ograničenjima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja | Datum upisa Vrijeme upisa | Opis prava |
|------|---------|-------------|----|------------|-----------------------|------------------------------|---|
| 4796 | 3 | | | 1 | Nekategorisani putevi | 14/11/2019 8:59 | Pravo službenosti POSTAVLJANJA TT KABLOVA |
| 4814 | 1 | | | 1 | Neplođna zemljišta | 13/01/2022 9:2 | Pravo službenosti POSTAVLJANJA VN KABLOVSKIH VODOVA PO UZZ BR. 1176/2021 NK BR. 42/2021 OD 22.12.2021. GOD. |
| 4814 | 1 | | | 1 | Voćnjak 1. klase | 06/11/2023 8:13 | Pravo službenosti POSTAVLJANJA VN KABLOVSKIH VODOVA PO UZZ BR. 1176/2021 NK BR. 42/2021 OD 22.12.2021. GOD. |

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).




Načelnik

Miroslan Kovačević dipl.pravnik

SPISAK PODNIJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

| Br. parcele podbroj | Zgrada PD | Predmet | Datum i vrijeme | Podnosič | Sadržina |
|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|---|
| 4814/1 | | 102-2-465-5189/1-2019 | 31.12.2019 10:15 | OPSTINA BAR, SEKRETARIJAT ŽA | PREDLOG ZA EKSPROPRIJACIJU ZA KAT.P. 4803, 4801, 4796, 4813/1, 4814/1, 4733/1, 4816/7, 4816/8 KO NOVI BAR |





CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-43469/2024

Datum: 13.12.2024

KO: NOVI BAR

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4735 - PREPIS

Podaci o parcelama

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 4814 | 9 | | 20 50 | 28/07/2022 | Ilino | Voćnjak 1. klase KUPOVINA | | 171 | 7.20 |
| 4814 | 9 | 1 | 20 50 | 28/07/2022 | Ilino | Elektroenergetski objekti GRADENJE | | 9 | 0.00 |
| | | | | | | | | 180 | 7.20 |

Podaci o vlasniku ili nosiocu

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Prava | Obim prava |
|------------------------|--|---------|------------|
| 0000003099873 | CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM DOO PODGORICA IVANA MILUTINOVICA BR.12 Podgorica | Svojina | 1/1 |

Podaci o objektima i posebnim djelovima


| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost | PD Godina izgradnje | Spratnost/ Sprat Površina | Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto | |
|------|---------|-------------|--|---------------------|---------------------------|---|------------------------|
| 4814 | 9 | 1 | Trafo-stanice KUPOVINA | 0 | P 9 | Svojina CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI IVANA MILUTINOVICA BR.12 | 1 / 1 0000003099873 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Mrdjan Kovačević dipl.pravnik





10000000346



102-919-43470/2024

UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-43470/2024

Datum: 13.12.2024.

KO: NOVI BAR

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4729 - IZVOD

Podaci o parcelama

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 4801 | 3 | | 20 50 | 15/11/2021 | Ilino | Voćnjak 1. klase PRAVNI POSAO | | 697 | 29.34 |
| 4803 | 3 | | 20 50 | 15/11/2021 | Ilino | Livada 1. klase PRAVNI POSAO | | 624 | 4.68 |
| | | | | | | | | 1321 | 34.02 |


Podaci o vlasniku ili nosiocu

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava | Obim prava |
|------------------------|---|--------------|------------|
| 0000002200022 | - CRNA GORA - UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BB Podgorica | Svojina | 1/1 |
| 0000002901002 | OPŠTINA BAR BULEVAR REVOLUCIJE BR.1 Bar | Raspolaganje | 1/1 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Načelnik
Mrdjan Kovačević dipl.pravnik





10000000346

102-919-43471/2024

UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-43471/2024

Datum: 13.12.2024.

KO: NOVI BAR

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1788 - IZVOD

Podaci o parcelama

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 4065 | 3 | | 20 36 | 04/07/2024 | Ilino | Voćnjak 1. klase PRAVNI PROPIS | | 565 | 23.79 |

Podaci o vlasniku ili nosiocu


| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava | Obim prava |
|------------------------|---|-------------|------------|
| 191099220015 0 | ČUBRILLO MIODRAG ALEKSANDAR Ilino bb Bar 0 | Svojina | 1/1 |

Podaci o teretima i ograničenjima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja | Datum upisa Vrijeme upisa | Opis prava |
|------|---------|-------------|----|------------|------------------|---------------------------|--|
| 4065 | 3 | | | 2 | Voćnjak 1. klase | 07/09/2023 8:25 | Zabilježba pokretanja postupka eksproprijacije ZABILJEŽBA EKSPROPRIJACIJE, SVE U KORIST OPSTINE BAR, A NA OSNOVU PREDLOGA ZA EKSPROPRIJACIJU OD 21.10.2022. |

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Načelnik
Mrdjan Kovačević dipl.pravnik





10000000346



102-919-43472/2024

UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-43472/2024

Datum: 13.12.2024.

KO: NOVI BAR

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1638 - IZVOD

Podaci o parcelama

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 3665 | 10 | | 15 33 | 11/11/2024 | Ilino | Ulice | - | 1664 | 0.00 |

1664 0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava | Obim prava |
|------------------------|---|--------------|------------|
| 0000002200022 | - CRNA GORA - UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BB Podgorica | Svojina | 1/1 |
| 0000002901002 | OPŠTINA BAR BULEVAR REVOLUCIJE BR.1 Bar | Raspolaganje | 1/1 |

Podaci o teretima i ograničenjima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja | Datum upisa Vrijeme upisa | Opis prava |
|------|---------|-------------|----|------------|------------------|------------------------------|--|
| 3665 | 10 | | | 1 | Ulice | 11/11/2024 13:6 | Zabilježba postupka ZABRANA IZVODJENJA BILO KAKVIH GRADJEVINSKIH RADOVA I GRADNJE U KORIST MATRKOVIC PREDRAGA, ALEKSANDRA, NEDELJKE I RATKE |
| 3665 | 10 | | | 1 | Ulice | 11/11/2024 13:6 | Zabilježba postupka ZABILJEŽBA RESTITUCIJE U KORIST PERAJKOVIC RADA I DR. A NA OSNOVU ZAHTIEVA KOMISIJE ZA POVRAĆAJ I OBESTECENJE BAR BR. 03-U1-1- 341/06 OD 07.02.2022 GODINE, U POV. OD 755 M2 |

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Načelnik

Mrdjan Kovačević dipl.pravnik

SPISAK PODNJIETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

| Br. parcele podbroj | Zgrada PD | Predmet | Datum i vrijeme | Podnosič | Sadržina |
|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|--|---|
| 3665/10 | | 102-2-919-1163/1-2024 | 11.03.2024 13:24 | ADV.MILOŠEVIĆ VLADIMIR, ZA PERCOBIĆ | ZA ZABILJEŽBU POSTUPKA RESTITUCIJE KO NOVI BAR LIST 2407, LIST 1638 |



10000000346



CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-43473/2024

Datum: 13.12.2024

KO: NOVI BAR

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4692 - PREPIS

Podaci o parcelama

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 3664 | 36 | | 15 33 | 11/11/2024 | Novi Pristan | Ulice PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA | | 165 | 0.00 |

Podaci o vlasniku ili nosiocu

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Prava | Obim prava |
|------------------------|--|---------|------------|
| 0000002901002 | OPŠTINA BAR BULEVAR REVOLUCIJE BR.1 Bar | Svojina | 1/1 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



✓



10000000346



102-919-43474/2024

UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-43474/2024

Datum: 13.12.2024.

KO: NOVI BAR

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4726 - IZVOD

Podaci o parcelama

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 3664 | 35 | | 15 33 | 11/11/2024 | Ilino | Ulice PRAVOSNAŽNA ODLUKA SUDA | | 1209 | 0.00 |


Podaci o vlasniku ili nosiocu

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava | Obim prava |
|------------------------|--|--------------|------------|
| 0000002010666 | - CRNA GORA - UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA | Svojina | 1/1 |
| 0000002901002 | OPŠTINA BAR BULEVAR REVOLUCIJE BR.1 Bar | Raspolaganje | 1/1 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Načelnik:
Mrdjan Kovačević dipl.pravnik





10000000346



102-919-43475/2024

UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-43475/2024

Datum: 13.12.2024.

KO: NOVI BAR

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4414 - IZVOD

Podaci o parcelama

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 3996 | 2 | | 15 35 | 19/07/2016 | Ilino | Voćnjak 1. klase PRAVNI PROPIS | | 153 | 6.44 |

Podaci o vlasniku ili nosiocu

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava | Obim prava |
|------------------------|--|-------------|------------|
| 6010000101225 | CRNA - GORA | Svojina | 1/1 |
| 0000002901002 | OPŠTINA BAR BULEVAR REVOLUCIJE BR.1 Bar | Raspolanje | 1/1 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).







UPRAVA ZA NEKRETNINE



CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-43476/2024

Datum: 13.12.2024

KO: NOVI BAR

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4956 - PREPIS

Podaci o parcelama

| Broj Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 3996 | 7 | 15 35 | 13/09/2024 | llino | Zemljište uz zgrade KUPOVINA | | 30 | 0.00 |
| 3996 | 7 | 1 | 13/09/2024 | llino | Elektroenergetski objektu KUPOVINA | | 8 | 0.00 |
| | | | | | | | 38 | 0.00 |

Podaci o vlasniku ili nosiocu

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Prava | Obim prava |
|------------------------|--|---------|------------|
| 0000003099873 | -- DDO CEDIS PODGORICA IVANA MILUTINOVIĆA BR.12 Podgorica | Svojina | I/I |

Podaci o objektima i posebnim djelovima

| Broj Podbroj | Broj zgrade | Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost | PD Godina izgradnje | Spratnost/ Sprat Površina | Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------------|---|
| 3996 | 7 | I Trafo-stanice KUPOVINA | 0 | P 8 | Svojina -- DDO CEDIS PODGORICA IVANA MILUTINOVIĆA BR.12 0000003099873 1/1 |

Podaci o teretima i ograničenjima

| Broj Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja | Datum upisa Vrijeme upisa | Opis prava |
|--------------|-------------|----|------------|---------------------|------------------------------|--|
| 3996 | 7 | | 2 | Zemljište uz zgrade | 04/08/2023 11:38 | Zabilježba notarskog zapisa sa oznakom pravnog posla ZABILJEŽBA NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA UZZ BR.292/2021 OD 30.03.2021. U KORIST 2 DECEMBAR DDO BAR MAT.BR.027063859. ZA SUSVOJINSKI DIO 1/2 DJURANOVIC NIKOLE |

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).




CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: BAR
Broj: 917-dj-2663/2024
Datum: 13.12.2024.



KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000

Katastarska opština: NOVI BAR
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 6,10
Parcele: 4054/4, 4054/6, 4059/2,
4058/4, 4058/3, 4065/3, 4066/3,
4834/3



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA


Obradio:

[Signature]



Obrava
Službeno lice:

[Signature]



C R N A G O R A
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: BAR
Broj: 917-dj-2663/2024
Datum: 13.12.2024.




Katastarska opština: NOVI BAR
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 10
Parcele: 4803/3, 4801/3, 4796/3,
4814/1, 4814/9

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000

↑
S



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

R. Percevic



Ovjerava
Službeno lice:

R. Percevic



CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA: BAR

Broj: 917-dj-2663/2024

Datum: 13.12.2024.



KOPIJA PLANA

Katastarska opština: NOVI BAR

Broj lista nepokretnosti:


Broj plana: 5,6,37

Parcelle: 3972/4, 3970/3, 3971/3,

3971/5, 3665/10, 3664/36, 3664/35

3996/2, 3996/7

Razmjer 1: 1000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA


Obradio:

R. Herceau



Ovjerava
Skužbeno lice:

shareens





DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

Ul. Branka Čalovića br.13, 85000 BAR
+382 30 312938, +382 30 312043
+382 30 312938

vodovodbar@t-com.me
info@vodovod-bar.me
www.vodovod-bar.me

PIB: 02054779 • PDV: 20/31-00124-5

Broj: 1497

Bar, 06.03.2019.god.

OPŠTINA BAR
Sekretarijat za uređenje prostora
Bulevar revolucije br.1
85 000 Bar



Predmet:Tehnički uslovi

Poštovani,

Obavještavamo vas da su u okviru tehničkih uslova koje izdaje ovo privredno društvo, a koji su satavni dio UTU, izvršene određene izmjene.
U prilogu ovog dopisa dostavljamo vam tehničke uslove u kojima su izvršene pomenute izmjene.

Molimo vas da od dana prijema ovog dopisa, priložene tehničke uslove uvrstite kao dio UTU koje izdaje Sekretarijat za uređenje prostora.

Prilog:
Tehnički uslovi

S poštovanjem,

Tehnički Direktor

Alvin Tombarović



Izvršni Direktor

Zoran Pajović




CKB 510-239-02
ATLAS 505-5761-54

SGM 550-6467-82
PBCG 535-10436-05

HB 520-19659-74
LB 565-544-07

NLB 530-20001-53
ERSTE 540-8494-77



TEHNIČKI USLOVI

Za izradu projektne dokumentacije za priključenje na hidrotehničku infrastrukturu

a) Opšti dio

Vodovod:

- Za registrovanje utroška vode cijelog objekta potrebno je ugraditi vodomjer u šahti u skladu sa tehničkim propisima. Šaht treba da bude lociran u posjedu investitora, 1m od ivice parcele gledajući iz pravca mjesta priključenja na ulični cjevovod. Predvidjeti posebno mjerjenje potrošnje vode za stambeni i poslovni dio objekta.
- Mjerjenje isporučenih količina vode u objektima koji će se graditi ili postavljati na teritoriji Opštine Bar će se vršiti sledećim vodomjerima:
 - a) U objektima za individualno stanovanje – višemlaznim vodomjerima sa mokrim ili suvim mehanizmom klase tačnosti »C« ili više i pripremom za daljinsko očitavanje putem radio veze.
 - b) U objektima za kolektivno stanovanje – višemlaznim vodomjerom sa mokrim ili suvim mehanizmom klase tačnosti »C« ili više i sistemom za daljinsko očitavanje putem radio veze.
 - c) U objektima za obavljanje djelatnosti ili za smještaj sa profilom priključka na javni vodovod od 50mm ili većim – kombinovanim elektromagnetskim ili ultrazvučnim vodomjerom istog profila sa mogućnošću daljinskog.
 - d) U poslovnim prostorima u objektu – višemlaznim vodomjerom sa mokrim ili suvim mehanizmom klase »C« ili više i sistemom za daljinsko očitavanje putem radio veze i radio frekventnim ventilom ispred vodomjera.
- U objektima za kolektivno stanovanje, vodomjeri se ugrađuju u zajedničkim dijelovima stambene zgrade (hodnicima i holovima) uz obaveznu ugradnju manuelnog magnetnog ventila ispred vodomjera.
- Za objekte sa više od četiri stambene jedinice (stambene zgrade) može se predviđjeti ugradnja kontrolnih vodomjera za svaki ulaz posebno (vertikalno). Vodovodnu šahtu obavezno izvesti sa drenažom, penjalicama i poklopcom tako postavljenim da se vodomjer ne nalazi neposredno ispod otvora poklopca. Za svaku stambenu jedinicu predviđljiti ugradnju mernih uređaja-vodomjera smještenih u kasetama na etažama, stalno dostupnim za očitavanje, kontrolu i održavanje (max jedan ormara za jedan sprat, uz mogućnost zaključavanja radi obezbjeđenja od oštećenja i krađe vodomjera). Vodomjeri sa horizontalnom osovinom se moraju postaviti isključivo horizontalno, odnosno sa vertikalnom osovinom isključivo vertikalno, sa pravim komadom cijevi 3D-5D ispred vodomjera. Ukoliko se predviđi baštenSKI hidrant neophodno je odrediti subjekt koji će izmirivati naknadu za utrošenu vodu.
- Kod vodomjera profila Ø50mm i više obavezno se ispred vodomjera ugrađuje zatvarač, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zatvarač. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugrađuje zaštitnik od povratnog toka (nepovratni ventil). Dužina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera zavisi o profilu vodomjera. Prilikom dimenzionisanja vodomjernog šahta voditi računa o dimenzijama armatura i fazonskih komada koji se ugrađuju.
- Za vrstu materijala priključka na vodovodnu mrežu predviđljeti PEHD (polietilen) ili PP (polipropilen). Maksimalno dozvoljeni profil priključka

- je Ø100mm, pri čemu profil priključka mora biti manji od profila ulične cjevi na koju se planira priključenje.
- Direktno uzimanje vode iz javne vodovodne mreže preko hidroforskih uređaja, dozvoljeno je samo kod cjevovoda prečnika Ø 200 mm i više. Uredaj za povišenje pritiska kod direktnog spoja na vodovodnu mrežu obavezno mora biti opremljen frekventnom regulacijom. Iz cjevovoda prečnika manjih od Ø200mm voda za uređaj za povišenje pritiska se može uzimati samo preko zatvorenog prelaznog rezervoara sa slobodnim nivoom vode.
 - Direktno uzimanje vode iz javnog cjevovoda za sprinkler instalaciju (preko priključka za objekat) dozvoljeno je samo u slučaju kada je ulični cjevovod prečnika većeg ili jednakog Ø 250 mm. Za prečnike uličnih cjevovoda manjeg od Ø 250 mm potrebno je izgraditi rezervoar dovoljne zapremine za potrebe sprinkler instalacija. Rezervoari se u ovom slučaju pune iz uličnog cjevovoda u skladu sa hidrauličkim proračunom iz projekta.

Fekalna kanalizacija:

- Profil priključka i pad potrebno je odabrati u skladu sa izvedenim hidrauličkim proračunima, kao i na osnovu raspoloživih geodetskih kota. Minimalni profil priključka na gradsku kanalizacionu mrežu je Ø 160mm.
- Sva neophodna geodetska mjerena i uzdužne profile, predviđeni tehničkom dokumentacijom.
- Gradski sistem kanalizacione mreže je separatni, tako da se ne dozvoljava upuštanje atmosferskih voda u fekalnu kanalizaciju i obrnuto
- Nije dozvoljeno gravitaciono priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekta na fekalnu kanalizaciju.
- Prilikom izrade projekta u dijelu ispuštanja otpadnih voda uzeti u obzir sve specifičnosti korisnika kanalizacije (kapacitet i tehnologija proizvodnje, količina, sastav i dinamika ispuštanja otpadnih voda, mogućnost recirkulacije i dr.), kao i ispoštovati "Pravilnik o kvaliteti i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, min. broju ispitivanja i sadržaju Izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda" (Sl.List CG br.45/08,9/10 i 26/12)
- Za materijal za izradu priključka na fekalnu kanalizaciju predviđljeti atestirane PVC kanalizacione cijevi za uličnu kanalizaciju (tjemene nosivosti min SN4) ili PP (polipropilen).
- Reviziona okna mogu biti kružnog ili četvrtastog poprečnog presjeka, monolitne AB, montažne AB i pollesterske izrade.
- Na mjestima gdje je moguć uticaj morske vode predviđjeti šahte od poliestera.

Atmosferska kanalizacija

- Neophodno je izvesti proračun oticanja sa predmetne parcele, krovova i uređenih površina i odabrati adekvatan profil priključka.
- Sa izvršenim geodetskim mjerenjima, dati uzdužne profile odvodnih kanala i raspoložive padove samog priključka.
- Reviziona okna i kišne slivnike projektovati u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu djelatnosti.
- Za materijal za izradu priključka na atmosfersku kanalizaciju predviđljeti PVC ili PE (polietilen).
- Predviđjeti separatore za prečišćavanje voda sa parkinga i saobraćajnica, prije upuštanja ovih voda u gradsku atmosfersku kanalizaciju. Isto važi za sve zatvorene prostore u objektu koji služe za parkiranje automobila (garaže) površine veće od 50m².
- Reviziona okna mogu biti kružnog ili četvrtastog poprečnog presjeka, monolitne AB, montažne AB i pollesterske izrade.

- Na mjestima gdje je moguć uticaj morske vode predvidjeti šahte od poliestera

b) Postojeće hidrotehničke instalacije

- U slučaju da je u granicama urbanističke parcele trasirana postojeća vodovodna cijev, koja se zadržava u planskom dokumentu, ili je planirana izgradnja nove mreže, neophodno je pridržavati se odredbi »Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitарне zaštite izvorišta i ograničenjima u tim zonama«(„Službeni list Crne Gore“, br. 66/09 od 2. oktobra 2009.god.
Član. 32 - Pojas sanitарne zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2m od osovine cjevovoda sa obje strane, a za cjevovode za vodosnabdijevanje do 200 stanovnika po 1m od osovine cjevovoda sa obje strane. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.
Za cjevovode profila DN 200mm i veće, u slučaju izgradnje objekata na trasi cjevovoda u zoni sanitарne zaštite, neophodno je obezbijediti slobodan prostor svjetlog otvora širine 4,0m i visine 3,0m.
- Ako u granicama urbanističke parcele već postoji ili je planirana izgradnja fekalnog odnosno atmosferskog kolektora, nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji u pojasu od 2m od osovine kolektora, koje na bilo koji način mogu ugroziti stabilnost cjevovoda.

c) Posebni dio

Priklučenje na hidrotehničku infrastrukturu

- Priklučenje objekta na hidrotehničku infrastrukturu (vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju) predvidjeti u skladu sa prostorno planskim dokumentom faza hidrotehnička.

d) Tehnička opremljenost projekta hidrotehničkih instalacija

I) Projekat unutrašnjih instalacija objekta

- Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije. Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije treba izraditi u skladu s pravilima struke i odredbama važeće zakonske regulative, a mora obuhvatiti interne instalacije vodovoda i kanalizacije.


II) Projekat uređenja

- U projektu dostaviti preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri sa jasno naznačenim mjestom priključenja na gradsku ulični vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
- Na situaciji prikazati položaj sa naznačenim međusobnim rastojanjem planiranog objekta od postojećih i planiranih hidrotehničkih instalacija.
- Projektom obavezno prikazati detalj vodomjernog šahta - vodoinstalaterski i građevinski, sa specifikacijom i pravim dimenzijama fazonskih komada i armatura da bi dokazali usvojene dimenzije, osnovu i presjek kao i njegovu lokaciju na situaciji.

2a Tehnički direktor,
Alvin Tombarević



Izvršni direktor,
Zoran Pajović





Crna Gora
Opština Bar
Sekretarijat za komunalne poslove i
saobraćaj

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 311 561
email: sekretariat.kps@bar.me
www.bar.me

Broj: UPI 14-341/23-212/2

Bar, 24.03.2023. godine

Za: SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

- OVDJE -

Predmet: Dostavljanje opštih saobraćajno – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije

Poštovani,

U prilogu akta vam dostavljamo opšte saobraćajno – tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih, poslovnih i turističkih objekata u zahvatu planske dokumentacije opštine Bar, za urbanističke parcele (lokacije) koje imaju omogućen ili planiran pristup sa opštinskog puta.

Za urbanističke parcele (lokacije) koje imaju omogućen ili planiran pristup sa državnih puteva (magistralni i regionalni putevi), prilikom izdavanja urbanističko – tehničkih uslova je obavezno pribavljanje saobraćajno – tehničkih uslova od organa državne uprave nadležnog za poslove saobraćaja.

S poštovanjem,

Samostalni savetnik III za saobraćaj,

Milan Andrijišević



Dostavljeno: Naslovu; a/a.

Kontakt tel.: 030/311-561

E-mail: sekretariat.kps@bar.me

Prilog: Rješenje – opšti saobraćajno – tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije, broj UPI 14-341/23-212 od 24.03.2023. godine





Broj: UPI 14-341/23- 212/1

Bar, 24.03.2023. godine

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, na osnovu člana 17 Zakona o putevima („Sl. list Crne Gore“, br. 82/20, 140/22), člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22, 04/23), člana 12 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima ne teritoriji opštine Bar („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 46/16), člana 12 Odluke o organizacije i načinu rada lokalne uprave („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 40/18, 60/22 i 005/23), d o n o s i:

R J E Š E N J E

Utvrđuju se opšti saobraćajno-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih, poslovnih i turističkih objekata u zahvatu planske dokumentacije Opštine Bar, i to:

1. Priključak UP na javnu saobraćajnicu projektovati u skladu sa planskim dokumentom;
2. Urbanistička parcela mora da ima jedan kolski ulaz/izlaz na javnu saobraćajnicu predviđenu planskim dokumentom;
3. Širinu priključka projektovati u zavisnosti od usvojenog mjerodavnog vozila;
4. Mjerodavno vozilo se definije na osnovu potrebe prilaznog puta, odnosno u zavisnosti od planiranog sadržaja na parceli;
5. Radijuse krivina pri ulasku/izlasku na UP dimenzionisati prema normativima za usvojeno mjerodavno vozilo;
6. Ukoliko je parceli omogućen pristup sa više saobraćajnica, isti je potrebno planirati sa saobraćajnice nižeg ranga;
7. Na priključku na put obezbijediti odgovarajuću preglednost za učesnike u saobraćaju;
8. Voditi računa o spoju prilaznog i javnog puta, za sami priključak koristiti materijale koji odgovaraju materijalima puta na koji se priključuje;
9. Uzdužne profile priključka prilagoditi terenu i okolnim objektima, uz obavezno postizanje poprečnih i podužnih nagiba potrebnih za odvođenje atmosferskih voda;
10. Parkiranje rješiti u okviru UP saglasno važećim normativima;
11. Parking mesta, u zavisnosti od načina parkiranja (podužno, koso, upravno), dimenzionisati u skladu sa važećim normativima;
12. Horizontalnu i vertikalnu signalizaciju na UP projektovati u zavisnosti od namjene parcele i očekivanog intenziteta saobraćaja;
13. Za svaku UP obavezno uraditi saobraćajno-tehničku dokumentaciju – fazu saobraćaja;
14. Saobraćajno-tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa važećim standardima, tehničkim uputstvima i normativima iz predmetne oblasti;
15. Ovi saobraćajno-tehnički uslovi su sastavni dio UT-uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih, poslovnih i turističkih objekata koji se nalaze u zahvatu planske dokumentacije Opštine Bar.



O b r a z l o ž e n j e

Članom 17 Zakona o putevima („Sl. list Crne Gore“, br. 82/20, 86/22) propisano je da organ uprave izdaje saobraćajno-tehničke uslove za priključenje na javni put, pri čemu predmetne uslove za opštinske puteve izdaje nadležni organ lokalne uprave.

Članom 12 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Bar („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 46/16) je propisano da organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje saobraćajno-tehničke uslove za priključenje na opštinski ili nekategorisani put.

Članom 12 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 040/18, 060/22, 005/23) je propisano da Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, pored ostalog, vrši poslove koji se odnose na izdavanje saobraćajno – tehničkih uslova za projektovanje priključaka na opštinski i nekategorisani put.

Članom 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22, 04/23) je propisano da uslove koje prema posebnim propisima izdaje organ za tehničke uslove, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana pribavlja Ministarstvo, odnosno nadležni organ lokalne samouprave. Shodno članu 5 stav 1 alineja 16, organ za tehničke uslove je, pored ostalih, organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja.

Imajući u vidu naprijed navedene propise, odlučeno je kao u dispozitivu Rješenja.

Rješenje je donijeto bez izjašnjenja stranke o rezultatima ispitnog postupka iz razloga jer je utvrđeno da se Rješenje donosi u korist stranke.

Upustvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bar u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se ulaže preko ovog organa i taksira se sa 3 € administrativne takse.



Dostavljeno: Sekretarijatu za urbanizam i prostorno planiranje; u spise; a/a.

Kontakt tel.: 030/311-561

E-mail: sekretariat.kps@bar.me



Crna Gora
O P Š T I N A B A R

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

Broj: 07-014/23-876/4
Bar, 17.12.2023. godine

IZVOD IZ DUP-A »ILINO«

Za trafostanicu NDTS 10/0,4 kV, br. 30 - Nova,
na katastarskoj parceli broj 4054/6 KO Novi Bar,
u zahvatu urbanističke parcele broj **UP 9, u zoni »K«.**



DUP ILINO




7

PLAN PARCELACIJE

razmjera:
R 1:1000

investitor: Skupština Opštine Bar

obrađivač:




Holding MONTENEGRO INŽENJERING - PODGORICA






Legenda


-  granica plana
-  zeljeznicka pruga i koridor
-  regulacija vodotoka rijeke Zeljeznice
-  urbanistica zona
-  urbanistica parcela
-  urbanisticke parcele namjenjene komunalnoj infrastrukturi
-  oznaka urbanisticke zone
-  oznaka urbanisticke parcele
-  postojeci objekti





K40 6590727.28 4663569.71
K41 6590737.27 4663556.75
K42 6590729.97 4663547.69
K43 6590734.22 4663547.55
K44 6590740.58 4663547.33
K45 6590748.99 4663546.46
K46 6590762.92 4663545.81
K47 6590779.36 4663543.95
K48 6590791.94 4663538.02
K49 6590799.61 4663539.19
K50 6590809.33 4663528.66
K51 6590808.39 4663519.69
K52 6590805.40 4663517.52
K53 6590799.15 4663527.20
K54 6590781.97 4663516.50
K55 6590786.36 4663505.74
K56 6590776.86 4663529.01
K57 6590775.33 4663532.76
K58 6590772.54 4663531.51
K59 6590783.33 4663504.19
K60 6590775.61 4663500.36





DUP ILINO




8

**PLAN
NIVELACIJE I REGULACIJE**

razmjera:
R 1:1000

investitor: Skupština Opštine Bar


obrađivač:




Holding MONTENEGRO INŽENJERING - PODGORICA



Legenda

-  granica plana
-  zeljeznička pruga i koridor
-  regulacija vodotoka rijeke Zeljeznice
-  urbanistica zona
-  urbanistica parcela
-  urbanisticke parcele namjenjene komunalnoj infrastrukturi
-  oznaka urbanisticke zone
-  oznaka urbanisticke parcele
-  postojeci objekti
-  gradjevinska linija
- 14.5→ Kote građevinskih linija



G400 6590661.66 4663462.79
G401 6590663.96 4663455.63
G402 6590717.14 4663480.39
G403 6590710.32 4663496.19
G404 6590719.67 4663500.59
G405 6590726.76 4663484.89
G406 6590778.93 4663505.78
G407 6590768.07 4663533.33
G408 6590777.20 4663537.43
G409 6590788.06 4663510.83
G410 6590806.37 4663522.55
G411 6590725.37 4663614.53
G412 6590717.76 4663614.99
G413 6590678.03 4663578.48
G414 6591008.98 4663571.54
G415 6590994.14 4663593.60
G416 6590994.90 4663609.75
G417 6590985.45 4663632.23
G418 6590884.50 4663551.13
G419 6590912.56 4663511.24
G420 6590927.89 4663524.74







DUP ILINO




9

PLAN
NAMJENE POVRSINA

razmjera:
R 1:1000

investitor: Skupština Opštine Bar

obrađivač:




Holding MONTENEGRO INŽENJERING - PODGORICA







Legenda

-  granica plana
-  zeljeznička pruga i koridor
-  regulacija vodotoka rijeke Zeljeznice
-  namjena stanovanje srednjih gustina
-  namjena stanovanje velikih gustina
-  namjena centralne funkcije
-  namjena turisticko stanovanje
-  namjena centralne funkcije -skola
-  oznake urbanisticke parcele
-  oznake urbanisticke zone









DUP ILINO




10

PLAN SAOBRACAJA

razmjera:
R 1:1000

investitor: Skupština Opštine Bar

obrađivač:



Holding MONTENEGRO INŽENJERING - PODGORICA



8

o1 6591170.25 4663098.34
 o2 6591106.81 4663196.55
 o3 6590990.92 4663338.92
 o4 6591174.75 4663451.09
 o5 6591223.95 4663463.96
 o6 6591353.94 4663538.95
 o7 6591314.30 4663322.91
 o8 6591373.46 4663360.65
 o9 6591433.35 4663298.73
 o10 6590821.38 4663523.71
 o11 6591026.61 4663711.88
 o12 6591106.41 4663670.58
 o13 6591025.57 4663780.22
 o14 6591271.90 4663623.52
 o15 6591011.89 4663850.60
 o16 6590722.28 4663631.05
 o17 6590548.20 4663808.33
 o18 6590377.67 4663556.86
 o19 6590478.97 4663428.13
 o20 6590533.49 4663473.60
 o21 6590626.10 4663550.84
 o22 6590658.78 4663443.65
 o23 6590718.26 4663327.38
 o24 6590700.43 4663173.72
 o25 6590778.16 4663224.58
 o26 6590906.87 4663287.12
 o27 6590981.15 4663194.11
 o28 6591027.88 4663123.88
 o29 6590848.86 4663135.68
 o30 6590729.46 4663125.19
 o31 6590609.86 4663094.18

T1 6591500.55 4663383.35
 T2 6591454.76 4663342.88
 T3 6591373.74 4663360.83
 T4 6591396.70 4663223.16
 T5 6591200.40 4663241.77
 T6 6591243.78 4663465.77
 T7 6591203.29 4663462.08
 T8 6591105.30 4663424.36
 T9 6591056.92 4663374.94
 T10 6591244.02 4663584.85
 T11 6591169.31 4663635.15
 T12 6591064.03 4663602.35
 T13 6591134.71 4663652.24
 T14 6591138.81 4663760.72
 T15 6591055.20 4663703.74
 T16 6590891.24 4663563.84
 T17 6590964.55 4663615.23
 T18 6591034.99 4663723.70
 T19 6590942.18 4663811.11
 T20 6590823.58 4663790.55
 T21 6590769.09 4663670.52
 T22 6590469.20 4663745.74
 T23 6590506.48 4663531.38
 T24 6590653.26 4663510.09
 T25 6590791.67 4663501.73
 T26 6590723.88 4663475.08
 T27 6590653.26 4663444.18
 T28 6590708.50 4663369.73
 T29 6590614.63 4663268.89
 T30 6590720.53 4663318.54
 T31 6590667.61 4663149.73
 T32 6590777.15 4663225.31
 T33 6590844.44 4663250.76
 T34 6590905.00 4663200.00
 T35 6590995.28 4663176.40

Legenda



granica plana




zeljeznička pruga i koridor



regulacija vodotoka rijeke Zeljeznice



urbanistica zona



urbanistica parcela




postojeci objekti





oznaka urbanisticke zone




urbanisticke parcele namjenjene komunalnoj infrastrukturi









DUP ILINO



11


PLAN OZELENJAVANJA



razmjera:
R 1:1000


investitor: Skupština Opštine Bar

obrađivač:



Holding MONTENEGRO INŽENJERING - PODGORICA





legenda:



granica plana



zelenilo kolektivnog stanovanja



zelenilo u oviru turističkog stanovanja



zelenilo u okviru centralnih funkcija



zelenilo u zoni obrazovanja



zelenilo duž vodotoka



Zelene površine manjih trgova, skverova i kružnih tokova





rijeka Železnica



linearno zelenilo







DUP ILINO



12


**PLAN
ELEKTROENERGETIKE**

razmjera:
R 1:1000




investitor: Skupština Opštine Bar

obrađivač:






Holding MONTENEGRO INŽENJERING - PODGORICA





Legenda

-  granica plana
-  zeljeznička pruga i koridor
-  regulacija vodotoka rijeke Zeljeznice
-  postojeci objekti
-  urbanistica zona
-  urbanistica parcela
-  urbanisticke parcele namjenjene komunalnoj infrastruktu
-  oznaka urbanisticke zone



TS 10 / 0,4 kV



PLANIRANA TS 10 / 0,4 kV

10 KV KABAL


10 KV KABAL PLANIRAN

10 KV KABAL IZMJESTEN

GRANICE ZONA NAPAJANJA







DUP ILINO




13 PLAN TELEKOMUNIKACIJA

razmjera:
R 1:1000


investitor: Skupština Opštine Bar

obrađivač:







Holding MONTENEGRO INŽENJERING - PODGORICA








Legenda

-  granica plana
-  zeljeznička pruga i koridor
-  regulacija vodotoka rijeke Zeljeznice
-  urbanistica zona
-  urbanistica parcela
-  urbanisticke parcele namjenjene komunalnoj infrastrukturi
-  oznaka urbanisticke zone
-  oznaka urbanisticke parcele
postojeci objekti
-  postojeći tk čvor RSS Ilino 1
-  postojeće tk okno
-  postojeća tk kanalizacija
-  postojeći spoljašnji tk izvod
-  postojeći unutrašnji tk izvod
-  planirano tk okno
-  planirana tk kanalizacija
- N.0.1,...150 broj planiranog tk okna
- 2,4xPVC broj PVC cijevi 110mm u planiranoj tk kanalizaciji










DUP ILINO



| | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------|
| 14 | PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE | razmjera: R 1:1000 |
|----|-----------------------------------|-----------------------|

investitor: Skupština Opštine Bar



obrađivač:



Holding MONTENEGRO INŽENJERING - PODGORICA



Legenda

-  granica plana
-  zeljeznička pruga i koridor
-  regulacija vodotoka rijeke Zeljeznice
-  urbanistica zona
-  urbanistica parcela
-  urbanisticke parcele namjenjene komunalnoj infrastrukturi
-  oznaka urbanisticke zone
-  oznaka urbanisticke parcele
-  postojeci objekti

-  Postojeća vodovodna mreža
-  Planirana vodovodna mreža
-  Protivpožarni hidrant
-  Postojeća fekalna kanalizacija
-  Planirana fekalna kanalizacija
-  Postojeća atmosferska kanalizacija
-  Planirana atmosferska kanalizacija

