

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	Crna Gora O P Š T I N A B A R Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje Broj: 07-332/25-680/3 Bar, 20.10.2025. godine	
2	Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje Opštine Bar, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine jedinicama lokalne samouprave (»Sl. list CG«, broj 12/24, 73/24 i 128/24), a u vezi sa članom 143 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25), DUP-a »Bušat« (»Sl. list CG – Opštinski propisi«, broj 25/11) i podnijetog zahtjeva Mehović Adema, iz Bara, izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	Za rekonstrukciju postojećeg objekta na urbanističkim parcelama/lokacijama broj 297 i 299, u zoni »B«, po DUP-u »Bušat«. Veći dio katastarske parcele broj 3120/1 KO Kunje, u Baru, ulazi u sastav predmetne urbanističke parcele UP 297, te veći dijelovi katastarskih parcela broj 3120/2 i 3120/3 i dio katastarske parcele broj 3120/1, sve KO Kunje, u Baru, ulaze u sastav predmetne urbanističke parcele UP 299. Napomena: Konačna lokacija urbanističke parcele (koja katastarska parcela ili više katastarskih parcela ili njihovi dijelovi i sa kojom površinom ulaze u sastav UP) će se odrediti u fazi izrade tehničke dokumentacije, a nakon izrade geodetskog elaborata (Elaborata parcelacije po planskom dokumentu) od strane ovlaštene geodetske organizacije koja posjeduje licencu. Elaborat mora biti ovjeren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Mehović Adem, iz Bara
6	POSTOJEĆE STANJE	
	U svemu prema Izvodu iz DUP-a »Bušat«, (grafički prilog »Analiza postojećeg stanja-oblici intervencije«), izdatom od strane ovog Sekretarijata, a koji čine sastavni dio ovih uslova. Napomena: Uvidom u plan utvrdilo se da na predmetnim urbanističkim parcelama postoji	

izgrađen objekat. Prije izvođenja bilo kakvih promjena u prostoru, potrebno je da, ukoliko na određenoj lokaciji postoji objekat, **isti bude legalan**.

Postojeći objekti

U zoni Izmjena i dopuna DUP-a, po planiranim intervencijama predviđena je dogradnja i nadgradnja postojećih objekata uz ispunjavanje propisanih uslova.

Obzirom da se radi o specifičnom načinu tradicionalnog korišćenja prostora, u predmetnoj zoni postoje slučajevi da se na jednoj kat. parceli nalazi pored osnovnog objekta, koji je u funkciji stanovanja, jedan ili više pratećih objekata sa različitim namjenom. Karakteristično je da se ovi objekti nalaze, u nekim slučajevima, na uličnoj strani, ispred ulaza u osnovni objekat, ili u dvorišnom dijelu parcele. Iz tog razloga predmetni objekti koji su najčešće prizemni imaju različitu namjenu (pomoćni: ostave ili garaže, stambeni i poslovni).

Obzirom da za svaki od ovih objekata nije bilo moguće formirati urbanističku parcelu, uz obezbjeđivanje površine i oblika koji omogućava njenu izgradnju i korišćenje i pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta, na urbanističkoj parceli može egzistirati više objekata i to: osnovni objekat i jedan ili više pratećih objekata, prema Planom datim smjernicama, koje se mogu pojedinačno primjenjivati na rekonstrukciju osnovnog i rekonstrukciju pratećih objekata.

Planski uslovi za izdavanje odobrenja za postojeće objekte:

- Objekti koji ispunjavaju uslove prema datim planskim parametrima (tabela planski parametri) – rekonstrukcija u smislu dogradnje/nadgradnje.
- Objekti koji su prekoračili max. indekse (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, max. spratnost za koje su ispunjeni uslovi parkiranja, i nisu prešli definisanu građevinsku liniju prema susjednim objektima – rekonstrukcija u postojećem gabaritu.
- Objekti koji su prekoračili max. indekse (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, max. spratnost za koje su ispunjeni uslovi parkiranja, definisanu građevinsku liniju prema susjednim objektima – rekonstrukcija u postojećem gabaritu, uz obaveznu saglasnost vlasnika susjedne urbanističke parcele.
- Za UP sa postojećim objektima koji ispunjavaju prethodno navedene uslove ali nemaju prostorne mogućnosti za obezbjeđivanje dovoljnog broja parking mjesta u okviru iste, potrebno je u okviru zone propisati uslove za nedostajući broj parking mjesta u skladu sa Opštinskim propisima iz ove oblasti.
- Objekti koji su svojim gabaritom prekoračili regulacionu liniju planiranih saobraćajnica su planirani za uklanjanje.

Osnovni objekat na urbanističkoj parceli

Da bi se na pravilan način oblikovno i funkcionalno usaglasile intervencije na postojećim objektima potrebno je prilikom definisanja dogradnje i nadgradnje ispuniti sljedeće uslove:

- Namjena objekata je data u grafičkom prilogu.
- Povećanje vertikalnog gabarita moguće je do spratnosti date u tabelarnom prikazu.
- Kada je postojeći indeks zauzetosti veći od Planom zadatog, nije dozvoljena dogradnja, a dozvoljava se nadgradnja objekta, uz uslov da se ispoštuje maksimalna spratnost i zadati indeks izgrađenosti u tabeli "Planski parametri".

Građevinska linija planiranih dogradnji ne može biti na manjem odstojanju od 2m od susjedne parcele.

Dogradnja i nadgradnja moguća je uz prethodnu statičku analizu konstruktivnog sistema koja će usloviti primjenu konstruktivnog sistema i materijala koji treba da budu kvalitetni i u skladu sa ambijentom. Svi ovi elementi biće provjereni kroz izradu odgovarajuće tehničke dokumentacije.

Formiranje otvora na izgrađenom objektu prema susjednim parcelama moguće je pod

uslovom da je udaljenost objekta od granice parcele minimum **2,0 m**.
 Kotu prizemlja dogradnje vezati za kotu prizemlja postojećeg objekta.
 U slučaju kada je postojeći objekat dotrajavao, ili kada se Investitor odluči, objekat se može srušiti po prethodno pribavljenom odobrenju od nadležnog organa i na parceli sagraditi novi prema smjernicama ovog Plana za izgradnju planiranih objekata.
 U tom slučaju daje se mogućnost izgradnje podruma i suterena u zavisnosti od konfiguracije terena.
 Gabarit podzemne garaže može biti veći od gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga tehnička ograničenja kojima bi se ugrozila bezbjednost susjednih objekata.
 Dati urbanistički parametri vezano za gabarite objekata bliže se utvrđuju u skladu sa ispunjenim ostalim urbanističko-tehničkim uslovima datim za predmetnu lokaciju, **stim što minimalni kapaciteti moraju biti jedna prostorna oblikovna funkcionalna cjelina, a maksimalni u skladu sa datim urbanističkim parametrima.**
 Za parcele na kojima se objekti ruše i grade novi i udruživanjem formiraju veće urbanističke parcele, važe parametri (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti) za nove objekte.

Prateći objekat na urbanističkoj parceli
 Prateći objekti mogu se rekonstruisati u postojećem horizontalnom i vertikalnom gabaritu bez mogućnosti nadgradnje i dogradnje.
 Za prateće objekte po zahtjevu Investitora može se odobriti korišćenje u poslovne svrhe.

Napomena: Prethodne smjernice za prateće objekte odnose se na objekte koji su knjiženi u katastarskom operatu. Prilikom izdavanja urbanističko-tehničkih uslova primijenije se propisi vezani odnos prema susjedima. Površina pratećeg objekta zajedno sa površinom osnovnog objekta ne smije biti veća od maksimalne BGP date u tabeli.

U slučaju kada je postojeći objekat dotrajavao, ili kada Investitor odluči da ga ruši, objekat se može srušiti i na parceli izgraditi novi, prema uslovima i smjernicama ovog Plana za izgradnju Planiranih objekata.

Za parcele na kojima se objekti ruše i grade novi i udruživanjem formiraju veće urbanističke parcele, važe parametri (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti) za nove objekte.

Shodno članu 69 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25), vlasnik objekta može da ukloni objekat na osnovu prijave koja se podnosi građevinskom inspektor. U tom slučaju, vlasnik je dužan da priloži dokaz o svojini nad objektom i projekat o uklanjanju.

7 PLANIRANO STANJE

7.1. Namjena parcele odnosno lokacije

Turističko stanovanje

7.2. Pravila parcelacije

Predmetne urbanističke parcele su grafički i geodetski definisane koordinatama prelomnih tačaka, datim u grafičkom prilogu »Koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela«.

Smjernicama za realizaciju Plana predviđeno je sledeće:

	<i>U slučajevima kada granica urbanističke parcele neznatno odstupa od granice katastarske parcele organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora, može izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa katastarskim stanjem (ovo se odnosi posebno na lokacije koje se nalaze u sjevernom dijelu plana, gdje je došlo do odstupanja prilikom ažuriranja Geodetske podloge).</i> <i>Urbanističke parcele date u grafičkim prilogima mogu se udruživati ukoliko je to zahtjev investitora.</i> <i>Ukoliko se određuje lokacija na dijelu urbanističke parcele za izgradnju, rekonstrukciju ili izvođenje drugih radova kojima se vrše promjene u prostoru njena površina ne može biti manja od 400 m².</i>
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	Utvrđene su u svemu prema Izvodu iz DUP-a »Bušat«, izdatom od strane ovog Sekretarijata, a koji čine sastavni dio ovih uslova. Građevinske linije planiranih objekata date su kao linije do kojih se može graditi, i definisane su u odnosu na osovinu saobraćajnica, što omogućava očitavanje neophodnih elemenata za prenošenje na teren. Udaljenost objekta od granice susjedne parcele je minimum 2,0m. Kod užih urbanističkih parcela objekti se mogu graditi i kao uzidani, samostalno, uz saglasnost susjeda i uz uslov da se na kontaktnim stranama ne mogu formirati otvori. Izuzetno, građevinska linija ispod površine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, može biti do minimum 1,5m od granice urbanističke parcele. Granica urbanističke parcele prema saobraćajnicama - granica trotoara - predstavlja granicu regulacione linije. Regulacija ukupnog zahvata plana počiva na saobraćajnim rješenjima, koordinatama i drugim podacima koji omogućavaju tačnost prenošenja na teren.
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju planiranje, projektovanje i izvođenje objekata i građevinskih radova, u skladu sa standartima MEST EN 1998-1 i nacionalnim standardom MEST EN 1998-1/NA, kako bi se obezbijedili da su: ljudski životi zaštićeni, oštećenja ograničena, objekti od značaja za civilnu zaštitu ostanu u upotrebljivom stanju. Da bi se obezbijedila stabilnost objekta, kao i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika obavezno je: 1. U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (»Službeni list RCG«, broj 28/93, 27/94 i 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekata geoloških istraživanja (»Službeni list RCG«, broj 68/23) izraditi Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla, kojim se detaljno utvrđuju geološke, seizmološke i seizmotektonske karakteristike lokacije, seizmičke karakteristike geološkog modela lokacije, proračun dinamičkog odziva geološkog modela tla lokacije za seizmičku pobudu, amplitudno – frekventne karakteristike seizmočkog odziva, projektne seizmičke parametre za analizu konstrukcije po eurokodu MEST EN 1998/1NA, kao i drugi podaci neophodni za seizmičku sigurnost objekta. 2. U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (»Službeni list RCG«, broj 28/93, 27/94 i 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekata geoloških istraživanja (»Službeni list RCG«, broj 68/23) izraditi Elaborat o inženjersko - geološkim karakteristikama tla, kojim

	se detaljno određuju geomehaničke karakteristike tla, nivo podzemnih voda i drugi geomehanički podaci od značaja za sigurnost objekta i diferencijalno slijeganje tla. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Sl. list Crne Gore«, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23), smjernicama iz „Nacionalne strategije za vanredne situacije“ koja predstavlja osnovni strateški dokument iz ove oblasti, Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Sl. list CG«, br. 79/04), Zakonom o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Sl. list Crne Gore«, br. 26/10 i 48/15) i Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (»Sl. list Crne Gore«, br. 34/14). Gradilište organizovati tako da se ne remeti život i rad u susjednim objektima. Investitor i izvođač su obavezni da preduzmu sve zakonom predviđene mjere obezbjeđenja i organizacije gradilišta. Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštnim mjerama omogućiti odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja, te javne površine koristiti samo uz prethodno pribavljene potrebne saglasnosti. Na mjestima gdje je izvršeno isjecanje regulisanih površina, iste dovesti u prvobitno stanje. Projektovanjem objekata obezbjediti njihovu stabilnost na seizmičke uticaje prema karti mikrosezmičke rejonizacije Bara i prema važećim zakonskim propisima. Proračune za objekat raditi na IX (deveti) stepen seizmičkog intenziteta po MCS.
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Poštovati Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu (»Sl. list CG«, br. 75/18), Zakon o životnoj sredini (»Sl. list CG«, br. 52/16 i 73/19), Zakon o zaštiti prirode (»Sl. list CG«, br. 54/16), Uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu (»Sl. list RCG«, br. 20/07, »Sl. list CG«, br. 47/13, 53/14 i 37/18) kao i podzakonske akte koji proizilaze iz zakona.
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	Obradu i uređenje površina zahvaćenih planom, vršiti u skladu sa rješenjem detaljnog urbanističkog plana, a prema posebno urađenim projektima uređenja predmetne lokacije. Urbanističke parcele urediti u duhu tradicionalnog korišćenja prostora: popločavanjem pješačkih površina, ozelenjavanjem – zatravljivanjem i sadnjom autohtonih biljnih vrsta kao i vrste mediteranskog podneblja. Pješačke komunikacije su predviđene da budu popločane kvalitetnim prirodnim materijalima i opremljene odgovarajućom urbanom opremom, kandelabrima, klupama za sjedenje, korpama za otpatke i sl. Rasvjetu prostora kolskih i pješačkih komunikacija treba izvesti pažljivo odabranim rasvjetnim tijelima, sa dovoljnim osvjetljajem za potrebe normalne funkcije prostora. Ogradu oko urbanističke parcele postaviti po obodu iste na račun vlasničke parcele. Ogradu na granici između dvije urbanističke parcele moguće je postaviti po osovini uz saglasnost susjeda. Nove ograde za stambene objekte se mogu postaviti do visine od 1,50 m. Ograde mogu biti od biljnog materijala (žive ograde) ili od čvrstog materijala (kamen, metal) u kombinaciji sa odgovarajućom vegetacijom. <u>Zelenilo za turizam</u> Planirana je izgradnja turističkih objekata sa visokim stepenom ozelenjenosti, sa slobodnim i zelenim površinama luksuzne obrade. Normativi za ove površine iznose 60

m² po ležaju za objekte sa 3 * do 100 m² po ležaju za objekte sa 5*.

Kompozicijom zasada, izborom vrsta, koloritskim efektima i organizacijom prostora formirati prijatne ambijente za boravak gostiju. Naglasak dati dekorativno-rekreativnoj funkciji zelenila, a pejzažnim uređenjem očuvati karakteristike prirodne slike područja. Koristiti pejzažno-arhitektonska rješenja koja se naslanjaju na iskustva i forme tradicionalnog uređenja i istovremeno predstavljaju znak savremenog doba kako u formi tako i u izboru biljaka, materijalima i pratećim sadržajima (bazeni, sportski tereni). Kod planiranja i razmještanja turističkih objekata i sadržaja voditi računa o uslovima koje diktira postojeća vegetacija, kako autohtona tako i tradicionalno kultivisana (masline).

Smjernice za uređenje:

- zelenilo treba da bude reprezentativno, za okosnicu rješenja koristiti autohtone vrste kao i vrste mediteranskog podneblja
- sadnju vršiti u grupama i u vidu solitera u kombinaciji sa parternim grupacijama
- za zasjenu koristiti pergole sa dekorativnim puzavicama (fasade, terase objekata i ravne krovne površine)
- preporučuje se izgradnja "zelenih krovova"
- objekte parterne arhitekture projektovati u skladu sa principima arhitektonskog naslijeđa, sa autentičnim (kamen) i tehnički prilagođenim modernim materijalima. Izbor materijala i kompozicija zastora treba da budu reprezentativni
- planirati bazene, terase, trgove, prostor za igru djece, pješačke staze
- ograde mogu biti od biljnog materijala (žive ograde) ili od čvrstog materijala (kamen, metal) u kombinaciji sa odgovarajućom vegetacijom
- obodnim masivima zelenila obezbijediti povezivanje sa kontaktnim zelenim površinama
- maksimalno očuvati postojeće kvalitetno i funkcionalno zelenilo. Ukoliko nije moguće izbjeći uklanjanje pojedinih vitalnih stabala, izvršiti njihovo presađivanje na slobodne površine parcela
- očuvati prirodnu konfiguraciju terena, usjeke raditi samo u izuzetnim slučajevima i tada ih podzidati kamenom ili zasaditi odgovarajućim biljkama koje će pokriti nastale "ožiljke" u prostoru
- predvidjeti sadnju školovanih sadnica drveća min. visine 3,5 m
- formirati kvalitetne travnjake otporne na sušu
- duž parking prostora formirati drvorede u skladu sa smjernicama datim za ovu kategoriju zelenila
- mobilijar prilagoditi mediteranskom ambijentu, planiranim sadržajima i ekskluzivnosti objekta
- projektovati hidrantsku mrežu za zalivanje.

Obavezna je prethodna valorizacija postojećeg zelenog fonda. Postojeće i planirano zelenilo mora biti prikazano u tehničkoj dokumentaciji u okviru uređenja parcela.

11

USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

Ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na nalazište ili nalaze za koje se može pretpostaviti da mogu imati arheološko značenje, prema članu 87. Zakona o zaštiti kulturnih dobara (Sl. list CG, br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19 i 84/24), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je da prekine radove, obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica, sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica, odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi za zaštitu

	kulturnih dobara, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije i saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti (»Službeni list CG«, br. 48/13 i 44/15).
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
	U svemu prema izvodu iz DUP-a »Bušat«. Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća.
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	<u>Elektroenergetska infrastruktura:</u> Upućuje se investitor da pri izradi tehničke dokumentacije (idejni projekat ili glavni projekat) mora poštovati Tehničke preporuke EPCG i to: • Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje); • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta; • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja; • Tehnička preporuka TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS- EPCG 10/04 kV. Tehničke preporuke dostupne su na sajtu EPCG. Investitor je obavezan da od Elektrodistribucije Bar pribavi potvrdu o ometanju/neometanju elektroenergetskih instalacija na urbanističkoj parceli/lokaciji.
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanizacionu infrastrukturu

Hidrotehnička infrastruktura: Investitor je obavezan da o svom trošku projektuje i izgradi minimum hidrotehničku infrastrukturu, potrebnu za neometano funkcionisanje objekta, ukoliko ne postoji mogućnost priključenja (zbog nedostatka iste), a do izgradnje Planom planiranih infrastrukturnih objekata. Kao pivremeno rješenje projektovati cistijernu za vodu i vodonepropusnu septičku jamu ili ekološki bioprečistivač, shodno sledećim uslovima:

I. Otpadne vode iz objekta, potrebno je tretirati ekološkim bioprečistačima adekvatnog kapaciteta, zavisno od proračuna količine otpadne vode ako je specifična potrošnja vode 140 l/stanovnik/dan; Kvalitet otpadne vode koji se ispušta u recipijent treba da je u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda («Sl. list CG», br. 45/08 i 9/10); Proizvođač uređaja mora da posjeduje sertifikat o kvalitetu otpadne vode koja izlazi iz uređaja i da su dopuštene koncentracije opasnih i štetnih materija u otpadnim vodama koje se smiju ispuštati u skladu sa Pravilnikom;

II. Zapreminu septičke jame odrediti srazmjerno veličini objekta, tj. proračunu količine otpadne vode ako je specifična potrošnja vode 140 l/stanovnik/dan; Zavisno proračunu i dnevnom kapacitetu predvidjeti jednokomornu, dvokomornu ili trokomornu septičku jamu; Zidove i dno jame uraditi nabijenim betonom; Unutrašnju stranu zida omalterisati cementnim malterom do crnog sjaja, kakobi se onemogućilo isticanje tečnosti u teren; Postaviti ventilacione glave za odvođenje gasova, koji mogu biti ekspozivni; Septičku jamu pokriti betonsko-armiranom pločom, sa propisanim otvorom i poklopcem za crpljenje; Jamu locirati tako, da je minimalno 3 m udaljena od objekta; Obezbijediti nepropustljivost septičke jame, jer se desava da uslijed nesavjesnog rada, jame propuštaju nečistu tečnost i dolazi do zagađenja podzemnih voda.

17.3. Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu

U svemu prema izvodu iz DUP-a »Bušat«.

17.4. Ostali infrastrukturni uslovi


Elektronska komunikacija: Upućuje se investitor da, pri izradi tehničke dokumentacije iz oblasti elektronskih komunikacija, mora poštovati sledeće pravilnike:

- Zakon o elektronskim komunikacijama («Sl. list CG», br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su donešeni na osnovu njega;
- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata («Sl. list CG», br. 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata;
- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima («Sl. list CG», br. 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;
- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i

	povezane opreme, koji propisuju uslovi za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori; • Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, (»Sl. list CG«, br. 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje razpoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi. Obaveza je investitora da poštuje propise koji se odnose na zaštitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore" broj: 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega. U tom smislu posebno ističemo članove 43 i 44 citiranog Zakona o elektronskim komunikacijama. Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/. Podaci o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture, koje je potrebno zaštititi, mogu se naći na internet stranici Agencije i preko portala http://geoportal.ekip.me/, preko kojeg sve zainteresovane strane mogu da zatraže i otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture. Uputstvo za registraciju korisnika je dato na navedenom linku.	
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	
	U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (»Službeni list RCG«, broj 28/93, 27/94 i 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekata geoloških istraživanja (»Službeni list RCG«, broj 68/23) izraditi: 1. Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla, kojim se detaljno utvrđuju geološke, seizmološke i seizmotektonske karakteristike lokacije, seizmičke karakteristike geološkog modela lokacije, proračun dinamičkog odziva geološkog modela tla lokacije za seizmičku pobudu, amplitudno – frekventne karakteristike seizmočkog odziva, projektne seizmečke parametre za analizu konstrukcije po eurokodu MEST EN 1998/1NA, kao i drugi podaci neophodni za seizmičku sigurnost objekta. 2. Elaborat o inženjersko - geološkim karakteristikama tla, kojim se detaljno određuju geomehaničke karakteristike tla, nivo podzemnih voda i drugi geomehanički podaci od značaja za sigurnost objekta i diferencijalno slijeganje tla.	
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	UP 297 i UP 299, zona »B«
	Površina urbanističke parcele	UP 297 218,00m ² UP 299 287,00m ²

Maksimalni indeks zauzetosti	0,4 Planirano Stanje UP 297 Max. pov. prizemlja UP 297 101,00m² Postojeće stanje UP 297 Površina prizemlja UP 297 101,00m² Planirano Stanje UP 299 Max. površina prizemlja UP 299 131,00m² Postojeće stanje UP 299 Površina prizemlja UP 299 131,00m²
Maksimalni indeks izgrađenosti	max.1,6
Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	Postojeće stanje UP 297 Max. BGP UP 297 101,00m² Planirano stanje UP 297 Max. BGP UP 297 348,80m² Postojeće stanje UP 299 Max. BGP UP 299 262,00m² Planirano stanje UP 299 Max. BGP UP 299 459,20m²
Maksimalna spratnost objekata	Postojeće stanje UP 297 Maksimalna spratnost UP 297 S+P (suteran plus prizemlje) Planirano stanje UP 297 Max. Spratnost UP 297 P+3 (prizemlje plus tri sprata) Postojeće stanje UP 299 Maksimalna spratnost UP 299 S+P+Pk (suteran plus prizemlje plus podkrovlje) Planirano stanje UP 299 Max. Spratnost UP 299 P+3 (prizemlje plus tri sprata) Max. spratnost četiri nadzemne etaže. Daje se mogućnost izgradnje podruma i suterena u zavisnosti od konfiguracije terena.
Maksimalna visinska kota objekta	Kote prizemlja novih objekata treba odrediti na osnovu nivelacije saobraćajne mreže, pri čemu je potrebno voditi računa da se oborinske vode razlivaju od objekta prema okolnim ulicama. Kota prizemlja dozvoljena je do 1, 00 m od kote terena.
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	U svemu prema izvodu iz DUP-u »Bušat«. Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na

	otvorenom parking prostoru u okviru sopstvene urbanističke parcele u funkciji planiranih namjena, shodno normativima datim u slijedećoj tabeli: Namjena objekta - Potreban broj parking mjesta - Stanovanje 1-1,2 PM / stanu - Poslovanje 10PM na 1000m² - Obrazovanje (0.25-0.35) PM / zaposlenom - Trgovina ... 20-40 PM / 1000m² korisne površine - Uprava, pošta, banka i slično 20-30 PM / 1000m² korisne površine - Hoteli 50 PM / 100 soba - Ugostiteljstvo 25-30 PM / 1000m² korisne površine - Sportski objekti 0.30 PM / gledaocu - Bolnica, dom zdravlja, ambulanta, apoteka 25 PM / 1000m² korisne površine Uslov za izgradnju objekta je obezbjeđivanje potrebnog broja parking mjesta. Parkiranje može biti površinsko na parceli ili smješteno ispod površine zemlje. Prilikom projektovanja garaža potrebno je iskoristiti konfiguraciju terena, pa se planom ostavlja mogućnost garažiranja u više podzemnih etaža. Vezu garaža sa pristupnim saobraćajnicama je moguće ostvariti rampama max. nagiba 12%, odnosno 15% ukoliko su natkrivene. Usled nedostatka prostora za organizovanje rampi na parceli, vezu je moguće ostvariti i garažnim liftom. Garažni lift je teretni lift koji služi za spuštanje automobila zajedno sa vozačem sa ulaznog nivoa na nivo garaže namjenjen za parkiranje. Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se pravilnika o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija. Ako se podrumaska etaža koristi za parkiranje građevinska linija GL može biti do min. 1,50 m od granice parcele.
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	Arhitektonske volumene objekata potrebno je pažljivo projektovati sa ciljem postizanja homogene slike naselja i grada. U oblikovnom smislu objekat treba da bude uklopljen u ambijent, sa savremenim arhitektonskim rješenjima. U projektovanju objekta koristiti savremene materijale i likovne izraze. Fasade objekata kao i krovne pokrivače predvidjeti od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugraditi. Kolorit objekata uskladiti sa njihovom funkcijom, okolinom, građevinskim naslijeđem i klimatskim uslovima.

		Za sve stambene i stambeno poslovne objekte se planiraju krovovi po izboru projektanta, a u skladu sa postojećom arhitekturom i kulturnim nasledjem, sa mogućnošću primjenjivanja i ravnih krovova.
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se Zakona o efikasnom korišćenju energije (»Službeni list CG«, br. 57/14, 03/15) Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje, te implementacijom mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.
21	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta, urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi.	
22	OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Samostalna savjetnica I, Arh. Sabaheta Divanović, dipl.ing.
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Arh. Sabaheta Divanović, dipl.ing.
24		potpis ovlašćenog službenog lica 
25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi d.o.o. »Vodovod i kanalizacija« - Bar - Saobraćajno - tehnički uslovi Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bar - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	Napomena: U predmetnom zahtjevu nije precizirana namjena objekta. Ukoliko planirani objekat, u odnosu na svoju namjenu, spada u poslove iz nadležnosti Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine (složeni inženjerski objekti, zgrade bruto građevinske površine 3000 m ² i više, hoteli, turistička naselja sa najmanje četiri ili pet zvjezdica i turističke rizorte, objekte za koje se obavezno raspisuje javni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja, trg, skver, šetalište i gradski park), iz člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine jedinicama lokalne samouprave (»Sl. list CG«, broj 12/24, 73/24 i 128/24), izdavanje UTU je iz nadležnosti citiranog Ministarstva.



Crna Gora
O P Š T I N A B A R

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

Broj: 07-332/25-680/3
Bar, 20.10.2025.godine

IZVOD IZ DUP-a »BUŠAT«

ZA URBANISTIČKE PARCELE UP279 I UP299, U ZONI »B«.


Ovjerava:
Samostalna savjetnica I,



Arh. Sabaheta Divanović, dipl. ing.

LEGENDA:
DOSNIMLJENI OBJEKTI

	STAMBENA ZGRADA
	POMOČNI OBJEKAT
	TEMELJI
	BISTIJERNA - Cistijerna za vodu
	TERASA UZ OBJEKAT



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT - BAR

LEGENDA

	granica zahvata
	koordinate granice zahvata
	granica zone
	oznaka zona
	brojevi postojecih objekata
	spratnost postojećeg objekta
	ruši se
	maslinjaci
	more

investitor

Opština Bar

obradivač


Republički zavod za urbanizam i projektovanje
AD Podgorica

**ANALIZA POSTOJEĆEG
STANJA- OBLICI**




plan, jul 2011.





LEGENDA:
DOSNIMLJENI OBJEKTI

	STAMBENA ZGRADA
	POMOĆNI OBJEKAT
	TEMELJI
	BISTIJERNA – Cistijerna za vodu
	TERASA UZ OBJEKAT



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT - BAR

LEGENDA

	granica zahvata		zaštitne šume
	granica zone		pejzažno uređenje
	oznaka zona		maslinjaci
	granica urbanističke parcele		
	oznaka urbanističke parcele (sa postojećim objektima)		
	oznaka urbanističke parcele (novoplanirani)		
	površine za stanovanje male gustine (IZ=0,4; II=1,6; max.spratnost 4 nadzemne etaže)		
	površine za stanovanje srednje gustine (IZ=0,4; II=1,8; max.spratnost 5 nadzemnih etaža)		
	površine za turističko stanovanje(IZ=0,4; II=1,6; max.spratnost 4 nadzemne etaže)		
	površine za turizam		
	površine za centralne djelatnosti(IZ=0,5; II=2,0; max.spratnost 7 nadzemnih etaža)		
	garaža		
	potok		
	more		

investitor

Opština Bar

obradjivač

Republički zavod za urbanizam i projektovanje
AD Podgorica

PLANIRANA NAMJENA
POVRŠINA

plan, jul 2011





LEGENDA:
DOSNIMLJENI OBJEKTI



STAMBENA ZGRADA



POMOĆNI OBJEKAT




TEMELJI



BISTIJERNA – Cistijerna za vodu



TERASA UZ OBJEKAT



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN

BUŠAT - BAR

LEGENDA



granica zahvata



granica zone



oznaka zona



granica urbanističke parcele



gradjevinska linija



oznaka urbanističke parcele (sa postojećim objektima)



oznaka urbanističke parcele (novoplanirani)



kolско pješačke površine



zelenilo



maslinjaci



potok



more

investitor

Opština Bar

obradjivač


Republički zavod za urbanizam i projektovanje
AD Podgorica

PARCELACIJA I REGULACIJA



plan, jul 2011.





LEGENDA:
DOSNIMLJENI OBJEKTI


STAMBENA ZGRADA

POMOĆNI OBJEKAT

TEMELJI

BISTIJERNA – Cistijerna za vodu

TERASA UZ OBJEKAT



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN

BUŠAT - BAR

LEGENDA



granica zahvata



1,2,3.. koordinate prelomnih tačaka parcela



granica zone



oznaka zona



granica urbanističke parcele



UP 1 oznaka urbanističke parcele (sa postojećim objektima)



UP 1 oznaka urbanističke parcele (novoplanirani)

investitor

Opština Bar

obradjivač

Republički zavod za urbanizam i projektovanje

AD Podgorica

**KOORDINATE PRELOMNIH
TAČAKA URBANISTIČKIH**




plan, jul 2011.



1941	6595935.63	4652307.57
1942	6595930.33	4652315.43
1943	6595926.19	4652323.62
1946	6595916.30	4652316.88
1947	6595925.11	4652300.85
1948	6595924.06	4652300.18
1951	6595912.75	4652292.20
1952	6595902.94	4652307.79






DETALJNI URBANISTIČKI PLAN

BUŠAT - BAR

LEGENDA



granica zahvata



granica urbanističke parcele




planirane saobraćajnice



osovine saobraćajnica




trotoari



+58.61

nivelacija saobraćajnica



denivelisano ukrštanje sa magistralnim putem



ukrštanje u nivou sa magistralnim putem



kolsko pješačke površine



pješačke pasarele

investitor

Opština Bar

obradjivač

**Republički zavod za urbanizam i projektovanje
AD Podgorica**


SAOBRAĆAJ

predlog, jul 2011.




POPREČNI PRESJECI SAOBRAĆAJNICA


Magistrala M.2.4




presjek 1 - 1




presjek 2 - 2




presjek 3 - 3




presjek 4 - 4




presjek 4a - 4a




presjek 5 - 5



presjek 5a - 5a






DETALJNI URBANISTIČKI PLAN

BUŠAT - BAR

LEGENDA



granica zahvata



granica zone



oznaka zona



10kV postojeći kabal



10kV postojeći kabal koji se ukida



dio DV 10kV koji se zadržava



dio DV 10kV koji se demontira



trasa planiranog 10kV kabl ovim DUP-om



10kV kabal - planiran drugim planskim dokumentima



postojeća trafostanica 10 / 0,4 kV koja se zadržava



postojeća trafostanica 10 / 0,4 kV koje se demontira



planirana trafostanica 10 / 0,4 kV

investitor

Opština Bar


obradjivač

Republički zavod za urbanizam i projektovanje

AD Podgorica

ELEKTROENERGETIKA

planirano stanje



predlog, jul 2011.



ek Čantov

LEGENDA:

DOSNIMLJENI OBJEKTI



STAMBENA ZGRADA



POMOĆNI OBJEKAT




TEMELJI



BISTIJERNA – Cistijerna za vodu



TERASA UZ OBJEKAT



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT - BAR

LEGENDA



granica zahvata



granica zone



oznaka zona



granica urbanističke parcele



oznaka urbanističke parcele (sa postojećim objektima)



oznaka urbanističke parcele (novoplanirani)



maslinjaci



planirana TK infrastruktura

investitor

Opština Bar

obradjivač


Republički zavod za urbanizam i projektovanje

AD Podgorica

TK INFRASTRUKTURA


plan, jul 2011.





LEGENDA:
DOSNIMLJENI OBJEKTI

	STAMBENA ZGRADA
	POMOĆNI OBJEKAT
	TEMELJI
	BISTIJEKNA – Cistijerna za vodu
	TERASA UZ OBJEKAT



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN

BUŠAT - BAR

LEGENDA

	granica zahvata
	granica zone
	trasa Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje
	planirani vodovod - I. visinska zona
	planirani vodovod - II. i III. visinska zona
	planirani ulični protivpožarni hidrant
	planirana fekalna kanalizacija - gravitacioni cjevovod
	planirana fekalna kanalizacija - potisni cjevovod
	planirana atmosferska kanalizacija
	površinski vodotok

investitor

Opština Bar


obradjivač

Republički zavod za urbanizam i projektovanje
AD Podgorica

HIDROTEHNIČKA
INFRASTRUKTURA

plan, jul 2011.





LEGENDA:
DOSNIMLJENI OBJEKTI

STAMBENA ZGRADA

POMOĆNI OBJEKAT




TEMELJI



BISTIJERNA – Čistijerna za vodu

TERASA UZ OBJEKAT



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT - BAR

LEGENDA



granica zahvata



granica zone



oznaka zona



granica urbanističke parcele



oznaka urbanističke parcele (sa postojećim objektima)



oznaka urbanističke parcele (novoplanirani)



gradjevinska linija



zelenilo uz saobraćajnice



park



zelenilo za turizam



zelenilo poslovno-stambenih objekata



zelenilo individualnih stambenih objekata



zelenilo infrastrukture - garaža



zaštitni pojasevi



poljoprivredne površine - maslinjaci

investitor

Opština Bar


obradjivač

Republički zavod za urbanizam i projektovanje
AD Podgorica

plan, jul 2011.

PEJZAŽNO UREĐENJE





TEHNIČKI USLOVI

Za izradu projektne dokumentacije za priključenje na hidrotehničku infrastrukturu

a) Opšti dio

Vodovod:

- o Za registrovanje utroška vode cijelog objekta potrebno je ugraditi vodomjer u šahti u skladu sa tehničkim propisima. Šaht treba da bude lociran u posjedu investitora, 1m od ivice parcele gledajući iz pravca mjesta priključenja na ulični cjevovod. Predvidjeti posebno mjerenje potrošnje vode za stambeni i poslovni dio objekta.
- o Mjerenje isporučenih količina vode u objektima koji će se graditi ili postavljati na teritoriji Opštine Bar će se vršiti sledećim vodomjerima:
 - a) U objektima za individualno stanovanje – višestambenim vodomjerima sa mokrim ili suvim mehanizmom klase tačnosti »C« ili više i pripremom za daljinsko očitavanje putem radio veze.
 - b) U objektima za kolektivno stanovanje – višestambenim vodomjerom sa mokrim ili suvim mehanizmom klase tačnosti »C« ili više i sistemom za daljinsko očitavanje putem radio veze.
 - c) U objektima za obavljanje djelatnosti ili za smještaj sa profilom priključka na javni vodovod od 50mm ili većim – kombinovanim elektromagnetnim ili ultrazvučnim vodomjerom istog profila sa mogućnošću daljinskog.
 - d) U poslovnim prostorima u objektu – višestambenim vodomjerom sa mokrim ili suvim mehanizmom klase »C« ili više i sistemom za daljinsko očitavanje putem radio veze i radio frekventnim ventilom ispred vodomjera.
- o U objektima za kolektivno stanovanje, vodomjeri se ugrađuju u zajedničkim dijelovima stambene zgrade (hodnicima i holovima) uz obaveznu ugradnju manuelnog magnetnog ventila ispred vodomjera.
- o Za objekte sa više od četiri stambene jedinice (stambene zgrade) može se predvidjeti ugradnja kontrolnih vodomjere za svaki ulaz posebno (vertikalno). Vodovodnu šahtu obavezno izvesti sa drenažom, penjalicama i poklopcem tako postavljenim da se vodomjer ne nalazi neposredno ispod otvora poklopca. Za svaku stambenu jedinicu predvidjeti ugradnju mjernih uređaja-vodomjera smještenih u kasetama na etažama, stalno dostupnim za očitavanje, kontrolu i održavanje (max jedan ormar za jedan sprat, uz mogućnost zaključavanja radi obezbjeđenja od oštećenja i krađe vodomjera). Vodomjeri sa horizontalnom osovinom se moraju postaviti isključivo horizontalno, odnosno sa vertikalnom osovinom isključivo vertikalno, sa pravim komadom cijevi 3D-5D ispred vodomjera. Ukoliko se predvidi baštenski hidrant neophodno je odrediti subjekt koji će izmirivati naknadu za utrošenu vodu.
- o Kod vodomjera profila Ø50mm i više obavezno se ispred vodomjera ugrađuje zatvarač, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zatvarač. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugrađuje zaštitnik od povratnog toka (nepovratni ventil). Dužina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera zavisi o profilu vodomjera. Prilikom dimenzionisanja vodomjernog šahta voditi računa o dimenzijama armatura i fazonskih komada koji se ugrađuju.
- o Za vrstu materijala priključka na vodovodnu mrežu predvidjeti PEHD (polietilen) ili PP (polipropilen). Maksimalno dozvoljeni profil priključka

je Ø100mm, pri čemu profil priključka mora biti manji od profila ulične cijevi na koju se planira priključenje.

- o Direktno uzimanje vode iz javne vodovodne mreže preko hidroforских uređaja, dozvoljeno je samo kod cjevovoda prečnika Ø 200 mm i više. Uređaj za povišenje pritiska kod direktnog spoja na vodovodnu mrežu obavezno mora biti opremljen frekventnom regulacijom. Iz cjevovoda prečnika manjih od Ø200mm voda za uređaj za povišenje pritiska se može uzimati samo preko zatvorenog prelaznog rezervoara sa slobodnim nivoom vode.
- o Direktno uzimanje vode iz javnog cjevovoda za sprinkler instalaciju (preko priključka za objekat) dozvoljeno je samo u slučaju kada je ulični cjevovod prečnika većeg ili jednakog Ø 250 mm. Za prečnike uličnih cjevovoda manjeg od Ø 250 mm potrebno je izgraditi rezervoar dovoljne zapremine za potrebe sprinkler instalacija. Rezervoari se u ovom slučaju pune iz uličnog cjevovoda u skladu sa hidrauličkim proračunom iz projekta.

Fekalna kanalizacija:

- o Profil priključka i pad potrebno je odabrati u skladu sa izvedenim hidrauličkim proračunima, kao i na osnovu raspoloživih geodetskih kota. Minimalni profil priključka na gradsku kanalizacionu mrežu je Ø 160mm.
- o Sva neophodna geodetska mjerenja i uzdužne profile, predvidjeti tehničkom dokumentacijom.
- o Gradski sistem kanalizacione mreže je separatan, tako da se ne dozvoljava upuštanje atmosferskih voda u fekalnu kanalizaciju i obrnuto
- o Nije dozvoljeno gravitaciono priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekta na fekalnu kanalizaciju.
- o Prilikom izrade projekta u dijelu ispuštanja otpadnih voda uzeti u obzir sve specifičnosti korisnika kanalizacije (kapacitet i tehnologija proizvodnje, količina, sastav i dinamika ispuštanja otpadnih voda, mogućnost recirkulacije i dr.), kao i ispoštovati "Pravilnik o kvaliteti i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, min. broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda" (Sl.List CG br.45/08,9/10 i 26/12)
- o Za materijal za izradu priključka na fekalnu kanalizaciju predvidijeti atestirane PVC kanalizacione cijevi za uličnu kanalizaciju (tjemene nosivosti min SN4) ili PP (polipropilen).
- o Reviziona okna mogu biti kružnog ili četvrtastog poprečnog presjeka, monolitne AB, montažne AB i poliesterske izrade.
- o Na mjestima gdje je moguć uticaj morske vode predvidijeti šahte od poliestera.

Atmosferska kanalizacija

- o Neophodno je izvesti proračun oticanja sa predmetne parcele, krovova i uređenih površina i odabrati adekvatan profil priključka.
- o Sa izvršenim geodetskim mjerenjima, dati uzdužne profile odvodnih kanala i raspoložive padove samog priključka.
- o Reviziona okna i kišne slivnike projektovati u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu djelatnosti.
- o Za materijal za izradu priključka na atmosfersku kanalizaciju predvidijeti PVC ili PE (polietilen).
- o Predvidjeti separatore za prečišćavanje voda sa parkinga i saobraćajnica, prije upuštanja ovih voda u gradsku atmosfersku kanalizaciju. Isto važi za sve zatvorene prostore u objektu koji služe za parkiranje automobila (garaže) površine veće od 50m².
- o Reviziona okna mogu biti kružnog ili četvrtastog poprečnog presjeka, monolitne AB, montažne AB i poliesterske izrade.

- o Na mjestima gdje je moguć uticaj morske vode predvidjeti šahte od poliestera

b) Postojeće hidrotehničke instalacije

- o U slučaju da je u granicama urbanističke parcele trasirana postojeća vodovodna cijev, koja se zadržava u planskom dokumentu, ili je planirana izgradnja nove mreže, neophodno je pridržavati se odredbi »Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenjima u tim zonama« („Službeni list Crne Gore“, br. 66/09 od 2. oktobra 2009.god.

Član. 32 - Pojas sanitarne zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2m od osovine cjevovoda sa obje strane, a za cjevovode za vodosnabdijevanje do 200 stanovnika po 1m od osovine cjevovoda sa obje strane. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Za cjevovode profila DN 200mm i veće, u slučaju izgradnje objekata na trasi cjevovoda u zoni sanitarne zaštite, neophodno je obezbijediti slobodan prostor svijetlog otvora širine 4,0m i visine 3,0m.

- o Ako u granicama urbanističke parcele već postoji ili je planirana izgradnja fekalnog odnosno atmosferskog kolektora, nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji u pojasu od 2m od osovine kolektora, koje na bilo koji način mogu ugroziti stabilnost cjevovoda.

c) Posebni dio

Priključenje na hidrotehničku infrastrukturu

- o Priključenje objekta na hidrotehničku infrastrukturu (vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju) predvidjeti u skladu sa prostorno planskim dokumentom faza hidrotehnika.

d) Tehnička opremljenost projekta hidrotehničkih instalacija

I) Projekat unutrašnjih instalacija objekta

- Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije. Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije treba izraditi u skladu s pravilima struke i odredbama važeće zakonske regulative, a mora obuhvatiti interne instalacije vodovoda i kanalizacije.

II) Projekat uređenja

- U projektu dostaviti preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri sa jasno naznačenim mjestom priključenja na gradsku ulični vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
- Na situaciji prikazati položaj sa naznačenim međusobnim rastojanjem planiranog objekta od postojećih i planiranih hidrotehničkih instalacija.
- Projektom obavezno prikazati detalj vodomjernog šahta - vodoinstalaterski i građevinski, sa specifikacijom i pravim dimenzijama fazonskih komada i armatura da bi dokazali usvojene dimenzije, osnovu i presjek kao i njegovu lokaciju na situaciji.

3a Tehnički direktor,
Alvin Tombarević

[Signature]



Izvršni direktor,
Zoran Pajović

[Signature]



Crna Gora
Opština Bar
Sekretarijat za komunalne poslove i
saobraćaj

Adresa: Bulevar revolucije br. 1
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 311 561
email: sekretarijat.kps@bar.me
www.bar.me

Broj: UPI 14-341/23- 292/1

Bar, 24.03.2023. godine

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, na osnovu člana 17 Zakona o putevima („Sl. list Crne Gore“, br. 82/20, 140/22), člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22, 04/23), člana 12 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Bar („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 46/16), člana 12 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 40/18, 60/22 i 005/23), d o n o s i:

R J E Š E N J E

Utvrdjuju se opšti saobraćajno-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih, poslovnih i turističkih objekata u zahvatu planske dokumentacije Opštine Bar, i to:

1. Priključak UP na javnu saobraćajnicu projektovati u skladu sa planskim dokumentom;
2. Urbanistička parcela mora da ima jedan kolski ulaz/izlaz na javnu saobraćajnicu predviđenu planskim dokumentom;
3. Širinu priključka projektovati u zavisnosti od usvojenog mjerodavnog vozila;
4. Mjerodavno vozilo se definiše na osnovu potrebe prilaznog puta, odnosno u zavisnosti od planiranog sadržaja na parceli;
5. Radijuse krivina pri ulasku/izlasku na UP dimenzionisati prema normativima za usvojeno mjerodavno vozilo;
6. Ukoliko je parceli omogućen pristup sa više saobraćajnica, isti je potrebno planirati sa saobraćajnice nižeg ranga;
7. Na priključku na put obezbijediti odgovarajuću preglednost za učesnike u saobraćaju;
8. Voditi računa o spoju prilaznog i javnog puta, za sami priključak koristiti materijale koji odgovaraju materijalima puta na koji se priključuje;
9. Uzdužne profile priključka prilagoditi terenu i okolnim objektima, uz obavezno postizanje poprečnih i podužnih nagiba potrebnih za odvođenje atmosferskih voda;
10. Parkiranje riješiti u okviru UP saglasno važećim normativima;
11. Parking mjesta, u zavisnosti od načina parkiranja (podužno, koso, upravno), dimenzionisati u skladu sa važećim normativima;
12. Horizontalnu i vertikalnu signalizaciju na UP projektovati u zavisnosti od namjene parcele i očekivanog intenziteta saobraćaja;
13. Za svaku UP obavezno uraditi saobraćajno-tehničku dokumentaciju – fazu saobraćaja;
14. Saobraćajno-tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa važećim standardima, tehničkim uputstvima i normativima iz predmetne oblasti;
15. Ovi saobraćajno-tehnički uslovi su sastavni dio UT-uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih, poslovnih i turističkih objekata koji se nalaze u zahvatu planske dokumentacije Opštine Bar.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 17 Zakona o putevima („Sl. list Crne Gore“, br. 82/20, 86/22) propisano je da organ uprave izdaje saobraćajno-tehničke uslove za priključenje na javni put, pri čemu predmetne uslove za opštinske puteve izdaje nadležni organ lokalne uprave.

Članom 12 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Bar („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 46/16) je propisano da organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje saobraćajno-tehničke uslove za priključenje na opštinski ili nekategorisani put.

Članom 12 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 040/18, 060/22, 005/23) je propisano da Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, pored ostalog, vrši poslove koji se odnose na izdavanje saobraćajno – tehničkih uslova za projektovanje priključaka na opštinski i nekategorisani put.

Članom 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22, 04/23) je propisano da uslove koje prema posebnim propisima izdaje organ za tehničke uslove, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana pribavlja Ministarstvo, odnosno nadležni organ lokalne samouprave. Shodno članu 5 stav 1 alineja 16, organ za tehničke uslove je, pored ostalih, organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja.

Imajući u vidu naprijed navedene propise, odlučeno je kao u dispozitivu Rješenja.

Rješenje je donijeto bez izjašnjenja stranke o rezultatima ispitnog postupka iz razloga jer je utvrđeno da se Rješenje donosi u korist stranke.

Upustvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bar u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se ulaže preko ovog organa i taksira se sa 3 € administrativne takse.

Samostalni Savjetnik III za saobraćaj,
Milan Andrijašević



Dostavljeno: Sekretarijatu za urbanizam i prostorno planiranje; u spise; a/a.

Kontakt tel.: 030/311-561

E-mail: sekretarijat.kps@bar.me



10000000366



102-919-33334/2025

UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BAR

Broj: 102-919-33334/2025

Datum: 14.10.2025

KO: KUNJE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 582 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
3120	1			25/02/2021	STRANA ISPOD BULAZE	Dvorište VIŠE OSNOVA		135	0.00
3120	1	1	14 5/87	25/02/2021	STRANA ISPOD BULAZE	Poslovne zgrade u vanprivredi VIŠE OSNOVA		107	0.00
3120	2			25/02/2021	STRANA ISPOD BULAZE	Dvorište VIŠE OSNOVA		16	0.00
3120	3		14 5/87	25/02/2021	STRANA ISPOD BULAZE	Dvorište VIŠE OSNOVA		130	0.00
3120	3	1	14 5/87	25/02/2021	STRANA ISPOD BULAZE	Porodična stambena zgrada VIŠE OSNOVA		130	0.00
								518	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
1005957215217	SPASOJEVIĆ LJEPOSAVA ZGRADA RADOJA DAKIĆA, LAMELA BR.19, BROJ STANA 51 PODGORICA	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima						
Broj Podbroj		Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
3120	1	1	Poslovne zgrade u vanprivredi VIŠE OSNOVA	992	P2 107	/
3120	1	1	Poslovni prostor VIŠE OSNOVA Šest soba	1	P 89	Svojina SPASOJEVIĆ LJEPOSAVA ZGRADA RADOJA DAKIĆA, LAMELA 1/1 1005957215217
3120	1	1	Poslovni prostor VIŠE OSNOVA Šest soba	2	P1 89	Svojina SPASOJEVIĆ LJEPOSAVA ZGRADA RADOJA DAKIĆA, LAMELA 1/1 1005957215217
3120	1	1	Poslovni prostor VIŠE OSNOVA Šest soba	3	P2 89	Svojina SPASOJEVIĆ LJEPOSAVA ZGRADA RADOJA DAKIĆA, LAMELA 1/1 1005957215217
3120	3	1	Porodična stambena zgrada VIŠE OSNOVA	982	P2 130	/
3120	3	1	Poslovni prostor VIŠE OSNOVA Tri sobe	1	P 72	Svojina SPASOJEVIĆ LJEPOSAVA ZGRADA RADOJA DAKIĆA, LAMELA 1/1 1005957215217

Podaci o objektima i posebnim djelovima						
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
3120	3	1	Stambeni prostor VIŠE OSNOVA Dvosoban stan	2	P1 72	Svojina SPASOJEVIĆ LJEPOSAVA 1/1 1005957215217 ZGRADA RADOJA DAKIĆA, LAMELA
3120	3	1	Stambeni prostor VIŠE OSNOVA Trosoban stan	3	P2 79	Svojina SPASOJEVIĆ LJEPOSAVA 1/1 1005957215217 ZGRADA RADOJA DAKIĆA, LAMELA

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
3120	1			4	Dvorište	24/06/2013	Zabilježba postupka ZABILJEŽBA RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U PODGORICI I.BR.1766/13 OD 07.06.2013. RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA U IZNOSU OD 68.959,68 E SA ZAKONSKOM ZATEZONOM KAMATOM, POČEV OD 19.05.2012.GOD. DO KONAČNE ISPLATE I DOZVOLJAVA SE IVRŠENJE UTVRĐIVANJEM VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI, PRODAJOM I NAMIRENJE IZVRŠNOG POVJERIOCA, NA NEPOKRETNOSTIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA PRVE BANKE CRNE GORE AD PODGORICA.
3120	1			5	Dvorište	30/10/2013	Zabilježba rješenja o izvršenju ZABILJEŽBA RJEŠENJA O IZVRŠENJU OSNOVNOG SUDA U BARU I.BR.22/12 OD 06.02.2012.. RADI UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI I PRODAJE NEPOKRETNOSTI I NAMIRENJA POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA, U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA LA SERENISSIMA DOO PODGORICA.
3120	1			8	Dvorište	26/12/2018 9:4	Zabilježba spora ZABILJEŽBA SPORA P.BR. 110/18 U KORIST SPASOJEVIĆ LJEPOSAVE
3120	1	1	1	4	Poslovni prostor	24/06/2013	Zabilježba postupka ZABILJEŽBA RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U PODGORICI I.BR.1766/13 OD 07.06.2013. RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA U IZNOSU OD 68.959,68 E SA ZAKONSKOM ZATEZONOM KAMATOM, POČEV OD 19.05.2012.GOD. DO KONAČNE ISPLATE I DOZVOLJAVA SE IVRŠENJE UTVRĐIVANJEM VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI, PRODAJOM I NAMIRENJE IZVRŠNOG POVJERIOCA, NA NEPOKRETNOSTIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA PRVE BANKE CRNE GORE AD PODGORICA.
3120	1	1	1	8	Poslovni prostor	26/12/2018 9:5	Zabilježba spora ZABILJEŽBA SPORA P.BR. 110/18 U KORIST SPASOJEVIĆ LJEPOSAVE
3120	1	1	2	4	Poslovni prostor	24/06/2013	Zabilježba postupka ZABILJEŽBA RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U PODGORICI I.BR.1766/13 OD 07.06.2013. RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA U IZNOSU OD 68.959,68 E SA ZAKONSKOM ZATEZONOM KAMATOM, POČEV OD 19.05.2012.GOD. DO KONAČNE ISPLATE I DOZVOLJAVA SE IVRŠENJE UTVRĐIVANJEM VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI, PRODAJOM I NAMIRENJE IZVRŠNOG POVJERIOCA, NA NEPOKRETNOSTIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA PRVE BANKE CRNE GORE AD PODGORICA.
3120	1	1	2	8	Poslovni prostor	26/12/2018 9:5	Zabilježba spora ZABILJEŽBA SPORA P.BR. 110/18 U KORIST SPASOJEVIĆ LJEPOSAVE
3120	1	1	3	4	Poslovni prostor	24/06/2013	Zabilježba postupka ZABILJEŽBA RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U PODGORICI I.BR.1766/13 OD 07.06.2013. RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA U IZNOSU OD 68.959,68 E SA ZAKONSKOM ZATEZONOM KAMATOM, POČEV OD 19.05.2012.GOD. DO KONAČNE ISPLATE I DOZVOLJAVA SE IVRŠENJE UTVRĐIVANJEM VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI, PRODAJOM I NAMIRENJE IZVRŠNOG POVJERIOCA, NA NEPOKRETNOSTIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA PRVE BANKE CRNE GORE AD PODGORICA.

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
3120	1	1	3	8	Poslovni prostor	26/12/2018 9:5	Zabilježba spora ZABILJEŽBA SPORA P.BR. 110/18 U KORIST SPASOJEVIĆ LJEPOSAVE
3120	1	1		4	Poslovne zgrade u vanprivredi	24/06/2013	Zabilježba postupka ZABILJEŽBA RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U PODGORICI I.BR.1766/13 OD 07.06.2013. RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA U IZNOSU OD 68.959,68 E SA ZAKONSKOM ZATEZONOM KAMATOM, POČEV OD 19.05.2012.GOD. DO KONAČNE ISPLATE I DOZVOLJAVA SE IVRŠENJE UTVRĐIVANJEM VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI, PRODAJOM I NAMIRENJE IZVRŠNOG POVJERIOCA, NA NEPOKRETNOSTIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA PRVE BANKE CRNE GORE AD PODGORICA.
3120	1	1		5	Poslovne zgrade u vanprivredi	30/10/2013	Zabilježba rješenja o izvršenju ZABILJEŽBA RJEŠENJA O IZVRŠENJU OSNOVNOG SUDA U BARU I.BR.22/12 OD 06.02.2012., RADI UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI I PRODAJE NEPOKRETNOSTI I NAMIRENJA POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA, U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA LA SERENISSIMA DOO PODGORICA.
3120	1	1		8	Poslovne zgrade u vanprivredi	26/12/2018 9:4	Zabilježba spora ZABILJEŽBA SPORA P.BR. 110/18 U KORIST SPASOJEVIĆ LJEPOSAVE
3120	2			1	Dvorište	22/08/2011	Zabilježba rješenja o izvršenju I. BR. 315/11 OD 24.05.2011. OSNOVNOG SUDA U BARU
3120	2			2	Dvorište	22/06/2011	Zabilježba rješenja o izvršenju I. BR. 260/11 OD 20.04..2011. OSNOVNOG SUDA U BARU
3120	2			3	Dvorište	07/06/2011	Zabilježba postupka POKRETAJA P OSTUPKA IZVRŠENJA U KORIST LA SERENISSIMA DOO PODGORICA.
3120	2			4	Dvorište	24/06/2013	Zabilježba postupka ZABILJEŽBA RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U PODGORICI I.BR.1766/13 OD 07.06.2013. RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA U IZNOSU OD 68.959,68 E SA ZAKONSKOM ZATEZONOM KAMATOM, POČEV OD 19.05.2012.GOD. DO KONAČNE ISPLATE I DOZVOLJAVA SE IVRŠENJE UTVRĐIVANJEM VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI, PRODAJOM I NAMIRENJE IZVRŠNOG POVJERIOCA, NA NEPOKRETNOSTIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA PRVE BANKE CRNE GORE AD PODGORICA.
3120	2			5	Dvorište	30/10/2013	Zabilježba rješenja o izvršenju ZABILJEŽBA RJEŠENJA O IZVRŠENJU OSNOVNOG SUDA U BARU I.BR.22/12 OD 06.02.2012., RADI UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI I PRODAJE NEPOKRETNOSTI I NAMIRENJA POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA, U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA LA SERENISSIMA DOO PODGORICA.
3120	2			9	Dvorište	26/11/2021 10:56	Zabilježba spora ZABILJEŽBA SPORA P.BR. 110/18 U KORIST SPASOJEVIĆ LJEPOSAVE
3120	3			1	Dvorište	31/05/2011	Zabilježba rješenja o izvršenju I. BR. 315/11 OD 24.05.2011. OSNOVNOG SUDA U BARU
3120	3			2	Dvorište	22/06/2011	Zabilježba rješenja o izvršenju I. BR. 260/11 OD 20.04..2011. OSNOVNOG SUDA U BARU
3120	3			3	Dvorište	07/06/2011	Zabilježba postupka POKRETAJA P OSTUPKA IZVRŠENJA U KORIST LA SERENISSIMA DOO PODGORICA.

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
3120	3			4	Dvorište	24/06/2013	Zabilježba postupka ZABILJEŽBA RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U PODGORICI I.BR.1766/13 OD 07.06.2013. RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA U IZNOSU OD 68.959,68 E SA ZAKONSKOM ZATEZONOM KAMATOM, POČEV OD 19.05.2012.GOD. DO KONAČNE ISPLATE I DOZVOLJAVA SE IVRŠENJE UTVRĐIVANJEM VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI, PRODAJOM I NAMIRENJE IZVRŠNOG POVJERIOCA, NA NEPOKRETNOSTIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA PRVE BANKE CRNE GORE AD PODGORICA.
3120	3			5	Dvorište	30/10/2013	Zabilježba rješenja o izvršenju ZABILJEŽBA RJEŠENJA O IZVRŠENJU OSNOVNOG SUDA U BARU I.BR.22/12 OD 06.02.2012., RADI UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI I PRODAJE NEPOKRETNOSTI I NAMIRENIA POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA, U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA LA SERENISSIMA DOO PODGORICA.
3120	3			9	Dvorište	26/11/2021 10:56	Zabilježba spora ZABILJEŽBA SPORA P.BR. 110/18 U KORIST SPASOJEVIĆ LJEPOSAVE
3120	3	1	1	4	Poslovni prostor	24/06/2013	Zabilježba postupka ZABILJEŽBA RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U PODGORICI I.BR.1766/13 OD 07.06.2013. RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA U IZNOSU OD 68.959,68 E SA ZAKONSKOM ZATEZONOM KAMATOM, POČEV OD 19.05.2012.GOD. DO KONAČNE ISPLATE I DOZVOLJAVA SE IVRŠENJE UTVRĐIVANJEM VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI, PRODAJOM I NAMIRENJE IZVRŠNOG POVJERIOCA, NA NEPOKRETNOSTIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA PRVE BANKE CRNE GORE AD PODGORICA.
3120	3	1	1	9	Poslovni prostor	26/11/2021 10:56	Zabilježba spora ZABILJEŽBA SPORA P.BR. 110/18 U KORIST SPASOJEVIĆ LJEPOSAVE
3120	3	1	2	4	Stambeni prostor	24/06/2013	Zabilježba postupka ZABILJEŽBA RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U PODGORICI I.BR.1766/13 OD 07.06.2013. RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA U IZNOSU OD 68.959,68 E SA ZAKONSKOM ZATEZONOM KAMATOM, POČEV OD 19.05.2012.GOD. DO KONAČNE ISPLATE I DOZVOLJAVA SE IVRŠENJE UTVRĐIVANJEM VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI, PRODAJOM I NAMIRENJE IZVRŠNOG POVJERIOCA, NA NEPOKRETNOSTIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA PRVE BANKE CRNE GORE AD PODGORICA.
3120	3	1	2	8	Stambeni prostor	26/12/2018 9:5	Zabilježba spora ZABILJEŽBA SPORA P.BR. 110/18 U KORIST SPASOJEVIĆ LJEPOSAVE
3120	3	1	3	4	Stambeni prostor	24/06/2013	Zabilježba postupka ZABILJEŽBA RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U PODGORICI I.BR.1766/13 OD 07.06.2013. RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA U IZNOSU OD 68.959,68 E SA ZAKONSKOM ZATEZONOM KAMATOM, POČEV OD 19.05.2012.GOD. DO KONAČNE ISPLATE I DOZVOLJAVA SE IVRŠENJE UTVRĐIVANJEM VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI, PRODAJOM I NAMIRENJE IZVRŠNOG POVJERIOCA, NA NEPOKRETNOSTIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA PRVE BANKE CRNE GORE AD PODGORICA.
3120	3	1	3	8	Stambeni prostor	26/12/2018 9:5	Zabilježba spora ZABILJEŽBA SPORA P.BR. 110/18 U KORIST SPASOJEVIĆ LJEPOSAVE
3120	3	1		1	Porodična stambena zgrada	31/05/2011	Zabilježba rješenja o izvršenju I. BK. 315/11 OD 24.05.2011. OSNOVNOG SUDA U BARU
3120	3	1		2	Porodična stambena zgrada	22/06/2011	Zabilježba rješenja o izvršenju I. BK. 260/11 OD 20.04.2011. OSNOVNOG SUDA U BARU

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
3120	3	1		3	Porodična stambena zgrada	07/06/2011	Zabilježba postupka POKRETANJA P OSTUPKA IZVRŠENJA U KORIST LA SERENISSIMA DOO PODGORICA.
3120	3	1		4	Porodična stambena zgrada	24/06/2013	Zabilježba postupka ZABILJEŽBA RJEŠENJA OSNOVNOG SUDA U PODGORICI I.BR.1766/13 OD 07.06.2013. RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA U IZNOSU OD 68.959,68 E SA ZAKONSKOM ZATEZONOM KAMATOM, POČEV OD 19.05.2012.GOD. DO KONAČNE ISPLATE I DOZVOLJAVA SE IVRŠENJE UTVRĐIVANJEM VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI, PRODAJOM I NAMIRENJE IZVRŠNOG POVJERIOCA, NA NEPOKRETNOSTIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA PRVE BANKE CRNE GORE AD PODGORICA.
3120	3	1		5	Porodična stambena zgrada	30/10/2013	Zabilježba rješenja o izvršenju ZABILJEŽBA RJEŠENJA O IZVRŠENJU OSNOVNOG SUDA U BARU I.BR.22/12 OD 06.02.2012., RADI UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI I PRODAJE NEPOKRETNOSTI I NAMIRENJA POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVJERIOCA, U KORIST IZVRŠNOG POVJERIOCA LA SERENISSIMA DOO PODGORICA.
3120	3	1		9	Porodična stambena zgrada	26/11/2021 10:55	Zabilježba spora ZABILJEŽBA UPRAVNOG SPORA SPASOJEVIĆ LJEPOSAVE IZ PODGORICE, PO TUŽBI U. BR. 5324/2021 OD 09.11.2021. GOD.
3120	3	1		9	Porodična stambena zgrada	26/11/2021 10:56	Zabilježba spora ZABILJEŽBA SPORA P.BR. 110/18 U KORIST SPASOJEVIĆ LJEPOSAVE

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Mrdjan Kovačević, dipl.pravnik

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: BAR
Broj: 917-dj-2469/2025
Datum: 16.10.2025.



Katastarska opština: KUNJE
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 4
Parcele: 3120/1, 3120/2, 3120/3


KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



4
652
400
000
969

4
652
400
000
969



4
652
400
000
969

4
652
400
000
969



4
652
400
000
969

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obrasci:

Ovjerava
Službeno lice: